

ARQ. LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA

CALE DEL TOREO #3898, COLONIA RANCHO CONTENTO,
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80058

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE LUGAR
DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

CONTRATO No:

ANG-IPR-2023-025

FECHA DE INICIO:

06 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO:

26 DE MARZO DEL 2024

DURACION:

50 DIAS NATURALES

FECHA:

01 DE FEBRERO DEL 2024

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA					
I TRABAJOS PRELIMINARES					
PU001	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA. Precio unitario: ** DOCE PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **	M2	608.00	\$ 12.96	\$ 7,879.68
PU002	CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO DE 10 CM DE ESPESOR PROMEDIO CON EQUIPO DE CORTE DE DISCO DIAMANTE, INCLUYE; EQUIPO Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **	ML	25.00	\$ 78.73	\$ 1,968.25
PU003	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO EXISTENTE DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N. **	M2	7.50	\$ 199.32	\$ 1,494.90
PU004	RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE DEMOLICION HACIA FUERA DE LA OBRA EN CAMIÓN DE VOLTEO; INCLUYE: CARGA MANUAL Precio unitario: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 91/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 72/100 M.N. **	M3	22.24	\$ 252.91	\$ 5,624.72
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	16,967.55
** DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. **					
II CIMENTACION					
PU005	EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "A" Y/O "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	M3	50.40	\$ 345.16	\$ 17,396.06
PU006	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CMS DE ESPESOR PARA EL DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, CONCRETO F'C=94 KG/CM2 Precio unitario: ** DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 46/100 M.N. **	M2	42.00	\$ 231.63	\$ 9,728.46
PU007	ZAPATA DE 1.50 X 2.00 Y 0.30 MTS DE ESPESOR CON CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADA CON DOBLE PARRILLA EN TRESBOLILLO CON VARS DE 1/2" @ 20 CMS EN LECHO INFERIOR Y @ 30 CMS EN LECHO SUPERIOR EN AMBAS DIRECCIONES; INCLUYE: DADO DE 45 X 45 CMS DE 0.85 MTS DE LONGITUD CON CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON 8 VARS DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 3/8" @ 20 CMS PLACA DE ACERO DE 40 X 40 CMS DE 1/2" DE ESPESOR ANCLADA A DADO CON 8 COLD ROLLED DE 3/4" DE 75 CMS DE LONGITUD CON TORNILLO DE 3/4" X 3" A. R. SOLDADO EN EXTREMO SUPERIOR DE ANCLA, COCNRETO F' C = 200 KG/CM2 CIBRA, DESCIMBRA Y DESPERDICIOS.	PZA	14.00	\$ 14,043.22	\$ 196,605.08

ARQ. LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA
PERSONA FISICA

ARQ. LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA

CALE DEL TOREO #3898, COLONIA RANCHO CONTENTO,
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80058

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE LUGAR
DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

CONTRATO No:

ANG-IPR-2023-025

FECHA DE INICIO:

06 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO:

26 DE MARZO DEL 2024

DURACION:

50 DIAS NATURALES

FECHA:

01 DE FEBRERO DEL 2024**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** CATORCE MIL CUARENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. ** Total: ** CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 08/100 M.N. **				
PU008	RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON PISON DE MANO Y AGAU EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL TREINTA Y UN PESOS 31/100 M.N. **	M3	33.29	\$ 331.37	\$ 11,031.31
PU009	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS DE ESPESOR ACABADO PULIDO, CONCRETO DE F'C= 200 KG/CM2, INCLUYE; MALLA LAC 6-6/10-10, VIBRADO DEL CONCRETO, MATERIAL, CURADO, VOLTEADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 85/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 88/100 M.N. **	M2	7.50	\$ 591.85	\$ 4,438.88
Total de CIMENTACION				\$ 239,199.79	
** DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **					
III	ESTRUCTURA				
PU010	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE COLUMNA DE 3.50 MTS DE ALTURA, A BASE DE 2 POLINES MONTEN DE 12" X 12.00 MTS, CAL. 12, SOLDADO EN CAJÓN, INCLUYE: PLACA DE ACERO DE 30 X 35 CMS DE 3/8" DE ESPESOR. Precio unitario: ** NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 16/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 9,730.94	\$ 136,233.16
PU011	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TIJERAL A BASE DE 2 POLINES MONTEN DE 12" X 12.00 MTS, CAL. 12, SOLDADO EN CAJON, INCLUYE: PLACA DE 30 X 35 CMS DE 3/8" DE ESPESOR, PINTURA ANTICORROSIVA, TORNILLOS DE 5/8" X 2" CON RONDANA Y TUERCA. Precio unitario: ** DIECISIETE MIL SEISCIENTOS CATORCE PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 17,614.72	\$ 246,606.08
PU012	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 5" X 5.00 MTS, CAL. 14, INCLUYE: CLIPS DE ANGULAR DE 1/4" X 4" CON TORNILLO DE 3/8" X 1", PINTURA ANTICORROSIVA. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** CIENTO OCHENTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	96.00	\$ 1,875.78	\$ 180,074.88
PU013	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE CARGADORES A BASE DE POLIN MONTEN DE 5" X 6.00 MTS, CAL. 14, INCLUYE: CLIPS DE ANGULAR DE 1/4" X 4" CON TORNILLO DE 3/8" X 1", PINTURA ANTICORROSIVA. Precio unitario: ** DOS MIL UN PESOS 82/100 M.N. ** Total: ** NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	48.00	\$ 2,001.82	\$ 96,087.36
PU014	SUMINISTRO Y MONTAJE DE LAMINA GALVANIZADA ACANALADA R-72 ZIMTRO ALUMINIO DE 34' CAL. 26, INCLUYE: PIJA AUTOROSCABLE DE 1/4" X 3/4.	PZA	90.00	\$ 2,505.90	\$ 225,531.00

ARQ. LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA
PERSONA FISICA

ARQ. LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA

CALE DEL TOREO #3898, COLONIA RANCHO CONTENTO,
CULIACAN, SINALOA, C.P. 80058

DESCRIPCION DE LA OBRA:

CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN CANCHA DE LUGAR
DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO, ANGOSTURA, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA

CONTRATO No:

ANG-IPR-2023-025

FECHA DE INICIO:

06 DE FEBRERO DEL 2024

FECHA DE TERMINO:

26 DE MARZO DEL 2024

DURACION:

50 DIAS NATURALES

FECHA:

01 DE FEBRERO DEL 2024**Presupuesto**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Precio unitario: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 90/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N. **				
PU015	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CABALLETE DENTADO DE 10', INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUARENTA Y SIETE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 1,087.32	\$ 13,047.84
PU016	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 5.56 MTS, A BASE DE REDONDO LISO DE 5/8, SOLERA DE 1/4" X 1 1/2", VARILLA ROSCADA DE 5/8", INCLUYE: SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **	PZA	24.00	\$ 1,999.32	\$ 47,983.68
PU017	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 3.00 MTS, A BASE DE REDONDO LISO DE 3/4", CON TORNILLO HEX. A. R. DE 3/4" X 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS DCCE PESOS 32/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 1,350.88	\$ 18,912.32
PU018	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TENSOR DE 0.91 MTS BASE REDONDO LISO DE 1/2", CON TORNILLO DE HEX. A. R. DE 1/2" X 1, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	192.00	\$ 559.62	\$ 107,447.04
	Total de ESTRUCTURA				\$ 1'071,923.36
	** UN MILLON SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRES PESOS 36/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA				\$ 1'328,090.70
	** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA PESOS 70/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 1'328,090.70
	** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVENTA PESOS 70/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 212,494.51
				Total	\$ 1'540,585.21
	** UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 21/100 M.N. **				

ARQ. LUIS FABIAN ARMENTA ESPINOZA
PERSONA FISICA