

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOYA, 4. BRUNA GARCIA NAVARRO (TECHO DE LAMINA)					
4	LOSAS				
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTE MIL SETECIENTOS UN PESOS 95/100 M.N. **	M2	11.90	\$ 1,739.66	\$ 20,701.95
Total de LOSAS				\$	20,701.95
** VEINTE MIL SETECIENTOS UN PESOS 95/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,768.99	\$ 1,768.99
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,265.31	\$ 1,265.31
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	3,034.30
** TRES MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 30/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
Total de VARIOS				\$	2,455.16
** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOYA, 4. BRUNA GARCIA NAVARRO (TECHO DE LAMINA)				\$	26,191.41
** VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	26,191.41
** VEINTISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 41/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 4,190.63
				Total	\$ 30,382.04
** TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 04/100 M.N. **					