

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 5. CLEOTILDE NAVARRO RENDON (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>3</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **	M2	16.00	\$ 564.53	\$ 9,032.48
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>9,032.48</b>
<b>** NUEVE MIL TREINTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 03/100 M.N. **	M2	17.00	\$ 2,071.59	\$ 35,217.03
<b>Total de LOSAS</b>				<b>\$</b>	<b>35,217.03</b>
<b>** TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE PESOS 03/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N. **	M2	17.00	\$ 160.40	\$ 2,726.80
<b>Total de CUBIERTA</b>				<b>\$</b>	<b>2,726.80</b>
<b>** DOS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS PESOS 80/100 M.N. **</b>					
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **	M2	15.79	\$ 275.33	\$ 4,347.46
<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				<b>\$</b>	<b>4,347.46</b>
<b>** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 46/100 M.N. **</b>					
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 52/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,347.52	\$ 1,347.52
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL.	1.00	\$ 972.51	\$ 972.51

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** NOVECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 51/100 M.N. **				
	<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>			\$	<b>2,320.03</b>
	<b>** DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS 03/100 M.N. **</b>				
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
	Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	<b>Total de VARIOS</b>			\$	<b>2,455.16</b>
	<b>** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **</b>				
	<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 5. CLEOTILDE NAVARRO RENDON (TECHO DE CONCRETO)</b>			\$	<b>56,098.96</b>
	<b>** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **</b>				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	<b>56,098.96</b>
	<b>** CINCUENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **</b>				
				I.V.A.	\$ 8,979.76
				Total	\$ 65,078.72
	<b>** SESENTA Y CINCO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **</b>				