

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 7. JOSE CANDELARIO LIZARRAGA LOPEZ (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M2	26.14	\$ 2,071.59	\$ 54,151.36
Total de LOSAS				\$	54,151.36
** CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **	M2	26.14	\$ 160.40	\$ 4,192.86
Total de CUBIERTA				\$	4,192.86
** CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 86/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 43/100 M.N. **	M2	22.52	\$ 275.33	\$ 6,200.43
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	6,200.43
** SEIS MIL DOSCIENTOS PESOS 43/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,347.52	\$ 4,042.56
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 972.51	\$ 1,945.02
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Total: ** UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,684.45	\$ 1,684.45

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	7,672.03
	** SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16
	Total de VARIOS			\$	2,455.16
	** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE ESCUINAPA, SINALOA, 7. JOSE CANDELARIO LIZARRAGA LOPEZ (TECHO DE CONCRETO)			\$	74,671.84
	** SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	74,671.84
	** SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. **				
				I.V.A. \$	11,947.49
				Total \$	86,619.33
	** OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 33/100 M.N. **				