

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE EL ESCUINAPA, SINALOA, 1. EDUARDO LAM LOPEZ (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **	M2	29.58	\$ 2,071.59	\$ 61,277.63
Total de LOSAS				\$	61,277.63
** SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 63/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **	M2	29.58	\$ 160.37	\$ 4,743.74
Total de CUBIERTA				\$	4,743.74
** CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 74/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **	M2	25.71	\$ 275.33	\$ 7,078.73
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	7,078.73
** SIETE MIL SETENTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANE EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL CUARENTA Y DOS PESOS 56/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,347.52	\$ 4,042.56
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURAS Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 02/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 972.51	\$ 1,945.02
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,987.58
** CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 58/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE	LOTE	1.00	\$ 2,455.16	\$ 2,455.16

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **				
	Total de VARIOS ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N. **			\$	2,455.16
	Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE EL ESCUINAPA, SINALOA, 1. EDUARDO LAM LOPEZ (TECHO DE CONCRETO) ** OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **			\$	81,542.84
	Subtotal de Presupuesto ** OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 84/100 M.N. **			\$	81,542.84
				I.V.A.	\$ 13,046.85
				Total	\$ 94,589.69
	** NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **				