



HALLAL

INGENIERÍA CIVIL & PROYECTOS

Presupuesto

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1 CUARTO DORMITORIO EN LA COMUNIDAD						
1 PRELIMINARES						
Precio unitario	1.1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO HAS	m2	16.0000	14.85	237.60
(*DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN*)						
Agrupador		IMPORTE DE PRELIMINARES				237.60
(*DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 60/100 MXN*)						
2 CIMENTACION						
Precio unitario	2.1	EXCAVACION A MANO PARA ZANJAS HASTA 2.0	m3	5.8900	269.73	1,588.71
(*UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 71/100 MXN*)						
Precio unitario	2.1.1	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5	m2	8.9600	336.33	3,013.52
(*TRES MIL TRECE PESOS 52/100 MXN*)						
Precio unitario	2.2	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.20 MTS CO	pza	4.0000	1,810.11	7,240.44
(*SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 44/100 MXN*)						
Precio unitario	2.2.1	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CIMENTACIÓN BL	mL	12.8000	388.16	4,968.45
(*CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 45/100 MXN*)						
Precio unitario	2.3	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CON	mL	16.0000	531.20	8,499.20
(*OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 20/100 MXN*)						
Precio unitario	2.4	FIRME DE CONCRETO. F'C= 150 KG/CM2 DE 10 C	m2	16.0000	647.19	10,355.04
(*DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 04/100 MXN*)						
Agrupador		IMPORTE DE CIMENTACION				35,665.36
(*TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 36/100 MXN*)						
3 DALAS, MUROS Y CASTILLOS						
Precio unitario	3.1	MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 9 X 14 X 28	m2	39.9000	797.20	31,808.28
(*TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHO PESOS 28/100 MXN*)						
Precio unitario	3.2	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. CON CONCRETO REF	mL	24.0000	358.29	8,598.96
(*OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 96/100 MXN*)						
Precio unitario	3.3	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. CON C	mL	16.0000	531.60	8,505.60
(*OCHO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS 60/100 MXN*)						
Agrupador		IMPORTE DE DALAS, MUROS Y CASTILLOS				48,912.84
(*CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 84/100 MXN*)						
4 LOSA						
Precio unitario	4.1	LOSA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM	m2	16.0000	1,764.06	28,224.96
(*VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 96/100 MXN*)						
Precio unitario	4.2	CONSTRUCCIÓN DE CERCO DE BLOCK DE 9 X 14	mL	16.0000	223.09	3,569.44
(*TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MXN*)						
Precio unitario	4.3	CONSTRUCCIÓN DE CHAFLÁN EN LOSA DE 5 CM	mL	16.0000	188.67	3,018.72
(*TRES MIL DIECIOCHO PESOS 72/100 MXN*)						
Precio unitario	4.4	IMPERMEABILIZADO DE LOSA DE AZOTEA A BAS	m2	16.0000	162.43	2,598.88
(*DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 88/100 MXN*)						
Agrupador		IMPORTE DE LOSA				37,412.00
(*TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 00/100 MXN*)						
5 INSTALACIONES						



HALLAL

INGENIERÍA CIVIL & PROYECTOS

Presupuesto

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Precio unitario	5.1	SALIDA ELECTRICA EN CONTACTOS Y/O APAGAD	saL	3.0000	1,943.72	5,831.16
(*CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 MXN*)						
Agrupador		IMPORTE DE INSTALACIONES				5,831.16
(*CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 16/100 MXN*)						
6		ACABADOS				
Precio unitario	6.1	APLANADO FLOTEADO EN MURO Y PLAFON CON	m2	93.5500	396.53	37,095.38
(*TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y CINCO PESOS 38/100 MXN*)						
Precio unitario	6.1.1	CONSTRUCCIÓN DE BOQUILLAS EN ÁREA DE PUE	mL	9.6000	284.91	2,735.14
(*DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 14/100 MXN*)						
Precio unitario	6.2	INSTALACION DE PUERTA DE TAMBOR ESTANDA	pza	1.0000	6,053.17	6,053.17
(*SEIS MIL CINCUENTA Y TRES PESOS 17/100 MXN*)						
Precio unitario	6.3	VENTANA CORREDIZA DE VIDRIO Y ALUMINO DE	pza	1.0000	6,042.63	6,042.63
(*SEIS MIL CUARENTA Y DOS PESOS 63/100 MXN*)						
Precio unitario	6.4	PINTURA VINILICA A BASE DE AGUA EN PLAFON,	M2	93.5500	86.28	8,071.49
(*OCHO MIL SETENTA Y UN PESOS 49/100 MXN*)						
Agrupador		IMPORTE DE ACABADOS				59,997.81
(*CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 81/100 MXN*)						
7		LIMPIEZA				
Precio unitario	7.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE: RETI	m2	16.0000	13.75	220.00
(*DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN*)						
Agrupador		IMPORTE DE LIMPIEZA				220.00
(*DOSCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 MXN*)						
Agrupador		IMPORTE DE CUARTO DORMITORIO EN LA C				188,276.77
(*CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 MXN*)						
IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO						188,276.77
(*CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 77/100 MXN*)						