

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023


RESUMEN DEL PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
✓ 1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		4.000	131,805.92	
✓ 1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	3,266.06	3,266.06
✓ 2.0	CIMENTACION		1.000	20,389.44	20,389.44
✓ 3.0	ESTRUCTURA		1.000	38,103.13	38,103.13
✓ 4.0	LOSAS		1.000	36,173.56	36,173.56
✓ 5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	2,741.08	2,741.08
✓ 6.0	CANCELERIA		1.000	2,413.18	2,413.18
✓ 7.0	HERRERIA		1.000	4,942.98	4,942.98
✓ 8.0	CARPINTERIA		1.000	3,264.24	3,264.24
✓ 9.0	VARIOS		1.000	20,512.25	20,512.25
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		4.000	131,805.92	527,223.68
	** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. **				
	Total de Presupuesto				527,223.68
	** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.


FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		4.000	131,805.92	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	3,266.06	
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.450	13.72	239.41
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	625.08	2,087.77
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.340	256.88	857.98
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.170	475.89	80.90
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **		1.000	3,266.06	3,266.06
2.0	CIMENTACION		1.000	20,389.44	
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA.	ML	14.280	472.83	6,752.01
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	13.590	802.61	10,907.47
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA.	TON	0.019	49,338.70	937.44
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	174.73	349.46
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.000	174.97	349.94
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8"	PZA	8.000	92.49	739.92
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	13.590	25.99	353.20
2.0	Total de CIMENTACION		1.000	20,389.44	20,389.44

ATENTAMENTE:

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
** VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. **					
3.0	ESTRUCTURA		1.000	38,103.13	
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	25.280	670.53	16,951.00
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	524.97	2,225.87
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .	ML	4.240	593.06	2,514.57
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	16.960	249.30	4,228.13
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	14.280	808.67	11,547.81
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	1.630	390.03	635.75
3.0	Total de ESTRUCTURA		1.000	38,103.13	38,103.13
** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRES PESOS 13/100 M.N. **					
4.0	LOSAS		1.000	36,173.56	
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	17.950	1,989.25	35,707.04
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.	M2	17.950	25.99	466.52
4.0	Total de LOSAS		1.000	36,173.56	36,173.56
** TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **					

ATENTAMENTE:

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.


FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
✓ 5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	2,741.08	
✓ 5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.000	2,741.08	2,741.08
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 08/100 M.N. **		1.000	2,741.08	2,741.08
✓ 6.0	CANCELERIA		1.000	2,413.18	
✓ 6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	2,413.18	2,413.18
6.0	Total de CANCELERIA ** DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 18/100 M.N. **		1.000	2,413.18	2,413.18
✓ 7.0	HERRERIA		1.000	4,942.98	
✓ 7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	2,670.52	2,670.52
✓ 7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	2,272.46	2,272.46
7.0	Total de HERRERIA ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **		1.000	4,942.98	4,942.98
✓ 8.0	CARPINTERIA		1.000	3,264.24	
✓ 8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.000	3,264.24	3,264.24
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 24/100 M.N. **		1.000	3,264.24	3,264.24

ATENTAMENTE:

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
9.0	VARIOS		1.000	20,512.25	
✓ 9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR.	M2	17.950	173.20	3,108.94
✓ 9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.000	164.26	164.26
✓ 9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.970	95.34	3,906.08
✓ 9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS.	M2	40.030	97.96	3,921.34
✓ 9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	4.980	324.91	1,618.05
✓ 9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	7,793.58	
✓ 9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR.	M3	0.770	841.14	647.68
✓ 9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.180	475.89	85.66
✓ 9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.	ML	5.560	567.86	3,157.30
✓ 9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	3.860	738.55	2,850.80
✓ 9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO ATENTAMENTE:	M2	3.860	25.99	100.32

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(154AH23PR) CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS
LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
	BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS.				
✓ 9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.000	951.82	951.82
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 58/100 M.N. **		1.000	7,793.58	7,793.58
9.0	Total de VARIOS ** VEINTE MIL QUINIENTOS DOCE PESOS 25/100 M.N. **		1.000	20,512.25	20,512.25
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). ** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. **		4.000	131,805.92	527,223.68
	Total de Presupuesto ** QUINIENTOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS 68/100 M.N. **				527,223.68

ATENTAMENTE:

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ