

**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**



**OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR.**  
**LOCALIDAD: BACUBIRITO, EL RODEO, MUNICIPIO DE SINALOA.**

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE VADO VEHICULAR CUESTA LAVADEROS EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO, MUNICIPIO DE SINALOA.</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE. Precio unitario: ** TRECE PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 78/100 M.N. **	M2	412.80	\$ 13.42	\$ 5,539.78
EXC	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL "B Y C" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD. Precio unitario: ** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	M3	18.58	\$ 363.66	\$ 6,756.80
RELL	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 18/100 M.N. **	M3	57.28	\$ 347.14	\$ 19,884.18
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>32,180.76</b>
<b>** TREINTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA PESOS 76/100 M.N. **</b>					
<b>ALBAÑILERIA</b>					
DENT	DENTELLON DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 REALIZADO DE ZAMPEADO DE MAMPOSTERIA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA Y CONCRETO HECHO EN OBRA. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA PESOS 78/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **	ML	206.40	\$ 580.78	\$ 119,872.99
LOS	LOSA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. ARMADO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N. **	M2	412.80	\$ 1,188.32	\$ 490,538.50
CUR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **	M2	412.80	\$ 115.68	\$ 47,752.70
CUNE	CONSTRUCCION DE CUNETAS "V" A BASE DE CONCRETO F'C=150 KM/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 01/100 M.N. **	ML	206.40	\$ 647.97	\$ 133,741.01
<b>Total de ALBAÑILERIA</b>				<b>\$</b>	<b>791,905.20</b>
<b>** SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 20/100 M.N. **</b>					
<b>VIARIOS</b>					
LIMGR/	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio unitario: ** TRECE PESOS 26/100 M.N. **	M2	412.80	\$ 13.26	\$ 5,473.73
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>\$ 829,559.69</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>\$ 829,559.69</b>

AUTORIZO:

\_\_\_\_\_  
**ARQ. ADILENE MORENO ARCE**  
**DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL**

# H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA

## DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL



**OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR.**  
**LOCALIDAD: BACUBIRITO, EL RODEO, MUNICIPIO DE SINALOA.**

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **					
<b>Total de VARIOS</b>				<b>\$</b>	<b>5,473.73</b>
** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 73/100 M.N. **					
<b>Total de CONSTRUCCIÓN DE VADO VEHICULAR CUESTA LAVADEROS EN LA LOCALIDAD DE BACUBIRITO, MUNICIPIO DE SINALOA.</b>				<b>\$</b>	<b>829,559.69</b>
** OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **					
<b>CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR CUESTA ARROYO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE SINALOA.</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO EXISTENTE. Precio unitario: ** TRECE PESOS 42/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 20/100 M.N. **	M2	206.20	\$ 13.42	\$ 2,767.20
RELLIN	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO, INCLUYE; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO. Precio unitario: ** QUINIENTOS SIETE PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 16/100 M.N. **	M3	28.61	\$ 507.94	\$ 14,532.16
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>17,299.36</b>
** DIECISIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **					
<b>ALBAÑILERIA</b>					
DENT1:	DENTELLON DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE ARMADO ARMEX. DE SECCION 20 X 15 CMS. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 06/100 M.N. **	ML	103.10	\$ 526.15	\$ 54,246.06
LOS	LOSA DE CONCRETO ARMADO CONCRETO F'C= 250 KG/CM2 DE 20 CMS. DE ESPESOR CON VARILLAS DE 3/8" @ 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. ARMADO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TREINTA Y UN PESOS 58/100 M.N. **	M2	206.20	\$ 1,188.32	\$ 245,031.58
CUR	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CURACRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** CIENTO QUINCE PESOS 68/100 M.N. ** Total: ** VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 22/100 M.N. **	M2	206.20	\$ 115.68	\$ 23,853.22
CUNE	CONSTRUCCION DE CUNETA "V" A BASE DE CONCRETO F'C=150 KM/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 97/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 85/100 M.N. **	ML	51.55	\$ 647.97	\$ 33,402.85
BORDI	BORDILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	51.55	\$ 350.95	\$ 18,091.47
<b>TOTAL DE HOJA :</b>				<b>\$</b>	<b>391,924.54</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>				<b>\$</b>	<b>1'221,484.23</b>

**AUTORIZO:**

  
**ARQ. ADILENE MORENO ARCE**  
**DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL**

**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA**  
**DIRECCION DE PLANEACION MUNICIPAL**



**OBRA: CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR.**  
**LOCALIDAD: BACUBIRITO, EL RODEO, MUNICIPIO DE SINALOA.**

3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	NECESARIA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL NOVENTA Y UN PESOS 47/100 M.N. **				
	<b>Total de ALBAÑILERIA</b> ** TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N. **			\$	374,625.18
	<b>VARIOS</b>				
LIMGR/	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio unitario: ** TRECE PESOS 26/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **	M2	206.20	\$ 13.26	\$ 2,734.21
	<b>Total de VARIOS</b> ** DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 21/100 M.N. **			\$	2,734.21
	<b>Total de CONSTRUCCION DE VADO VEHICULAR CUESTA ARROYO EN LA LOCALIDAD DE EL RODEO, MUNICIPIO DE SINALOA.</b> ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. **			\$	394,658.75
	<b>Subtotal de Presupuesto</b> ** UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 44/100 M.N. **			\$	1'224,218.44
				I.V.A. 16%	\$ 195,874.95
				<b>Total</b>	<b>\$ 1'420,093.39</b>
	<b>** UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. **</b>				

AUTORIZO:

\_\_\_\_\_  
**ARQ. ADILENE MORENO ARCE**  
**DIRECTORA DE PLANEACION MUNICIPAL**