



FECHA DE ENTREGA: 31 DE AGOSTO DE 2023.

FECHA DE INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FECHA DE TERMINACION: 03 DE OCTUBRE DE 2023.

DURACION: 30 DIAS NATURALES

(139AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1 | RED DE ALUMBRADO | | | | |
| 01 | LUMINARIAS | | | \$ | 401,906.99 |
| | Total de RED DE ALUMBRADO | | | \$ | 401,906.99 |
| | ** CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N. ** | | | | |
| | Subtotal de Presupuesto | | | \$ | 401,906.99 |
| | ** CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N. ** | | | | |
| | | | | Impuesto | \$ 64,305.12 |
| | | | | Total | \$ 466,212.11 |
| | ** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 11/100 M.N. ** | | | | |

ATENTAMENTE

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

PROLONGACIÓN PALENQUE #777-B, COL. RECURSOS HIDRÁULICOS, C.P. 80100 CULIACÁN, SIN.
RFC: GED190211TN4 TEL. 667 1997833 CORREO: greenedificaciones@gmail.com



FECHA DE ENTREGA: 31 DE AGOSTO DE 2023.

FECHA DE INICIO: 04 DE SEPTIEMBRE DE 2023.

FECHA DE TERMINACION: 03 DE OCTUBRE DE 2023.

DURACION: 30 DIAS NATURALES

(139AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED, EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO

| Clave | Descripción | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total |
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|-------|
|-------|-------------|--------|----------|-----------------|-------|

1 RED DE ALUMBRADO

01 LUMINARIAS

| | | | | | |
|-----|--|-----|-------|-------------|---------------|
| 001 | SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE: LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 73/100 M.N. ** | PZA | 96.00 | \$ 4,181.73 | \$ 401,446.08 |
|-----|--|-----|-------|-------------|---------------|

| | | | | | |
|-----|---|-----|------|-----------|-----------|
| 002 | SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 91/100 M.N. ** | PZA | 1.00 | \$ 460.91 | \$ 460.91 |
|-----|---|-----|------|-----------|-----------|

Total de LUMINARIAS

** CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N. ** \$ 401,906.99

Total de RED DE ALUMBRADO

** CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N. ** \$ 401,906.99

Subtotal de Presupuesto

** CUATROCIENTOS UN MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N. ** \$ 401,906.99

Impuesto \$ 64,305.12

Total \$ 466,212.11

** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 11/100 M.N. **

ATENTAMENTE

C. XOCHIL MARIBEL CANIZALEZ LOBO
GREENSTAR EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL

PROLONGACIÓN PALENQUE #777-B, COL. RECURSOS HIDRÁULICOS, C.P. 80100 CULIACÁN, SIN.
RFC: GED190211TN4 TEL. 667 1997833 CORREO: greenedificaciones@gmail.com