



R | P
REYES PASTRANO

DESCRIPCION DEL PROYECTO:

128.00 M2 DE TECHO FIRME 4X4 M2 EN DIVERSAS COMUNIDADES DE ESCUINAPA, SINALOA.

CONSTRUCCION

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA					
TRA	Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	16.00	8.06	128.96
CIM-LS-	Cimbra y descimbra en losas con tarimas comun de 1.00 mts x 1.00 mts Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	16.00	892.94	14,287.04
ACRVR	Acero de refuerzo del núm. 3, (3/8") fyp = 4200 kg/ml, en losa de techo, incluye: habilitado y armado, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	TON	0.10	39,759.02	3,975.90
SM-CO	Suministro y colocación de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado común, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	16.00	745.26	11,924.16
SE-AL	Salida de electricidad para alumbrado a base de tubo poliflex pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 4 mts, con cable thw cal. 12, con dos cajas conduit T-19, T-29 serie 9; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quiniño, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	SAL	1.00	1,675.96	1,675.96
SE-AB	Salida de electricidad para abanico a base de tubo poliflex pared delgada de 13 mm., con un desarrollo de 10 mts, con cable thw cal. 12, con dos cajas conduit T-19, T-29 serie 9, y una FS-1 de 13 mm; El precio incluye: conectores pared delgada de 13 mm, coples de 13 mm, abrazaderas de uña, apagador y placa sencilla marca quiniño, caja de registro de 1/2" y soque de sobreponer. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	SAL	1.00	1,675.96	1,675.96
PRET	Pretil block de concreto 9x14x28 con mortero cem-are 1:5 14cm. de espesor acabado común, incluye: acarreo 1a. estacion a 20.00m. incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	ML	16.00	157.97	2,527.52
LIMP-F	Limpieza final de la obra, incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	16.00	55.33	885.28
IMPORTE DE TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DE LA ESTACADA					37,080.78
TECHOS DE CONCRETO EN LA COMUNIDAD DEL RINCON DEL VERDE					
TRA	Trazo de terreno, el precio incluye: material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	16.00	8.06	128.96
CIM-LS-	Cimbra y descimbra en losas con tarimas comun de 1.00 mts x 1.00 mts Incluye: Materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	16.00	892.94	14,287.04

j