

**ARQ. ROMAN ACOSTA ARELLANES**  
C. NEVADO DE TOLUCA # 2567, FRACC. COLINAS DEL HUMAYA, C.P. 80029  
CULIACAN, SINALOA.

**H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA**  
**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2024-005**

DESCRIPCION DE OBRA:

**"CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( 2 ETAPA ), EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".**

FECHA DE INICIO DE OBRA: 02 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 06 DE JUNIO DE 2024

DURACION DE OBRA: 36 DIAS NATURALES

**DOCUMENTO 4: CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMORTE
001	<b>TECHOS DE CONCRETO</b>		1.00	1'551,261.45	
TECH-01	LOSA DE ENTREPISO A BASE DE VIGUETA PRECOLADA REFORZADA CON VIGARMEX 12-36 + 1 VAR DE No.4 (1/2") Y BOVEDILLA DE POLIESTIRENO DE 15X60X120 CMS, CON UNA CAPA DE COMPRESION DE CONCRETO F'c=200 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR Y ACERO DE REFUERZO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6-10/10, VARILLAS DE 3/8" COMO BASTÓN; INCLUYE CANALIZACION PARA SALIDA ELECTRICA DE CENTRO CON CAJA GALV, DE 3" Y BAJANTE PARA APAGADOR CON CHALUPA GALV. DE 2"X4", POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CIMBRA COMUN, ARMADO, COLADO, DESCIMBRADO, APLANADO CON YESO EN PLAFOND, IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO BLANCO REFORZADO CON MEMBRANA, HERRAMIENTA MATERIALES Y MANO DE OBRA. PRECIO UNITARIO: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 65/100 M.N. **	M2	633.00	2,450.65	1'551,261.45
001	<b>Total de TECHOS DE CONCRETO</b>		1.00	1'551,261.45	1'551,261.45
	<b>Total de Presupuesto</b>				1'551,261.45

**ARQ. ROMAN ACOSTA ARELLANES**

REPRESENTANTE LEGAL  
HOJA No. 1

**ARQ. ROMAN ACOSTA ARELLANES**

C. NEVADO DE TOLUCA # 2567, FRACC. COLINAS DEL HUMAYA, C.P. 80029  
CULIACAN, SINALOA.

**H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

CONTRATO No. ANG-FAISMUN-2024-005

DESCRIPCION DE OBRA:

"CONSTRUCCION DE TECHOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ( 2 ETAPA ), EN DIFERENTES LOCALIDADES DE ANGOSTURA, ANGOSTURA, ESTADO DE SINALOA".

FECHA DE INICIO DE OBRA: 02 DE MAYO DE 2024

FECHA DE TERMINACION DE OBRA: 06 DE JUNIO DE 2024

DURACION DE OBRA: 36 DIAS NATURALES

**DOCUMENTO 4: CATALOGO DE CONCEPTOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMORTE
001	TECHOS DE CONCRETO		1.00	1'551,261.45	1'551,261.45
	Subtotal de Presupuesto				1'551,261.45
	** UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 45/100 M.N. **				
				I.V.A. (16%)	248,201.83
				Total	1'799,463.28
	** UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 28/100 M.N. **				



**ARQ. ROMAN ACOSTA ARELLANES**

REPRESENTANTE LEGAL  
HOJA No. 1