

**MUNICIPIO DE BADIRAGUATO**  
**DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO**  
**Y ECOLOGIA.**



REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE TAMEAPA,  
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

**PRESUPUESTO**

| Clave                                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unidad | Cantidad   | Precio unitario | Total         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-----------------|---------------|
| <b>REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE TAMEAPA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            |                 |               |
| <b>1</b>                                                                                          | <b>PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |            |                 |               |
| GP68                                                                                              | RASTREO DE CAMINOS VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, DE UN ANCHO PROMEDIO DE 6.00 MTS, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.<br>Precio unitario: ** TRES PESOS 62/100 M.N. **                                                                                                                                                                                     | M2     | 181,860.00 | \$ 3.62         | \$ 658,333.20 |
| GP69                                                                                              | CUNETEO DE CAMINO VECINALES CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO MECANICO Y MANO DE OBRA.<br>Precio unitario: ** DOS PESOS 35/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                         | ML     | 30,310.00  | \$ 2.35         | \$ 71,228.50  |
|                                                                                                   | <b>Total de PRELIMINARES</b><br>** SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            | \$              | 729,561.70    |
| <b>2</b>                                                                                          | <b>TRABAJOS FINALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |            |                 |               |
| GP671                                                                                             | LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR DE 1 1/2" CON MEDIDAS DE 1.20X1.80 MTS DE ALTO, INCLUYE: LAMINA DE ALUMINIO CON INFORMACIÓN DE LA OBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA CON UN F'C=150 KG/CM2 EN PATAS DE ANUNCIO DE 0.40X0.40X0.40, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS 85/100 M.N. ** | PZA    | 5.00       | \$ 6,142.85     | \$ 30,714.25  |
|                                                                                                   | <b>Total de TRABAJOS FINALES</b><br>** TREINTA MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS 25/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |            | \$              | 30,714.25     |
|                                                                                                   | <b>Total de REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE TAMEAPA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.</b><br>** SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **                                                                                                                                                                                       |        |            | \$              | 760,275.95    |
|                                                                                                   | <b>Subtotal de Presupuesto</b><br>** SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 95/100 M.N. **                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |            | \$              | 760,275.95    |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            | <b>Impuesto</b> | \$ 121,644.15 |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |            | <b>Total</b>    | \$ 881,920.10 |
|                                                                                                   | <b>** OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 10/100 M.N. **</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |            |                 |               |

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,  
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA