



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACION DE GAZAS DE ACCESO CARRETERA MEXICO 15 - AUTOPISTA BENITO JUAREZ KM 125 + 000, EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
E1	REHABILITACION DE GAZAS		
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>		
<b>P06S09</b>	<b>ACARREOS DE MATERIALES</b>		
P06S09C018P	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA, PRIMER KILOMETRO, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3	460.40
P06S09C019P	ACARREO DE MEZCLA ASFÁLTICA A KILOMETROS SUBSECUENTES, VOLUMEN MEDIDO SUELTO.	M3/KM	17,034.83
<b>P06S18</b>	<b>RIEGO DE LIGA</b>		
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-80 A RAZÓN DE 0.80 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.003/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	3,683.21
<b>P06S20</b>	<b>MATERIALES ASFÁLTICOS</b>		
P06S20C058	ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA EN PLANTA ELABORADA EN PLANTA CON AGREGADO TMA 3/4" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	368.32
<b>P06S27</b>	<b>CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS</b>		
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	368.32
<b>P06S31</b>	<b>BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO</b>		
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MÁXIMO 3/4" A FINOS. INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIGAJE DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-85 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN	M3	3.00



PRESUPUESTO REFERENTE A REHABILITACIÓN DE GAZAS DE ACCESO CARRETERA MEXICO 15 - AUTOPISTA BENITO JUAREZ KM 125 + 000, EN GUASAVE, MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 2

Presupuesto			
Clave	Descripción *	Unidad	Cantidad
	VALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, FERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.		
<b>P34</b>	<b>SEÑALIZACIÓN VIAL</b>		
<b>P34S02</b>	<b>PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO</b>		
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	1.25
P34S02C029	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA TIPO TRAFICO COLOR AMARILLO CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO NECESARIO.	KM	1.25