MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

Badiraguato

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				
01	**PRELIMINARES**				
GP01	TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y NIVELETAS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 94/100 M.N. **	M2	837.82	$ 10.94	$ 9,165.75
GP02	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXISTENTE, EXCEPTO ROCA FIJA, CON EQUIPO MECÁNICO, INCLUYE: CARGA CON MÁQUINA DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y ACARREOS FUERA DE LA OBRA, MEDIDO COMPACTO. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y TRES PESOS 09/100 M.N. **	M3	515.80	$ 133.09	$ 68,647.82
GP05	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL EN AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: ESCARIFICADO E INCORPORACIÓN DE HUMEDAD AL 90%, INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIAL. Precio unitario: ** TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **	M2	837.82	$ 37.61	$ 31,510.41
GP255	SUB-BASE COMPACTO INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL DE SUB-BASE CON CARGA Y ACARREO AL 1ER KM, MEDIDO COMPACTO, COMPACTACIÓN AL 100 % PRUEBA AASTHO MOD., PRUEBAS DE LABORATORIO DE CALIDAD DE MATERIALES. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. **	M2	837.82	$ 195.96	$ 164,179.21
GP25	MATERIAL BASE DE COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMÉTRICO, INCLUYE: SUMINISTRO DEL AGREGADO, ACARREO, COMPACTACIÓN, PRUEBA DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** DOSCIENTOS SESENTA PESOS 09/100 M.N. **	M2	837.82	$ 260.09	$ 217,908.60
GP06	RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN CATIONICA ECI-60, A RAZÓN DE 1.50 A 1.8 LT/M2, INCLUYE: ARENEO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** CUARENTA PESOS 59/100 M.N. **	M2	837.82	$ 40.59	$ 34,007.11
	Total de PRELIMINARES **** QUINIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 90/100 M.N. ******				**$ 525,418.90**
02	**ESTRUCTURA**				
GP08	GUARNICIÓN TIPO "L" DE 15X30X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 73/100 M.N. **	ML	229.72	$ 746.73	$ 171,538.82
GP088	PATIN DE 15X60 DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C= 250 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACIÓN. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 80/100 M.N. **	ML	24.30	$ 646.80	$ 15,717.24
GP56	EMPEDRADO DE LOSA DE CONCRETO DE 15 CMS DE ESPESOR CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA BOLA A MANO, CIMBRADO, COLADO, VIBRADO, ENRASE DE CONCRETO, CURADO, DESCIMBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 90/100 M.N. **	M2	713.19	$ 833.90	$ 594,729.14
GP13	CALAFATEO EN LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON ASFALTEX 505, INCLUYE: UN RIEGO CON EMULTEX T.P. (PRYMER), UN RIEGO DE ASFALTEX 505 Y BARRIDO DE LA SUPERFICIE. Precio unitario: ** TREINTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **	ML	246.32	$ 33.75	$ 8,313.30

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA.

Badiraguato

EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
GP11	PINTURA EN GUARNICIÓN DE 20 X 15 CM. CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT COLOR AMARILLO O BLANCO, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO. Precio unitario: ** OCHENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	ML	229.72	$ 81.89	$ 18,811.77
	Total de ESTRUCTURA **** OCHOCIENTOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS 27/100 M.N. **				**$ 809,110.27**
03	**OTROS**				
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO CON PTR VER PLANO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.00	$ 3,418.33	$ 3,418.33
GP101	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DIEZ PESOS 04/100 M.N. **	M2	837.82	$ 10.04	$ 8,411.71
	Total de OTROS **** ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS 04/100 M.N. **				**$ 11,830.04**
	Total de EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO, EN CALLE DE LA COMUNIDAD DEL VAREJONAL, SINDICATURA DEL VAREJONAL, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				**$ 1'346,359.21**
	**** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto **** UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 M.N. **				**$ 1'346,359.21**
				Impuesto	**$ 215,417.47**
				Total	**$ 1'561,776.68**
	**** UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **				

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA