



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO
ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
1	RED ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN EXISTENTE HASTA ALIMENTACIÓN INTERIOR				
1.1	CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL ELECTRICA GENERAL EN SUBESTACION				
GBR101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,269.57	\$ 1,269.57
GBR102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,816.43	\$ 2,816.43
GBR103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FISICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 28/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 3,688.28	\$ 3,688.28
GBR104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 75,451.29	\$ 75,451.29
GBR105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE INDIVIDUAL PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, INCLUYE: GABINETE PARA INTERRUPTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 5,387.17	\$ 10,774.34
GBR106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE CON INT. PPAL DE 3X250 AMP. CON SEIS ESPACIOS PARA DERIVADOS , INCLUYE MATERIAL PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 115,166.57	\$ 115,166.57
GBR107	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 24,797.04	\$ 24,797.04
GBR108	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 9,451.15	\$ 28,353.45
GBR109	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** SEIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 08/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 6,136.08	\$ 12,272.16
Total de CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL ELECTRICA GENERAL EN SUBESTACION					\$ 274,589.13

**** DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 13/100 M.N. ****

C. ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO
ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.2	SISTEMA DE RED EXTERIOR CON ALIMENTACIÓN DECUNDARIA				
GBR110	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 5,546.42	\$ 16,639.26
GBR111	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 32/100 M.N. **	PZA	6.00	\$ 2,662.32	\$ 15,973.92
GBR102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **	PZA	9.00	\$ 2,816.43	\$ 25,347.87
GBR113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIFLEX ALTA DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N. **	ML	250.00	\$ 454.65	\$ 113,662.50
GBR114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. **	ML	250.00	\$ 17.19	\$ 4,297.50
GBR115	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **	ML	70.00	\$ 494.39	\$ 34,607.30
GBR116	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	ML	180.00	\$ 646.23	\$ 116,321.40
GBR117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO PVC 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 21/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 3,817.21	\$ 15,268.84
GBR118	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE: GRUA, CARGA, ACARREO A CENTRO DE ACOPIO.. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 1,791.48	\$ 8,957.40
Total de SISTEMA DE RED EXTERIOR CON ALIMENTACIÓN DECUNDARIA					\$ 351,075.99
** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETENTA Y CINCO PESOS 99/100 M.N. **					
1.3	LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS				
GBR119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 8,794.88	\$ 8,794.88
GBR120	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y	PZA	2.00	\$ 13,982.33	\$ 27,964.66

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS,
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO
ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **				
GBR121	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 33/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 16,662.33	\$ 16,662.33
GBR122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTOS TIPO APARENTE, INCLUYE: CAJA FS, DUCTERIA DE MATERIAL GALVANIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 19/100 M.N. **	SAL	19.00	\$ 3,165.19	\$ 60,138.61
GBR123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE CONTACTOS EXISTENTES, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 14 PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	SAL	83.00	\$ 1,093.48	\$ 90,758.84
GBR124	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LUMINARIAS TIPO APARENTE, INCLUYE: DUCTERIA DE MATERIAL GALVANIZADO, CABLEADO, CAJA GALVANIAZADA, MATERIAL DE SUJECCION COLGANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N. **	SAL	38.00	\$ 2,647.72	\$ 100,613.36
GBR125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA EN PISO, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, DUCTERIA, CABLEADO, BOTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 48/100 M.N. **	SAL	12.00	\$ 1,692.48	\$ 20,309.76
GBR126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 14 PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL NOVENTA Y TRES PESOS 48/100 M.N. **	SAL	185.00	\$ 1,093.48	\$ 202,293.80
GBR127	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE APAGADORES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 77/100 M.N. **	PZA	29.00	\$ 1,346.77	\$ 39,056.33
GBR128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE ABANICO EXISTENTES, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 12 PARA NEUTRO, CABLE THW CAL. 14 PARA TIERRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 75/100 M.N. **	PZA	8.00	\$ 1,533.75	\$ 12,270.00
GBR129	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 50/100 M.N. **	PZA	15.00	\$ 663.50	\$ 9,952.50
GBR130	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS 79/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 1,146.79	\$ 5,733.95
GBR131	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, MANO DE	PZA	8.00	\$ 1,179.06	\$ 9,432.48

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO
ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100 M.N. **				
GBR132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, LINEA DE COMUNICACION A CONDENSADOR DE EVAPORADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 27/100 M.N. **	ML	150.00	\$ 623.27	\$ 93,490.50
GBR133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CONTACTOS PARA EXTERIOR, INCLUYE: TAPA PARA EXTERIOR, CONTACTO DUPLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 75/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 522.75	\$ 5,227.50
Total de LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS					\$ 702,699.50
** SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. **					
Total de RED ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN EXISTENTE HASTA ALIMENTACIÓN INTERIOR					\$ 1'328,364.62
** UN MILLON TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 62/100 M.N. **					
2	TRAMITOLOGIA DE AUMENTO DE CARGA				
2.1	PAGO LIBRANZA,SUPERVICION,CFE,VERIFICACION, DEPOSITO GARANTIA.				
GBR134	PAGO POR TRAMITE Y GESTORIA ANTE CFE Precio unitario: ** VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 29/100 M.N. **	SERV	1.00	\$ 20,538.29	\$ 20,538.29
GBR135	PAGO DE SERVICIO Y TRAMITES DE TC'S PARA SERVICIO POR AUMENTO Precio unitario: ** TRECE MIL CIENTO VEINTE PESOS 35/100 M.N. **	SERV	1.00	\$ 13,120.35	\$ 13,120.35
GBR136	PAGO POR UNIDAD DE DEPOSITO EN GARANTIA Y TRAMITES ANTE CFE Precio unitario: ** SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 28/100 M.N. **	SERV	1.00	\$ 71,640.28	\$ 71,640.28
GBR137	PAGO DEL DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 63/100 M.N. **	SERV	1.00	\$ 27,860.63	\$ 27,860.63
Total de PAGO LIBRANZA,SUPERVICION,CFE,VERIFICACION, DEPOSITO GARANTIA.					\$ 133,159.55
** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. **					
Total de TRAMITOLOGIA DE AUMENTO DE CARGA					\$ 133,159.55
** CIENTO TREINTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 55/100 M.N. **					
Total de DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.					\$ 1'461,524.17
** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto					\$ 1'461,524.17
** UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N. **					
				IVA	\$ 233,843.87
				Total	\$ 1'695,368.04
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. **					

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA