



Badiraguato

GENERANDO BUENOS RESULTADOS



OFICIO No. OPDUyE/844/2025
ASUNTO: SE EXTIENDE INVITACIÓN
Badiraguato, Sin., a 04 de Julio 2025

C. DENISE ACELA SALAS CAZAREZ
REP. LEGAL DE LA EMPRESA
EL MISMO
PRESENTE.-

En cumplimiento a lo establecido en los Artículos 4, 29, 39 y 62 de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se invita a usted a participar en el procedimiento de Adjudicación Directa, referente a la realización de los trabajos consistentes en: **Distribución y Alimentación de Energía Eléctrica, así como Iluminación y Acondicionamiento en la Arena Badiraguato y la Unidad Deportiva 20 de Noviembre, ubicada en la Cabecera Municipal de Badiraguato, Sinaloa**, con un tiempo de ejecución de **25** días.

Lo anterior, es en virtud de que cumple con lo establecido en la Ley en mención y se encuentra inscrito en el Padrón de Contratistas a cargo de esta Dirección. A continuación, se detallan características:

- Fecha límite para dar respuesta a esta invitación: 05 de Julio de 2025
- Fecha para la entrega de la propuesta: 07 de Julio de 2025
- Firma del contrato: 08 de Julio de 2025
- Fecha de inicio de obra: 09 de Julio de 2025
- Fecha de término de obra: 02 de Agosto de 2025
- Origen de los recursos: Fondo para el Gasto Corriente, aprobados en Sesión Ordinaria Pública Número 18 (Dieciocho) de fecha 30 de Junio de 2025

Así mismo, le informo que se le otorgará un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento), para utilizarlo en la siguiente forma: 15% (quince por ciento), para la utilización de mano de obra; y un 20% (veinte por ciento), en la adquisición de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para realizar los trabajos. Los criterios de adjudicación del contrato correspondiente, serán los establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Se le anexa catálogo de conceptos, planos y especificaciones para su pronta respuesta.

Agradeciendo de antemano la atención que sirva brindar a la presente, me despido enviándole un cordial saludo.



ATENTAMENTE

G. ING. RUBIEL RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA,
C.c.p. Archib. BADIRAGUATO, SINALOA.

Denise Salas C.



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO
ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CATALOGO DE CENCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA.			
1	RED ELECTRICA DESDE SUBESTACIÓN EXISTENTE HASTA ALIMENTACIÓN INTERIOR		
1.1	CENTRO DE MONITOREO Y CONTROL ELECTRICA GENERAL EN SUBESTACION		
GBR101	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LISTON FUSIBLE PARA CUCHILLA EXISTENTE, INCLUYE: LISTON FUSIBLE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO	PZA	1.00
GBR102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00
GBR103	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BARRA DE COBRE PARA LA CONEXIÓN DE CABLES NEUTROS Y DE TIERRAS FÍSICAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GBR104	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X800 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00
GBR105	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE INDIVIDUAL PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO, INCLUYE: GABINETE PARA INTERRUPTOR, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
GBR106	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO I-LINE CON INT. PPAL DE 3X250 AMP. CON SEIS ESPACIOS PARA DERIVADOS, INCLUYE MATERIAL PARA FIJACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	1.00
GBR107	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
GBR108	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X100 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
GBR109	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X70 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
1.2	SISTEMA DE RED EXTERIOR CON ALIMENTACIÓN DECUNDARIA		
GBR110	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 60X60 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	3.00
GBR111	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, INCLUYE; REGISTRO DE CONCRETO PREFABRICADO 40X40 CM, NIVELADO DE TERRENO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	6.00
GBR102	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA INCLUYE: VARILLA DE TIERRA CADWELD DE 1. MTS, SOLDADURA DE PLATA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	9.00
GBR113	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIFLEX ALTA DENSIDAD DE 3" DE ESPESOR, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	250.00
GBR114	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SEÑALIZADORA DE PRELIGRO. INCLUYE: CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	250.00
GBR115	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 1/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	70.00
GBR116	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PRINCIPAL CON CABLE DE 3+1 DEL 3/0 y 1 CONDUCTOR DESNUDO CAL. 8 THW., INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	180.00
GBR117	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBIDA A CENTRO DE CARGA DESDE REGISTRO A PIE DE CENTRO DE CARGA, INCLUYE: TUBO PVC 2", CODO PVC 2", MATERIAL DE FIJACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	4.00

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO
ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CATALOGO DE CENCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
GBR118	RETIRO DE POSTE DE CONCRETO EXISTENTE. INCLUYE: GRUA, CARGA, ACARREO A CENTRO DE ACOPIO..	PZA	5.00
1.3	LINEAS DE ALIMENTACIÓN ELECTRICA PARA LUMINARIAS, CONTACTOS Y AIRES ACONDICIONADOS		
GBR119	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 12 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 12 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
GBR120	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 20 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 20 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	2.00
GBR121	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA 30 CIRC., INCLUYE: CENTRO DE CARGA 30 CIRC., MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
GBR122	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SALIDA PARA CONTACTOS TIPO APARENTE, INCLUYE: CAJA FS, DUCTERIA DE MATERIAL GALVANIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	19.00
GBR123	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE CONTACTOS EXISTENTES, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 14 PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	83.00
GBR124	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE LUMINARIAS TIPO APARENTE, INCLUYE: DUCTERIA DE MATERIAL GALVANIZADO, CABLEADO, CAJA GALVANIZADA, MATERIAL DE SUJECCION COLGANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	38.00
GBR125	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LUMINARIA EN PISO, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENOS, DUCTERIA, CABLEADO, BOTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	SAL	12.00
GBR126	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE LUMINARIAS EXISTENTES, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 14 PARA NEUTRO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	SAL	185.00
GBR127	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE APAGADORES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, CABLE DE COBRE CAL. 14, MATERIAL DE FIJACION, CINTA AISLANTE, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	29.00
GBR128	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLEADO PARA SALIDAS DE ABANICO EXISTENTES, INCLUYE: CABLE THW CAL. 12 PARA FASES, CABLE THW CAL. 12 PARA NEUTRO, CABLE THW CAL. 14 PARA TIERRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	8.00
GBR129	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	15.00
GBR130	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X20 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	5.00
GBR131	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, INCLUYE: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	PZA	8.00
GBR132	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA PARA 1 EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, INCLUYE: CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 10, CABLE DE COBRE THW-LS CAL. 12, LINEA DE COMUNICACION A CONDENSADOR DE EVAPORADOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	150.00
GBR133	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACCESORIOS PARA CONTACTOS PARA EXTERIOR, INCLUYE: TAPA PARA EXTERIOR, CONTACTO DUPLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	10.00
2	TRAMITOLOGIA DE AUMENTO DE CARGA		
2.1	PAGO LIBRANZA,SUPERVICION,CFE,VERIFICACION, DEPOSITO GARANTIA.		
GBR134	PAGO POR TRAMITE Y GESTORIA ANTE CFE	SERV	1.00


C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.



DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, ASÍ COMO
ILUMINACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO EN LA ARENA BADIRAGUATO Y LA
UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, UBICADA EN LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA

CATALOGO DE CENCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
GBR135	PAGO DE SERVICIO Y TRAMITES DE TC'S PARA SERVICIO POR AUMENTO	SERV	1.00
GBR136	PAGO POR UNIDAD DE DEPOSITO EN GARANTIA Y TRAMITES ANTE CFE	SERV	1.00
GBR137	PAGO DEL DICTAMEN DE VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS	SERV	1.00

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA