



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **1**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	

CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA.

PRELIMINARES

LIMP	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	M2	4,553.00
RELLMAT	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO, INCLUYE; CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO.	M3	951.68
MATLIM	RELLENO DE MATERIAL (LIMO) INCLUYE; SUMINISTRO DE MATERIAL Y ACARREO AL SITIO DE LA OBRA.	M3	91.00

Total de PRELIMINARES

CANCHA DE USOS MULTIPLES

30.15 X 15.00 MTS.

RELLMAT	RELLENO DE MATERIAL DE CERRO, INCLUYE; CARGA Y	M3	203.51
---------	--	----	--------

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **2**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	ACARREO DE MATERIAL PARA RELLENO.					
PISO	PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA LAC 6-6/10-10, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	452.21			
PORT	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PORTERIA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO CED. 40, INCLUYE: TUBERIA, SOLDADURA, MANO DE OBRA, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN.	PZA	2.00			
DENT	CONSTRUCCIÓN DE DENTELLÓN DE 30 X 20 CMS ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y ALAMBRON DE 1/4", CONCRETO F'C=150 KG/CM2,	ML	60.30			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **3**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	

	INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.		
TABLE	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO ACRILICO QUE INCLUYE: EL ARO, PERNOS, ACRILICO, ESPECIFICACIONES SEGUN PLANO.	PZA	2.00
DAD	DADO DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 0.50X0.50 MTS. DE SECCION X 0.60 MTS. DE PROFUNDIDAD, CONCRETO F'c= 150 KG/CM2 INCLUYE: ANCLJE DE TUBO PARA TUBERIA TABLERO MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	8.00
FRAN	FRANJA DE 5 CMS. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA DE HULE, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	268.00

ESTRUCTURA METALICA A BASE DE POLIN

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **4**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
EXC	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA NECESARIA.	M3	4.10			
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F´C=100 KG/CM2 DE 5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA, CONCRETO ECHO EN OBRA.	M2	5.12			
ZAP80	ZAPATA AISLADA DE 0.80 X 0.80 X 0.25 DE ESPESOR, F´C=150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	8.00			
DADO	DADO DE CONCRETO ARMADO DE 0.40 X 0.40 X 0.80 CMS DE ESPESOR, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	8.00			
COLUM6"	COLUMNA A BASE DE POLIN ENCAJONADO DE 6" CAL. 14	ML	22.40			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **5**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.					
TRAB6"	TRABE A BASE DE POLIN ENCAJONADO DE 6", INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA	ML	127.90			
PIN	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL COLOR, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA.	LOTE	1.00			
LAMI	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA BRONCE DE POLICARBONATO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	M2	57.00			
CONEST	ALBAÑILERIA CONSTRUCCIÓN DE ANDADORES DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR INCLUYE:	M2	684.08			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **6**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.					
GUAR	GUARNICIÓN DE CONCRETO 15 X 30 CMS ARMADA CON ARMEX Y CONCRETO F'C= 150 ECHO EN OBRA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	261.57			
	JARDINERIA					
CESP	SUMINISTRO Y PLANTADO DE CESPED EN ROLLO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACION.	M2	148.75			
PLAN03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DURANTA, INCLUYE; SUMINISTRO, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU	ML	306.71			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **7**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	COLOCACIÓN.					
CEPGYM	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CESPED SINTETICO PARA ÁREA DE GIMNASIO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN.	M2	322.14			
AGU	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DE AGUA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	1.00			
	INSTALACIONES ELECTRICAS					
LAMP	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARA LUMINANTE AMBAR LED 50 W SISTEMA ECOLED, INCLUYE; SUMINISTRO DE ARBOTANTE, LAMPARA Y BASE, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	17.00			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **8**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
REGIS	REGISTRO ELECTRICO 40X40 CMS INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	17.00			
BASE	BASE TRAPESOIDAL DE 80 CMS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	PZA	17.00			
CABL	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2+1 6 ALUMINIO SUBTERRANEO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	209.69			
CABLEA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2+1 6 ÁEREO PARA ALIMENTACIÓN DE ELECTRICIDAD, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	150.00			
CENTRO	MEJORAMIENTO DE MUFA 220 VOLTS EXISTENTE, FOTOCELDA, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACION EN SITIO DE LA OBRA.	PZA	1.00			

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **9**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
POSTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO Y COLOCACIÓN DE REFLECTORES, INCLUYE; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE, REFLECTORES, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	2.00			
VERIFI	PAGO DE VERIFICACIÓN ANTE CFE.	LOTE	1.00			
	PORTA PLACAS Y SEÑALAMIENTOS					
PLA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA ALUCIBA, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	PZA	1.00			
	MOBILIARIO URBANO					
BOTE	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOTE DE BASURA TMB SENCILLO GIRATORIO, RECUBRIMIENTO DE	PZA	5.00			

Concurante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **10**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE; SUMINISTRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COLOCACIÓN.					
MOVGYM	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, INCLUYE; SUMINISTRO DE EQUIPO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN, (INCLUYE ACARREO PUESTO EN OBRA).	LOTE	1.00			
BANC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA METALICA, RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA Y ACCESORIOS EN PLASTICO ROTOMOLDEADO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, ACARREO PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO	PZA	8.00			

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	



MUNICIPIO DE SINALOA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



Documento: **AE3**
Concurso N°: **IPR-DOP-SIN-2022-003**
Fecha:
Hoja: **11**

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS MELONES, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Importe Acumulado de la Hoja Anterior :		IMPORTE EN PESOS
				PRECIO UNITARIO		
				CON LETRA	CON NÚMERO	
	DE OBRA NECESARIA.					
MESPIC	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MESA TIPO PIC NIC, PARA EXTERIOR RECUBRIMIENTO DE PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUESTO EN OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU INSTALACIÓN.	PZA	3.00			
JGOS INF	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, INCLUYE; SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELLOS MISMOS.	LOTE	1.00			
	VARIOS					
BARD	MEJORAMIENTO DE BARDA EXISTENTE, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA.	ML	30.55			
LIMPGRAL	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA	M2	4,553.00			

Concursante:	Firma Representante Legal	Importe Parcial de esta Hoja :	
		Importe Acumulado :	