



**OBRA:**  
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE  
DOS DE ABRIL ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y SIN NOMBRE,  
COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA".

**FECHA:**  
ENERO DEL 2022

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
<b>CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
PU-01	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO NATURAL	m2	1,813.7000
<b>DESPALME Y CORTE</b>			
PU-02	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II PARA ALOJAR BASE, SUB-BASE Y PAVIMENTO. NOTA: (EN ESTE CONCEPTO SE REALIZA LA EXCAVACION A BASE DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTE DEL PROYECTO, ESTO PARA DAR LOS NIVELES ADECUADOS A LA EJECUCION)	m3	712.5300
<b>ACARREOS PARA TERRACERIAS</b>			
PU-03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 1ER. KM.	m3	712.5300
PU-04	ACARREO DE MATERIAL A KM. SUB A 3 KM.	m3/km	2,137.5800
<b>TERRAPLENES</b>			
PU-05	AFINE Y COMPACTADO PROCTOR AL 85% PROCTOR, DE TERRRENO NATURAL PARA RECIBIR TERRACERIAS.	m2	1,295.5000
PU-06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA BASE, DE 20 CM DE ESPESOR.	m3	259.1000
PU-07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL DE BANCO PARA SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR	m3	259.1000
PU-08	SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 LTS/M2 PARA PROTEGER TERRACERIA, INCLUYE ARENA PARA SU PROTECCION.	m2	1,295.5000
<b>GUARNICIONES</b>			
PU-09	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GUARNICION TIPO "L" DE 60 CM CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Y 15 CM EN CORONA Y 20 CM DE BASE. INCLUYE, EXCAVACION, CIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	mL	518.2000
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>			
PU-10	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSA DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 15	m2	984.5800

ING. JESUS RAMON CONTRERAS SANDOVAL  
DIRECTOR DE OBRAS, SERVICIOS PUBLICOS Y ECOLOGIA



**OBRA:**  
"CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE  
DOS DE ABRIL ENTRE CALLE OCCIDENTAL Y SIN NOMBRE,  
COL. CENTRO, ESCUINAPA, SINALOA".

**FECHA:**  
ENERO DEL 2022

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CM DE ESPESOR INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA Y MANO DE OBRA. NOTA: (LOS PRECIOS DE ESTE CONCEPTOS ESTAN SUJETOS AL MERCADO DEL COSTO DE LOS INSUMOS EN ESTA ZONA, COMO TAMBIEN LA MANO DE OBRA)		
PU-11	CALAFATEO CON EMULSION ASFALTICA EN CALIENTE ENJUNTAS DE CONTRACCION , INCLUYE MATERIAL Y MANO DE OBRA.	m2	984.5800
	<b>LABORATORIO</b>		
PU-15	CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN CONCRETO DE GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE: HERRAMIENTOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	visita	3.0000
	<b>OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>		
PU-14	PINTURA DE ESMALTE EN GUARNICIONES HASTA 40 CM DE DESARROLLO, TRABAJO TERMINADO, INCLUYE: LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	mL	518.2000
PU-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANQUETAS DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE RELLENO, MATERIAL Y M.O.	m2	466.3800
PU-12.1	CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA MINIUNVALIDOS EN ESQUINAS Y CENTRO DE CALLES, INCLUYE; TRAZO, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	pza	6.0000
PU-12.2	RENIVELACION DE POZO DE VISITA EXISTENTE, INCLUYE TAPA Y BROCAL DE ALTA DENSIDAD NUEVOS.	pza	3.0000
PU-13	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE ACARREO DEL SOBRANTE DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, A TIRO LIBRE	m2	1,813.7000