

Rubio Construcciones

S.A. de C.V.

(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		14.000	\$	115,913.58	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$	2,516.47	\$ 2,516.47
2.0	CIMENTACION		1.000	\$	18,295.00	\$ 18,295.00
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$	32,249.59	\$ 32,249.59
4.0	LOSAS		1.000	\$	33,942.73	\$ 33,942.73
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$	1,930.35	\$ 1,930.35
6.0	CANCELERIA		1.000	\$	2,256.70	\$ 2,256.70
7.0	HERRERIA		1.000	\$	4,579.63	\$ 4,579.63
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$	3,337.61	\$ 3,337.61
9.0	VARIOS		1.000	\$	16,805.50	\$ 16,805.50
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		14.000	\$	115,913.58	\$ 1'622,790.21

** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N. **

Total de Presupuesto

\$ 1'622,790.21

** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N. **

Asignación Directa

Fecha: 07/07/2022

Inicio: 18/07/2022

Termino: 30/09/2022

Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ING. AURELIANO RUBIO GASTRO.
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 1





Rubio Construcciones

S.A. de C.V.

(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS).		14.000	\$ 115,913.58	
1.0	TRABAJOS PRELIMINARES		1.000	\$ 2,516.47	
1.01	TRAZO Y NIVELACIÓN MANUAL DEL ÁREA POR CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** ONCE PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **	M2	14.670	\$ 11.15	\$ 163.57
1.02	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTE PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 91/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 520.93	\$ 1,739.91
1.03	RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 63/100 M.N. **	M3	3.340	\$ 168.75	\$ 563.63
1.04	EXCAVACIÓN A MANO EN TRABES DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M3	0.170	\$ 290.38	\$ 49.36
1.0	Total de TRABAJOS PRELIMINARES ** DOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 47/100 M.N. **		1.000	\$ 2,516.47	\$ 2,516.47
2.0	CIMENTACION		1.000	\$ 18,295.00	
2.01	TRABE DE CIMENTACIÓN DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA, ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 46/100 M.N. **	ML	14.280	\$ 394.15	\$ 5,628.46
2.02	PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO PULIDO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	13.590	\$ 689.44	\$ 9,369.49

Asignación Directa

Fecha: 07/07/2022

Inicio: 18/07/2022

Termino: 30/09/2022

Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ING. AURELIANO RUBIO CASTRO...
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 1





Rubio Construcciones

S.A. de C.V.

(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 49/100 M.N. **				
2.03	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE VARILLA DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS, INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, COLOCACIÓN, Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 80/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 24/100 M.N. **	TON	0.030	\$ 62,674.80	\$ 1,880.24
2.04	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 132.72	\$ 265.44
2.05	ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X19 CM. A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX 12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. **	PZA	2.000	\$ 132.72	\$ 265.44
2.06	ANCLAJE DE CASTILLOS INTEGRAL (CI) A UNA PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8". Precio unitario: ** SETENTA Y OCHO PESOS 04/100 M.N. ** Total: ** SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N. **	PZA	8.000	\$ 78.04	\$ 624.32
2.07	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 61/100 M.N. **	M2	13.590	\$ 19.25	\$ 261.61
2.0	Total de CIMENTACION ** DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **		1.000	\$ 18,295.00	\$ 18,295.00
3.0	ESTRUCTURA		1.000	\$ 32,249.59	
3.01	MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** SEISCIENTOS TRECE PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 02/100 M.N. **	M2	25.020	\$ 613.47	\$ 15,349.02
3.02	CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO	ML	4.200	\$ 432.94	\$ 1,818.35

Asignación Directa

Fecha: 07/07/2022

Inicio: 18/07/2022

Termino: 30/09/2022

Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ING. AURELIANO RUBIO CASTRO.
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 2





Rubio Construcciones

S.A. de C.V.

(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . Precio unitario: ** CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS 35/100 M.N. **				
3.03	CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCIÓN DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA . Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **	ML	4.200	\$ 468.48	\$ 1,967.62
3.04	CASTILLO INTEGRAL (CI) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS 54/100 M.N. **	ML	16.800	\$ 197.83	\$ 3,323.54
3.05	DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX 12X12-4 Y 12X20-4 (SEGÚN PLANO DE PROYECTO), CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA, VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS 12/100 M.N. **	ML	14.280	\$ 654.07	\$ 9,340.12
3.06	CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 93/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 94/100 M.N. **	ML	1.550	\$ 290.93	\$ 450.94
3.0	Total de ESTRUCTURA ** TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **		1.000	\$ 32,249.59	\$ 32,249.59
4.0	LOSAS		1.000	\$ 33,942.73	
4.01	LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACIÓN DE SILLETAS SEGÚN NORMA Y ESPECIFICACIÓN, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO PLANEADO, PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE,	M2	17.950	\$ 1,871.71	\$ 33,597.19

Asignación Directa

Fecha: 07/07/2022

Inicio: 18/07/2022

Termino: 30/09/2022

Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENAMENTE:

C. ING. AURELIANO RUBIO CASTRO,
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 3





Rubio Construcciones

S.A. de C.V.

(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 71/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **				
4.02	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 54/100 M.N. **	M2	17.950	\$ 19.25	\$ 345.54
4.0	Total de LOSAS ** TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N. **		1.000	\$ 33,942.73	\$ 33,942.73
5.0	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.000	\$ 1,930.35	
5.01	INSTALACIÓN ELÉCTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGÚN PLANO DE PROYECTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 35/100 M.N. ** Total: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 35/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 1,930.35	\$ 1,930.35
5.0	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 35/100 M.N. **		1.000	\$ 1,930.35	\$ 1,930.35
6.0	CANCELERIA		1.000	\$ 2,256.70	
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE ALUMINIO NATURAL LÍNEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACIÓN, SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 2,256.70	\$ 2,256.70
6.0	Total de CANCELERIA ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 70/100 M.N. **		1.000	\$ 2,256.70	\$ 2,256.70
7.0	HERRERIA		1.000	\$ 4,579.63	
7.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN PARA VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO	PZA	1.000	\$ 2,744.15	\$ 2,744.15

Asignación Directa

Fecha: 07/07/2022

Inicio: 18/07/2022

Termino: 30/09/2022

Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ING. AURELIANO RUBIO CASTRO.
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 4





Rubio Construcciones

S.A. de C.V.

(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 15/100 M.N. **				
7.02	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MARCO EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACIÓN, DE 97 CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. ** Total: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 1,835.48	\$ 1,835.48
7.0	Total de HERRERIA ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N. **		1.000	\$ 4,579.63	\$ 4,579.63
8.0	CARPINTERIA		1.000	\$ 3,337.61	
8.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA MULTYPANEL LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5 PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 3,337.61	\$ 3,337.61
8.0	Total de CARPINTERIA ** TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **		1.000	\$ 3,337.61	\$ 3,337.61
9.0	VARIOS		1.000	\$ 16,805.50	
9.01	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEX RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO	M2	17.950	\$ 171.83	\$ 3,084.35

Asignación Directa

Fecha: 07/07/2022

Inicio: 18/07/2022


Termino: 30/09/2022

Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENTAMENTE

C. ING. AURELIANO RUBIO CASTRO,
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 5



Rubio Construcciones

S.A. de C.V.

(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O SIMILAR. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 35/100 M.N. **				
9.02	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN MURO AL FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 29/100 M.N. **	PZA	1.000	\$ 159.29	\$ 159.29
9.03	PINTURA VINÍLICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Precio unitario: ** OCHENTA Y TRES PESOS 99/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **	M2	40.970	\$ 83.99	\$ 3,441.07
9.04	PINTURA VINÍLICA EN MUROS EN EXTERIORES, BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA, VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS, MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS, HERRERÍA Y CANCELERÍA, APLICACIÓN DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS POR OBRAS PÚBLICAS. Precio unitario: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 81/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 56/100 M.N. **	M2	38.650	\$ 85.81	\$ 3,316.56
9.05	MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 57/100 M.N. **	ML	4.980	\$ 171.40	\$ 853.57
9.06	BANQUETA DE ACCESO		1.000	\$ 5,950.67	
9.06.1	RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO) COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS MECÁNICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR,	M3	0.770	\$ 619.31	\$ 476.87

Asignación Directa

Fecha: 07/07/2022

Inicio: 18/07/2022

Termino: 30/09/2022


Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ING. AURELIANO RUBIO CASTRO,
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 6





Rubio Construcciones

S.A. de C.V.

(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR. Precio unitario: ** SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 31/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 87/100 M.N. **				
9.06.2	EXCAVACIÓN A MANO EN DENTELLÓN DE BANQUETA, EN MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M3	0.170	\$ 290.38	\$ 49.36
9.06.3	DENTELLÓN TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA, COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR, CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 64/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 68/100 M.N. **	ML	5.560	\$ 427.64	\$ 2,377.68
9.06.4	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 H.O., ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 84/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **	M2	3.860	\$ 585.84	\$ 2,261.34
9.06.5	CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR, DESPERDICIOS. Precio unitario: ** DIECINUEVE PESOS 25/100 M.N. ** Total: ** SETENTA Y CUATRO PESOS 31/100 M.N. **	M2	3.860	\$ 19.25	\$ 74.31
9.06.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SETECIENTOS ONCE PESOS 11/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS ONCE PESOS 11/100 M.N. **	LOTE	1.000	\$ 711.10	\$ 711.10
9.06	Total de BANQUETA DE ACCESO ** CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 67/100 M.N. **		1.000	\$ 5,950.66	\$ 5,950.66
9.0	Total de VARIOS ** DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CINCO PESOS 50/100 M.N. **		1.000	\$ 16,805.50	\$ 16,805.50
1	Total de VIVIENDA (CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS). ** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N. **		14.000	\$ 115,913.58	\$ 1'622,790.21
Total de Presupuesto					\$ 1'622,790.21

Asignación Directa
Fecha: 07/07/2022
Inicio: 18/07/2022
Termino: 30/09/2022
Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ING. AURELIANO RUBIO CASTRO.
REPRESENTANTE LEGAL
RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 7



(144AH22PR) CONSTRUCCIÓN DE 14 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LAS SINDICATURAS CENTRAL, TOPOLOBAMPO Y ZONA URBANA (LOS MOCHIS), DEL MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**** UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 21/100 M.N. ****

Asignación Directa
 Fecha: 07/07/2022
 Inicio: 18/07/2022
 Termino: 30/09/2022
 Tiempo de Ejecución de Obra: 75 Días Naturales.

ATENTAMENTE:

C. ING. AURELIANO RUBIO CASTRO,
 REPRESENTANTE LEGAL
 RUBIO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Hoja No. 8