


CALLE TERCERA

LUMINARIA LUMA 80W  
POSTE METALICO OCTOGONAL GALVANIZADO DE 8.00 MTS.



ESPECIFICACIONES

- 1.- LUMINARIA LUMA 80W  
CON BRAZO DE 1.80 MTS.
- 2.- POSTE METALICO GALVANIZADO DE 8.00 MTS.
- 3.- BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO
- 4.- POLIDUCTO S/R
- 5.- ANCLA DE FIERRO 16mm

NOTA:  
SE USARA CABLE DE COBRE TIPO THW EN EL INTERIOR DE POSTE METALICO HASTA LA LUMINARIA 2- CAL- 10 (FASES) + 1-CAL. 8 (T.F.).  
SE USARA UN JUEGO DE CONEXION EN CADA ARBOTANTE CON 3 CONECTORES VCSE44 Y 3 MANGAS TERMOCONTRACTILES CAL. 6

**FORLIGHTING**  
SU SOLUCIÓN EN ILUMINACIÓN

**LUMA 2**

Código Serie / Modelo Marca  
SIC LUMA FORLIGHTING PREMIUM

Las luminarias LUMA están diseñadas para una mayor durabilidad y facilidad de instalación, el elegante diseño externo evita la acumulación de polvo o material dañino. Pintura en polvo de poliéster resistente a la corrosión 100µm. Certificado de acuerdo a las pruebas de exposición al salitre por 1000 horas. Cumple con la prueba de vibración 3G. El diseño modular permite una fácil instalación, sustitución y mantenimiento. No requieren herramientas para abrir la luminaria cuando está montada correctamente. Supresor de picos 10KV. Garantía de 10 años.

**Especificaciones**

Material: Aluminio / Policarbonato  
Dimensiones / Peso: 570x230x84 mm / 5.57Kg  
Montaje: Poste  
Acabado: Gris  
Índice de Protección: IP67 / IK08  
Tecnología: LED CREE (2 Módulos)  
Óptica: T2M  
Potencia: 70W / 100W  
Eficiencia Luminosa: 120 lm/w  
Temp. Color: 5000K IRC: 70  
Equipo: Driver Philips 120-277V  
Fact. Potencia: <0.95 Dist. Armónicas: <20  
Horas de Vida: 100,000 Hrs  
Control: -  
Accesorios: -

**Diagramas / Fotometría / Simbología**


UL DLC CE RoHS

**Ejemplo de Código:**  
SIC100 T2M 50K GR


**Configuración Luminaria**

Modelo	Óptica	Temp Color	Acabado	Control	Accesorios
SIC100 (70W / 10000lm)	T2M	50K	Gris / GR	-	-
SIC100 (100W / 12000lm)	T2M	50K	Gris / GR	-	-

DETALLE DE REGISTRO  
0.40 x 0.40 x 0.40 INT.  
SIN ESCALA ACOT. EN MTS.




DETALLE DE COLOCACION DE DUCTOS EN CEPA.




- 1.-DUCTO POLIDUCTO DE 38 MM DE DIAMETRO, COLOR NARANJA CON CABLE DE COBRE XXHW CONDUCTORES, CON AISLAMIENTO PARA 600V CALIBRES INDICADOS.
- 2.-MATERIAL COMPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 90%.
- 3.-CONCRETO F'C=100 KG/CM2.
- 4.-PLANTILLA FINA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.
- 5.-MATERIAL COPACTADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION.



DETALLE DE COLOCACION DE REGISTRO EN CEPA.



DETALLE CEPA DE 0.30x0.30cm.



DETALLE DE BASE PIRAMIDAL



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN

PROYECTO:  
PAVIMENTACION DE LA CALLE TERCERA, TRAMO ENTRE CALLES COLINAS DE GRANATE Y JESUS MARIA, EN LA COLONIA EL PROGRESO, EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE CULIACAN, SINALOA.

CROQUIS DE LOCALIZACION:



CONTENIDO:  
DETALLE DE ALUMBRADO

DESCRIPCION:  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



AYUNTAMIENTO DE CULIACAN  
CAPITAL DE BIENESTAR

ARG. JUAN DE DIOS GAMEZ MENDIVIL  
PRESIDENTE MUNICIPAL.

ARG. ARLETTE DIAZ LEON  
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. RAUL CAMACHO VALDEZ  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ELABORO:  
AREA DE EVALUACION TECNICA

REVISO:  
AREA DE EVALUACION TECNICA

CLAVE DE PRESUPUESTO:  
PAVI23TERCERAPROYECTOALFAOK

COORDENADAS GEOGRAFICAS:  
24.7572454,-107.3923407

FECHA:  
2023

ESCALA:  
S/ESC.

Nº DE PLANO:  
3 DE 4