

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS EN ZONA NORTE DE LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
 COMUNIDAD: TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

17-ene-23

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS				
1A	TERRACERIAS				
	Trazo y nivelación con aparatos				
1A-1	estableciendo ejes de referencia para la instalación de Tubería	ML	134.00		
	Excavación con equipo para zanjas en cualquier material excepto roca, en seco en zona b de 0 a 6.00 m de profundidad.	M3	100.84		
1100 02					
1130 02	Plantilla apisonada al 85% proctor en zanjas con material producto de banco.	M3	9.38		
1131 06	Relleno en zanjas compactado al 90% proctor, con material de banco.	M3	42.69		
1131 01	Relleno en zanjas a volteo con material producto de excavación.	M3	44.56		
	Acarreo 1er km material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3	56.28		
9000 02					
	Acarreo km subsecuentes al 1o material producto de excavación excepto roca en camión de volteo, en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado.	M3-KM	337.68		
9002 02					
1A-10	Afine con equipo (motoconformadora) en calles, al termino de la obra	M2	1,072.00		
1B	SUMINISTRO E INSTALACIÓN				
	Suministro de tubería de p.v.c.				
8049 03	Alcantarillado sistema métrico serie 20 nom-001-cna, nmx 215 l.a.b. fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	134.00		
	Instalación de tubería de pvc orientado con cople y con anillo elastomérico integrado de fábrica de 200 mm de diámetro.	ML	134.00		
2041 05					
	Suministro y colocación de brocales y tapas para pozos de visita de concreto, fabricación e instalación.	PZA	2.00		
3110 01					
1C	POZOS DE VISITA TIPO COMÚN				

3060 01 Construcción de pozo de visita tipo común, incluye: excavación, plantilla de concreto, aplanado interior pulido con mortero cemento-arena proporción 1:3, media caña, suministro y colocación de todos los materiales a 1.00 mts de profundidad.

PZA 2.00

1D SONDEOS EN TUBERÍAS Y TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE

Sondeos y reparaciones en casos de daños en tuberías de Conducción, Distribución y tomas domiciliarias existentes de Agua Potable,

1D-1 incluye: excavación, relleno de zanja con material producto de excavación, afine y material necesario en caso de siniestro, materiales, mano de obra, herramienta y equipo

LOTE 1.00

1E SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROTULO DE LA OBRA

Suministro y colocación de rotulo de obra de 0.90 x 1.50 mts, con bastidores de perfil PTR de 1 x 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14 y lámina negra cal 20 con postes de 1.30 mts. De altura libre a la base inferior del anuncio de perfil de PTR de 1 1/2" x 1 1/2" cal. 14, la lámina incluye: pintura de fondo esmalte color blanco a dos manos, rotulo a una cara con viniletras y logotipos por computadora en las medidas, tipo de letra y colores especificados por la SOPDUE, incluye: colocación en dados de concreto de f'c=150 kg/cm2, con un empotramiento no menor a 60 cms, material, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución

1.00E-01 PZA 1.00

SUBTOTAL \$ -
 IVA \$ -
 TOTAL \$ -