

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 2. CLAUDIA JANETH CASTELO ARAUJO (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>3</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
3.01	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO DE HASTA 15CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACOPIO, RETIRO, MATERIAL, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 83/100 M.N. **	M2	0.97	\$ 251.37	\$ 243.83
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA. Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 60/100 M.N. **	ML	7.80	\$ 327.00	\$ 2,550.60
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **	ML	1.60	\$ 545.97	\$ 873.55
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>3,667.98</b>
<b>** TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 98/100 M.N. **</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** TREINTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N. **	M2	17.18	\$ 1,770.23	\$ 30,412.55
<b>Total de LOSAS</b>				<b>\$</b>	<b>30,412.55</b>
<b>** TREINTA MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 55/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 52/100 M.N. **	M2	17.18	\$ 157.83	\$ 2,711.52
<b>Total de CUBIERTA</b>				<b>\$</b>	<b>2,711.52</b>
<b>** DOS MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 52/100 M.N. **</b>					
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** CUATRO MIL UN PESOS 34/100 M.N. **	M2	14.77	\$ 270.91	\$ 4,001.34
<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b> <b>** CUATRO MIL UN PESOS 34/100 M.N. **</b>					<b>\$ 4,001.34</b>
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **	SAL.	2.00	\$ 1,325.91	\$ 2,651.82
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 92/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 956.92	\$ 956.92
<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b> <b>** TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 74/100 M.N. **</b>					<b>\$ 3,608.74</b>
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,415.79	\$ 2,415.79
<b>Total de VARIOS</b> <b>** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **</b>					<b>\$ 2,415.79</b>
<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 2. CLAUDIA JANETH CASTELO ARAUJO (TECHO DE CONCRETO)</b> <b>** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 M.N. **</b>					<b>\$ 46,817.92</b>
<b>Subtotal de Presupuesto</b> <b>** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE PESOS 92/100 M.N. **</b>					<b>\$ 46,817.92</b>
				<b>I.V.A.</b>	<b>\$ 7,490.87</b>
				<b>Total</b>	<b>\$ 54,308.79</b>
<b>** CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS 79/100 M.N. **</b>					