

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 10. MARIA DE LOS ANGELES URIARTE SALAZAR (TECHO DE CONCRETO)					
3	PRELIMINARES				
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ACEROS DE REFUERZO, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA. Total: ** DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N. **	ML	8.76	\$ 327.00	\$ 2,864.52
3.03	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. **	ML	1.60	\$ 545.97	\$ 873.55
3.04	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 20-4 Y CONCRETO Fc'=200 Kg/cm2. INCLUYE: CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO, ANCLAJES, MATERIALES. Total: ** OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N. **	ML	15.82	\$ 560.27	\$ 8,863.47
Total de PRELIMINARES					\$ 12,601.54
** DOCE MIL SEISCIENTOS UN PESOS 54/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Total: ** VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	M2	17.68	\$ 1,423.62	\$ 25,169.60
Total de LOSAS					\$ 25,169.60
** VEINTICINCO MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,487.56	\$ 1,487.56
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL TRECE PESOS 50/100 M.N. **	SAL.	1.00	\$ 1,013.50	\$ 1,013.50
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 2,501.06
** DOS MIL QUINIENTOS UN PESOS 06/100 M.N. **					

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,415.79	\$ 2,415.79
Total de VARIOS				\$	2,415.79
** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 10. MARIA DE LOS ANGELES URIARTE SALAZAR (TECHO DE CONCRETO)				\$	42,687.99
** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	42,687.99
** CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 99/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 6,830.08
				Total	\$ 49,518.07
** CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 07/100 M.N. **					