

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 1. JUAN ANTONIO LOPEZ ESCALANTE (TECHO DE CONCRETO)					
4	LOSAS				
4.01	LOSA MACIZA TIPO ALIGERADA DE 20CMS DE ESPESOR, INCLUYE; CONCRETO CON RESISTENCIA DE F'C=200KG/CM2 , CASETÓN 50X50X15, ARMADO EN ENTRECALLE CON 2 VARILLAS DE 3/8" @60 CMS EN AMBOS SENTIDOS LECHO INFERIOR Y SUPERIOR, CON GRAPAS DE AMARRE PARA LAS VARILLAS DE ENTRECALLE Y MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN LECHO SUPERIOR, CURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN. Total: ** SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **	M2	40.36	\$ 1,770.23	\$ 71,446.48
Total de LOSAS				\$	71,446.48
** SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 48/100 M.N. **					
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N. **	M2	40.36	\$ 157.83	\$ 6,370.02
Total de CUBIERTA				\$	6,370.02
** SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS 02/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N. **	M2	35.89	\$ 270.91	\$ 9,722.96
Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	9,722.96
** NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 96/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 46/100 M.N. **	SAL.	6.00	\$ 1,325.91	\$ 7,955.46
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE PESOS 68/100 M.N. **	SAL.	4.00	\$ 956.92	\$ 3,827.68
Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	11,783.14
** ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 14/100 M.N. **					
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00	\$ 2,415.79	\$ 2,415.79

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **					
Total de VARIOS				\$	2,415.79
** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **					
Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 1. JUAN ANTONIO LOPEZ ESCALANTE (TECHO DE CONCRETO)				\$	101,738.39
** CIENTO UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	101,738.39
** CIENTO UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 39/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 16,278.14
				Total	\$ 118,016.53
** CIENTO DIECIOCHO MIL DIECISEIS PESOS 53/100 M.N. **					