

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 9. LIZETH BERENICE PALMA FLORES (TECHO DE CONCRETO)</b>					
<b>3</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
3.04	TRABE EN PARTE SUPERIOR DE LOSA MACISA DE 20X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 17/100 M.N. **	ML	4.40	\$ 545.72	\$ 2,401.17
<b>Total de PRELIMINARES</b>					<b>\$ 2,401.17</b>
<b>** DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS 17/100 M.N. **</b>					
<b>4</b>	<b>LOSAS</b>				
4.01	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Total: ** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **	M2	27.90	\$ 1,770.23	\$ 49,389.42
<b>Total de LOSAS</b>					<b>\$ 49,389.42</b>
<b>** CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 42/100 M.N. **</b>					
<b>5</b>	<b>CUBIERTA</b>				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N. **	M2	27.90	\$ 157.83	\$ 4,403.46
<b>Total de CUBIERTA</b>					<b>\$ 4,403.46</b>
<b>** CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N. **</b>					
<b>6</b>	<b>DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Total: ** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **	M2	23.37	\$ 270.91	\$ 6,331.17
<b>Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA</b>					<b>\$ 6,331.17</b>
<b>** SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **</b>					
<b>9</b>	<b>INSTALACION ELECTRICA</b>				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 73/100 M.N. **	SAL.	3.00	\$ 1,325.91	\$ 3,977.73
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIDUCTO DE 1/2",	SAL.	2.00	\$ 956.92	\$ 1,913.84

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Total: ** UN MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 84/100 M.N. **				
	<b>Total de INSTALACION ELECTRICA</b>			\$	5,891.57
	<b>** CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 57/100 M.N. **</b>				
<b>13</b>	<b>VARIOS</b>				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 2,415.79	\$ 2,415.79
	<b>Total de VARIOS</b>			\$	2,415.79
	<b>** DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 79/100 M.N. **</b>				
	<b>Total de PROGRAMA DE APOYOS EN PISOS Y TECHOS 2023, EN MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA, 9. LIZETH BERENICE PALMA FLORES (TECHO DE CONCRETO)</b>			\$	70,832.58
	<b>** SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **</b>				
	<b>Subtotal de Presupuesto</b>			\$	70,832.58
	<b>** SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **</b>				
				I.V.A. \$	11,333.21
				Total \$	82,165.79
	<b>** OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **</b>				