

(114AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN
LA LOCALIDAD AGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



PAG. # 1

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	OBRAS DEPORTIVAS				
1.1	TRABAJOS VARIOS				
1.1.2	PORTERIAS Y TABLEROS			\$	45,521.48
1.1.3	ILUMINACIÓN			\$	22,055.64
1.1.5	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS			\$	59,624.08
1.1.6	LIMPIEZA GENERAL			\$	573.05
	Total de TRABAJOS VARIOS			\$	127,774.25
	** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **				
	Total de OBRAS DEPORTIVAS			\$	127,774.25
	** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	127,774.25
	** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **				
				16%IVA	\$ 20,443.88
				Total	\$ 148,218.13
	** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 13/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 27/JULIO/2023
DURACIÓN: 30 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I. Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(114AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD AGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



PAG. # 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1	OBRAS DEPORTIVAS					
1.1	TRABAJOS VARIOS					
1.1.2	PORTERIAS Y TABLEROS					
1.1.2.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO SPORTECH MODELO ECOLINE9 DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, ILETREDO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN, RETIRO DEL EXISTENTE A LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	\$	22,760.74	\$ 45,521.48
Total de PORTERIAS Y TABLEROS						\$ 45,521.48
** CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 48/100 M.N. **						
1.1.3	ILUMINACIÓN					
1.1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR , LED INTEGRADO DE 150 WATTS 100-220 V, 6000°K MARCA ARTEIKE, INCLUYE: DESINSTALAR LA EXISTENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	4.00	\$	5,513.91	\$ 22,055.64
Total de ILUMINACIÓN						\$ 22,055.64
** VEINTIDOS MIL CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N. **						
1.1.5	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					
1.1.5.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN COLUMNA TABLERO DE CONCRETO TIPO "F" , INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	PZA	2.00	\$	3,171.83	\$ 6,343.66
1.1.5.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	201.10	\$	92.18	\$ 18,537.40
1.1.5.3	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y	ML	72.00	\$	92.18	\$ 6,636.96

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023

FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023

FECHA TERMINO : 27/JULIO/2023

DURACIÓN: 30 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I Piña Roman

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000

TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(114AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN LA LOCALIDAD AGUILA AZTECA, SINDICATURA AHOME, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



PAG. # 2

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	HERRAMIENTA.					
✓ 1.1.5.4	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	143.28	\$	100.11 \$	14,343.76
✓ 1.1.5.5	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	62.61	\$	219.81 \$	13,762.30
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS						\$ 59,624.08
** CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 08/100 M.N. **						
✓ 1.1.6	LIMPIEZA GENERAL					
✓ 1.1.6.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M2	232.00	\$	2.47 \$	573.05
Total de LIMPIEZA GENERAL						\$ 573.05
** QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 05/100 M.N. **						
Total de TRABAJOS VARIOS						\$ 127,774.25
** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **						
Total de OBRAS DEPORTIVAS						\$ 127,774.25
** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto						\$ 127,774.25
** CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N. **						
				16%IVA	\$	20,443.88
				Total	\$	148,218.13
** CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 13/100 M.N. **						

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 27/JULIO/2023
DURACIÓN: 30 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I Piña Roman

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000

TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com