

(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 1

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REHABILITACIÓN DE PARQUE ZAPOTILLO				
1	REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES				
1.1	PINTURA EN CANCHA			\$	65,034.84
1.2	LIMPIEZA DE OBRA			\$	7,325.03
	Total de REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES			\$	72,359.87
	** SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **				
2	JUEGOS INFANTILES Y BANCAS EXISTENTES				
2.1	PINTURA EN JUEGOS Y BANCAS			\$	13,541.46
	Total de JUEGOS INFANTILES Y BANCAS EXISTENTES			\$	13,541.46
	** TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **				
3	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	1,150.66
3.2	MODULO DE BEBEDERO			\$	5,479.30
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA			\$	6,629.96
	** SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N. **				
4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
4.1	REFLECTORES			\$	33,185.60
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA			\$	33,185.60
	** TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	125,716.89
	** CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 89/100 M.N. **				
				16%IVA	\$ 20,114.70
				Total	\$ 145,831.59
	** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 17/JULIO/2023
DURACIÓN: 20 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

VERONICA I. PINA ROMAN
C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACIÓN DE PARQUE ZAPOTILLO					
1	REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MULTIPLES				
1.1	PINTURA EN CANCHA				
1.1.1	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 66/100 M.N. **	ML	206.38	\$ 93.99	\$ 19,397.66
1.1.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 48/100 M.N. **	ML	71.80	\$ 93.99	\$ 6,748.48
1.1.3	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** TRECE MIL CIENTO OCHO PESOS 26/100 M.N. **	ML	132.42	\$ 98.99	\$ 13,108.26
1.1.4	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISEIS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 70/100 M.N. **	M2	72.95	\$ 222.34	\$ 16,219.70
1.1.5	PINTURA DE ESMALTE EN PORTERÍA TABLERO A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" CED 30, INCLUYE: RASQUETEO, LIJADO, PINTURA DE FONDO Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS Y TODO LO NECESARIO PARA EN CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES Y PLANOS DE CONSTRUCCIÓN. Total: ** SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 82/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,430.91	\$ 6,861.82
1.1.6	PINTURA DE ESMALTE EN TABLERO EXISTENTE DE 1.80 M DE LARGO X 1.05 M DE ALTO, INCLUYE: RASQUETEO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, PINTURA DE ESMALTE, THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,349.46	\$ 2,698.92
Total de PINTURA EN CANCHA					\$ 65,034.84
** SESENTA Y CINCO MIL TREINTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **					

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 17/JULIO/2023
DURACIÓN: 20 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I. Pina Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.2	LIMPIEZA DE OBRA				
1.2.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA EN EXTERIORES E INTERIORES PARA ENTREGARLA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N. **	M2	780.92	\$ 9.38	\$ 7,325.03
	Total de LIMPIEZA DE OBRA				\$ 7,325.03
	** SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACIÓN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES				\$ 72,359.87
	** SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N. **				
2	JUEGOS INFANTILES Y BANCAS EXISTENTES				
2.1	PINTURA EN JUEGOS Y BANCAS				
2.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN COLUMPIO EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 1.58 M DE ANCHO Y 2.40 M DE ALTURA, INCLUYE: RASQUETEADO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,118.37	\$ 2,236.74
2.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN RESBALADILLA EXISTENTE DE 1.70 M DE ALTO, 0.45 M DE ANCHO, INCLUYE: RASQUETEADO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,223.20	\$ 2,446.40
2.1.3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN SUBE Y BAJA EXISTENTE DE 3.00 M DE LARGO, 0.50 M DE ALTURA CON 2 ASIENTAS DE 0.57 M DE LARGO Y 0.2 M DE ANCHO, INCLUYE: RASQUETEADO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 780.44	\$ 1,560.88
2.1.4	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN PASAMANOS EXISTENTE DE 2.99 M DE LARGO Y 1.97 M DE ALTO Y 0.65 M DE ANCHO A BASE DE TUBO DE 1" Y 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: RASQUETEADO Y LIJADO, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DOS MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,022.27	\$ 2,044.54

ASIGNACIÓN DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TÉRMINO: 17/JULIO/2023
DURACIÓN: 20 DÍAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica I. Piña Roman
C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMÁN
INGENIERÍA Y OBRAS DEL PACÍFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERÍA Y OBRAS DEL PACÍFICO URBA, S.A. DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCÍA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACÁN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriyobrasdelpacifico@gmail.com

(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
2.1.5	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE EN BANCA EXISTENTE A BASE DE ESTRUCTURA DE PTR DE 1 1/2" EN ASIENTO Y APOYO CON MEDIDAS LARGO 1600 CM, ANCHO 40 CM Y 50 CM DE ALTURA, INCLUYE: RASQUETEADO Y LIJADO DE SUPERFICIE, PINTURA DE ESMALTE SUMMA MARCA BEREL, BROCHA 2", THINNER, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 90/100 M.N. **	PZA	5.00	\$ 1,050.58	\$ 5,252.90
Total de PINTURA EN JUEGOS Y BANCAS					\$ 13,541.46
** TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **					
Total de JUEGOS INFANTILES Y BANCAS EXISTENTES					\$ 13,541.46
** TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 46/100 M.N. **					
3	INSTALACIÓN HIDRÁULICA				
3.1	TRABAJOS PRELIMINARES				
3.1.1	DEMOLICIÓN DE BEBEDERO CIRCULAR DE 15 CM DE DIÁMETRO Y 1.30 M DE ALTURA DE CONCRETO CON BASE DE CONCRETO DE 1.00 X 1.00 M, INCLUYE: DEMOLICIÓN, CONEXIÓN DE LA INSTALACIÓN HIDRÁULICA, SALIDA DE AGUAS RESIDUALES DESCARGAR HACIA LAS PLANTAS, EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 55/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 678.55	\$ 678.55
3.1.2	EXCAVACIÓN A MANO PARA CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO II EN SECO EN CIMENTACIÓN DE 0.00 A 1.00 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDO COMPACTO. INCLUYE : MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** SESENTA Y CINCO PESOS 75/100 M.N. **	M3	0.20	\$ 328.74	\$ 65.75
3.1.3	SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO GRADUADO) PARA COLOCAR EN RELLENO DE BEBEDERO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. Total: ** CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N. **	M3	0.26	\$ 651.73	\$ 169.45
3.1.4	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECÁNICOS PARA COLOCAR EN RELLENO, INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA Y EQUIPO.. Total: ** OCHENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **	M3	0.20	\$ 409.57	\$ 81.91
3.1.5	ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A 20 M. LINEALES DE DISTANCIA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	0.39	\$ 154.99	\$ 60.45

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023

FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023

FECHA TERMINO : 17/JULIO/2023

DURACIÓN: 20 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica Isabel Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000

TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN PARQUE PUBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 4

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total: ** SESENTA PESOS 45/100 M.N. **				
3.1.6	ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN A UNA DISTANCIA DE 10 KM, INCLUYE: CARGA MECÁNICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA	M3	0.39	\$ 242.43	\$ 94.55
	Total: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N. **				
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$ 1,150.66
	** UN MIL CIENTO CINCUENTA PESOS 66/100 M.N. **				
3.2	MODULO DE BEBEDERO				
3.2.1	MODULO DE BEBEDERO TRAPEZOIDAL DE 0.20X0.20 M DE BASE INFERIOR Y 0.30X0.30 M DE BASE SUPERIOR DE CONCRETO A ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A.C 20 CM DE SEPARACIÓN, CIMBRA APARENTE Y FRANJAS HORIZONTALES A BASE DE FRIGOLIT QUEMADO A BASE DE CONCRETO F'C=200 KGCM2 TMA 19 MM, TUBERÍA DE 'PVC DE 1/2" AHOGADA, LLAVE DE NARIZ CROMADA Y PO-CETA HECHA A BASE DE CONCRETO PULIDO Y BASE DE CONCRETO DE 1.00X1.00 M, INCLUYE: 3.00 M DE TUBO DE PVC DE 2" PARA DAR SALIDAS A LAS AGUAS RESIDUALES HACIA LAS PLANTAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	1.00	\$ 5,479.30	\$ 5,479.30
	Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **				
	Total de MODULO DE BEBEDERO				\$ 5,479.30
	** CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIÓN HIDRÁULICA				\$ 6,629.96
	** SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 96/100 M.N. **				
4	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
4.1	REFLECTORES				
4.1.1	LUMINARIA EG-FL400W REFLECTOR LED INDUSTRIAL 4000W 100-240 47000 LM IP66 MARCA ENERGAIN, INCLUYE: MATERIAL, CONEXIÓN, GRUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	4.00	\$ 8,296.40	\$ 33,185.60
	Total: ** TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				
	Total de REFLECTORES				\$ 33,185.60
	** TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA				\$ 33,185.60
	** TREINTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 17/JULIO/2023
DURACIÓN: 20 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica J. Pina Roman
C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(117AH23PR) REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN PARQUE PÚBLICO, EN LA LOCALIDAD ZAPOTILLO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 5

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Subtotal de Presupuesto				\$ 125,716.89
	** CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS DIECISEIS PESOS 89/100 M.N. **				
				16%IVA	\$ 20,114.70
				Total	\$ 145,831.59
	** CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 59/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023

FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023

FECHA TERMINO : 17/JULIO/2023

DURACIÓN: 20 DÍAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica I. Piña Roman

C. VERÓNICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000

TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com