

(113AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO
UBICADO ENTRE LAS CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y
LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD GABRIEL LEYVA
SOLANO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.



PAG. # 1

Resumen de Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
✓ 1	OBRAS DEPORTIVAS				
✓ 1.1	TRABAJOS VARIOS				
✓ 1.1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES			\$	456.60
✓ 1.1.2	PORTERIAS Y TABLEROS			\$	47,759.36
✓ 1.1.3	ILUMINACION			\$	33,096.12
✓ 1.1.4	BEBEDERO EN CANCHA			\$	13,508.86
✓ 1.1.5	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS			\$	61,519.03
✓ 1.1.6	LIMPIEZA GENERAL			\$	560.82
	Total de TRABAJOS VARIOS			\$	156,900.79
	** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 79/100 M.N. **				
	Total de OBRAS DEPORTIVAS			\$	156,900.79
	** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 79/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	156,900.79
	** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 79/100 M.N. **				
				16%IVA \$	25,104.13
				Total \$	182,004.92
	** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS 92/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 11/AGOSTO/2023
DURACIÓN: 45 DÍAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I. Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com

(113AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO
UBICADO ENTRE LAS CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y
LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD GABRIEL LEYVA
SOLANO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE
AHOME, SINALOA.



PAG. # 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1	OBRAS DEPORTIVAS					
1.1	TRABAJOS VARIOS					
1.1.1.	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1.1.1	DEMOLICIÓN DE BEBEDEROS DE CONCRETO, INCLUYE: TAPONEO DE RED HIDRÁULICA Y SANITARIA, CARGA Y ACARREO EN CARRETILLA A 50 MTS DE DISNTANCIA, DESCARGA A VOLTEO, AMONTONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	\$	456.60	\$ 456.60
Total de TRABAJOS PRELIMINARES						\$ 456.60
** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 60/100 M.N. **						
1.1.2	PORTERIAS Y TABLEROS					
1.2.3.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO SPORTECH MODELO ECOLINE9 DE 1.80 M. DE ANCHO Y 1.05 DE ALTO FABRICADO EN ACRÍLICO DE 9 MM., CON MARCO DE SEGURIDAD DE 2" Y MARCO DE ALUMINIO PARA VISTA, INCLUYE: ARO PROFESIONAL ABATIBLE, RED DE NYLON PROFESIONAL, PINTURA ELECTROSTÁTICA, TORNILLERÍA GALVANIZADA GRADO 5 PARA FIJACIÓN, CUMPLIENDO CON LAS ESPECIFICACIONES SEGÚN PLANO, ILETREO Y LOGO DE LA ADMINISTRACIÓN, RETIRO DEL EXISTENTE A LUGAR INDICADO POR LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	2.00	\$	23,879.68	\$ 47,759.36
Total de PORTERIAS Y TABLEROS						\$ 47,759.36
** CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 36/100 M.N. **						
1.1.3	ILUMINACION					
1.1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIO TIPO REFLECTOR , LED INTEGRADO DE 150 WATTS 100-220 V, 6000°K MARCA ARTEIKE, INCLUYE: DESINSTALAR LA EXISTENTES, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **	PZA	6.00	\$	5,516.02	\$ 33,096.12
Total de ILUMINACION						\$ 33,096.12
** TREINTA Y TRES MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **						
1.1.4	BEBEDERO EN CANCHA					
1.1.4.1	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BEBEDERO TIPO TRONCO PIRAMIDAL INVERTIDA DE 0.30X0.30 MTS DE	PZA	1.00	\$	13,508.86	\$ 13,508.86

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 11/AGOSTO/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

VERONICA I PIÑA ROMAN
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S..A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriyobrasdelpacifico@gmail.com

(113AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD GABRIEL LEYVA SOLANO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SECCION SUPERIOR Y 0.20X0.20 MTS EN SECCION INFERIOR Y 1.00 MTS DE ALTURA A BASE DE CONCRETO ARMADO CON 4 VRS DE 3/8" Y ALAMBRON DE 1/4" A.C. 20 CMS., CONCRETO F'C=200 KG/CM2 TMA 19 MM., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, FIRME DE 1.00X1.00 MTS DE SECCION Y 10 CMS. DE ESPESOR, RELLENO CON BALASTRE FINO CRIBADO DE 20 CMS. EXCAVACION Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 86/100 M.N. **				
	Total de BEBEDERO EN CANCHA			\$	13,508.86
	** TRECE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS 86/100 M.N. **				
1.1.5	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
1.1.5.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PORTERIA TABLERO METÁLICO , INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 22/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,480.11	\$ 6,960.22
1.1.5.2	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. **	ML	188.40	\$ 92.82	\$ 17,487.29
1.1.5.3	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. **	ML	72.89	\$ 92.82	\$ 6,765.65
1.1.5.4	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS 16/100 M.N. **	ML	141.00	\$ 100.76	\$ 14,207.16
1.1.5.5	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECISEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **	M2	73.01	\$ 220.50	\$ 16,098.71
	Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS			\$	61,519.03
	** SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 03/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 11/AGOSTO/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I. Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriaoyobrasdelpacifico@gmail.com

(113AH23PR) REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO UBICADO ENTRE LAS CALLES GABRIEL LEYVA SOLANO Y LAZARO CARDENAS, EN LA LOCALIDAD GABRIEL LEYVA SOLANO, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.



PAG. # 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1.1.6	LIMPIEZA GENERAL				
1.1.6.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** QUINIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N. **	M2	418.52	\$ 1.34	\$ 560.82
Total de LIMPIEZA GENERAL				\$	560.82
** QUINIENTOS SESENTA PESOS 82/100 M.N. **					
Total de TRABAJOS VARIOS				\$	156,900.79
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 79/100 M.N. **					
Total de OBRAS DEPORTIVAS				\$	156,900.79
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 79/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	156,900.79
** CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS 79/100 M.N. **					
				16%IVA	\$ 25,104.13
				Total	\$ 182,004.92
** CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUATRO PESOS 92/100 M.N. **					

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 11/AGOSTO/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com