

(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN
LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



PAG. # 1

Resumen de Presupuestos					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	OBRAS DEPORTIVAS				
1.1	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS			\$	62,077.90
1.2	INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS			\$	78,344.26
1.3	LIMPIEZA GENERAL			\$	619.72
	Total de OBRAS DEPORTIVAS			\$	141,041.88
	** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	141,041.88
	** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **				
				16%IVA \$	22,566.70
				Total \$	163,608.58
	** CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 58/100 M.N. **				

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023

FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023

FECHA TERMINO : 11/AGOSTO/2023

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica I. Piña Roman

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S..A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000

TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriaoyobrasdelpacifico@gmail.com

(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



PAG. # 1

Presupuestos						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
1	OBRAS DEPORTIVAS					
1.1	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					
1.1.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN TABLERO , INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 563.19	\$	563.19
1.1.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PORTERIA TABLERO METÁLICO , INCLUYE: RASPADO, PINTURA DE FONDO Y FINAL ESMALTE ANTICORROSIVA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** SIETE MIL VEINTITRES PESOS 80/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 3,511.90	\$	7,023.80
1.1.3	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR ROJO DE HULE CLORADO A DOS MANOS (CANCHA DE BASQUETBOL Y VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 88/100 M.N. **	ML	198.92	\$ 94.56	\$	18,809.88
1.1.4	FRANJA DE 5 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA COLOR BLANCO DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE VOLIBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 47/100 M.N. **	ML	79.51	\$ 94.56	\$	7,518.47
1.1.5	FRANJA DE 8 CM. DE ANCHO EN PISO CON PINTURA AZUL DE HULE CLORADO A DOS MANOS(CANCHA DE FUTBOL), INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** CATORCE MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N. **	ML	138.78	\$ 102.50	\$	14,224.95
1.1.6	PINTURA EN PISO EN ZONA DE ÁREA DE TIROS LIBRE Y CIRCULO CENTRAL CON PINTURA COLOR AMARILLO DE HULE CLORADO A DOS MANOS, INCLUYE: MATERIAL, TRAZO, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Total: ** TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 61/100 M.N. **	M2	62.61	\$ 222.61	\$	13,937.61
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					\$	62,077.90
** SESENTA Y DOS MIL SETENTA Y SIETE PESOS 90/100 M.N. **						
1.2	INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS					
1.2.1	ACOMETIDA ELECTRICA DE 4.30 M. DE ALTURA, ZAPATA DE 1.00X1.00X0.20 M. ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM., CASTILLO DE 25X25 CM. ARMADO CON 4	PZA	1.00	\$ 10,697.55	\$	10,697.55

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 11/AGOSTO/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Verónica I. Piña Roman

C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000

TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriaoyobrasdelpacifico@gmail.com

(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



PAG. # 2

Presupuestos					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM., DADO DE 30X30 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. CONCRETO F'C=150 KG/CM2 TAMAÑO MÁXIMO DE AGREGADO 19 MM., INCLUYE: BASE DE MEDIDOR, INTERRUPTOR GENERAL, CABLE THW CALIBRE #8, VARILLA DE TIERRA Y TUBOS GALVANIZADOS, CIMBRA ACABADO COMÚN, EXCAVACIÓN, RELLENO, RETIRO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. Total: ** DIEZ MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 55/100 M.N. **				
✓ 1.2.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PC-12 DE 12 MTS DE ALTURA, INCLUYE: ADQUISICION, CARGA. TRANSPORTE, EXCAVACION, COLOCACIÓN, RELLENO, NIVELADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO. Total: ** TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 15,181.00	\$ 30,362.00
✓ 1.2.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUCETA PV75, INCLUYE: ABRAZADERA UL, MATERIALES, MANO DE OBRA, ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 46/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,246.73	\$ 2,493.46
✓ 1.2.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REFLECTOR PARA EXTERIOR LED INTEGRADO DE 150 WATTS 100-227 V. 6000 k MODELO ARTE-FL006 MARCA ARTEIKE , INCLUYE; ADQUISICIÓN, COLOCACIÓN, CONEXIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBA DE ENCENDIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** VEINTIDOS MIL CIENTO TRECE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 5,528.26	\$ 22,113.04
✓ 1.2.5	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CON 2 CABLES THW CAL 8 Y UN CALIBRE 10 DE REGISTRO A REGISTRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN Y RELLENO, POLIDUCTO DE 1", MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N. **	ML	20.88	\$ 214.73	\$ 4,483.56
✓ 1.2.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO DE P.V.C CIRCULAR 40 CM. DE ALTURA RESISTENCIA Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,133.68	\$ 2,267.36
✓ 1.2.7	ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE REGISTRO A LUMINARIAS , INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, POLIDUCTO, 2 HILOS DE CABLE THW CAL 10 Y UN CABLE THW No 12 Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N. **	ML	30.00	\$ 124.99	\$ 3,749.70

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023

FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023

FECHA TERMINO : 11/AGOSTO/2023

DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica Isabel Pina Roman

C. VERONICA ISABEL PINA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S..A DE C.V.

R.F.C. IOP210105FF5

C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000

TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriyobrasdelpacifico@gmail.com

(115AH23PR) REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN LA LOCALIDAD CHOACAHUI, SINDICATURA SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA



PAG. # 3

Presupuestos						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
1.2.8	ALIMENTACIÓN AÉREA DE POSTE A POSTE CON CABLE NEUTRANEL 2+1 Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** DOS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 59/100 M.N. **	ML	22.54	\$ 96.61	\$	2,177.59
Total de INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS					\$	78,344.26
** SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **						
1.3	LIMPIEZA GENERAL					
1.3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA, INCLUYE:RETIRO DE ESCOMBRO, BASURA, SOBRANTES DE MATERIALES, BARRIDO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO Total: ** SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. **	M2	452.35	\$ 1.37	\$	619.72
Total de LIMPIEZA GENERAL					\$	619.72
** SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 72/100 M.N. **						
Total de OBRAS DEPORTIVAS					\$	141,041.88
** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	141,041.88
** CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **						
				16%IVA	\$	22,566.70
				Total	\$	163,608.58
** CIENTO SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS 58/100 M.N. **						

ASIGNACION DIRECTA

23/JUNIO/2023
FECHA INICIO: 28/JUNIO/2023
FECHA TERMINO : 11/AGOSTO/2023
DURACIÓN: 45 DIAS NATURALES

ATENTAMENTE:

Veronica J. Piña Roman
C. VERONICA ISABEL PIÑA ROMAN
INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S.A. DE C.V.

INGENIERIA Y OBRAS DEL PACIFICO URBA, S..A DE C.V.
R.F.C. IOP210105FF5
C. JORGE GARCIA GRANADOS #497, INT. 1A, COL. CENTRO.CULIACAN, SIN. C.P. 80000
TEL. 667 2833966 CORREO: ingenieriayobrasdelpacifico@gmail.com