



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
CONTRATO No:  
ANG-IPR-2024-006

FECHA DE INICIO:  
10 DE JUNIO DEL 2024  
FECHA DE TERMINO:  
22 DE JUNIO DEL 2024

DURACION:  
13 DIAS NATURALES

FECHA:  
03 DE JUNIO DEL 2024

**ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**

AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, COLONIA MORELOS,  
GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460

**DESCRIPCION DE LA OBRA:**

AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLEDAS (SALIDA NORTE)  
COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
<b>AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>						
PU001	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 72/100 M.N. ** Total: ** NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 84/100 M.N. **	PZA	22.00	\$ 453.72	\$	9,981.84
PU002	CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRANEO PARA ALIMENTAR LUMINARIAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **	ML	800.00	\$ 183.67	\$	146,936.00
PU003	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** DOS MIL TREINTA Y SIETE PESOS 56/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. **	PZA	23.00	\$ 2,037.56	\$	46,863.88
PU004	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE (Ø 1-1/2"), INCLUYE: EXCAVACION EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, ENCOFRADO CON CONCRETO F'c= 100 Kg/cm2 T.M.A. 3/4", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SESENTA Y UN PESOS 14/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS 00/100 M.N. **	ML	800.00	\$ 61.14	\$	48,912.00
PU005	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA MODELO ORION FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/1K08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 100 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 100 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONICO GALVANIZADO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 MTS GALVANIZADO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 32/100 M.N. ** Total: ** UN MILLON VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 04/100 M.N. **	PZA	22.00	\$ 46,724.32	\$	1,027,935.04
PU006	ALIMENTADOR PARA MURETE DE MEDICION, INCLUYE: CABLE THW-LS CAL. 4, CABLE THW-LS CAL 6, CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 8, TUBO PVC CONDUIT TIPO PESADO DE 1 1/2" EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, MANC DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 55/100 M.N. **	ML	35.00	\$ 523.55	\$	18,324.25

*Guadalupe Rodriguez Ureta*  
**ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**  
PERSONA FISICA



H. AYUNTAMIENTO DE ANGOSTURA  
 CONTRATO No:  
**ANG-IPR-2024-006**

FECHA DE INICIO:  
**10 DE JUNIO DEL 2024**  
 FECHA DE TERMINO:  
**22 DE JUNIO DEL 2024**

**ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**  
 AVENIDA IGNACIO ALLENDE Y CALLE 22 DE DICIEMBRE, COLONIA MORELOS,  
 GUAMUCHIL, SALVADOR ALVARADO, SINALOA, C.P. 81460

DURACION:  
**13 DIAS NATURALES**

**DESCRIPCION DE LA OBRA:**  
 AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ARBOLEDAS (SALIDA NORTE)  
 COLONIA AGRICOLA INDEPENDENCIA (CHINITOS), ANGOSTURA, SINALOA.

FECHA:  
**03 DE JUNIO DEL 2024**

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
Total: ** DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 25/100 M.N. **						
PU007	MURETE DE MEDICION PREFABRICADO, INCLUYE: CONTROL, RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HR INCLUYE: BASE DE MEDICION 5-100 AMP. MARCA SQUARE D, GABINETE, 2 CONTACTORES DE 30 AMP., 2 INTERRUPTORES DE 2 x 50 AMP. FOTOCELDA DE 1000 W 220 V. RECEPTACULO PARA FOTOCELDA, MENSULA, TUBO CON ROSCA GALVANIZADO DE Ø 1/2", MUFA DE Ø 1/2", CABLES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, PUESTA EN OPERACIÓN Y PRUEBAS. Precio unitario: ** VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. ** Total: ** VEINTISIETE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE PESOS 40/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 27,149.40	\$	27,149.40
PU008	PAGO A CFE POR CONTRATACION. Precio unitario: ** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. ** Total: ** VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 62/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 26,547.62	\$	26,547.62
PU009	PAGO POR UNIDAD DE VERIFICACION DE ALUMBRADO. Precio unitario: ** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS 50/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 35,612.50	\$	35,612.50
<b>Total de AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO</b>						<b>\$ 1'388,262.53</b>
<b>** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **</b>						
<b>Subtotal de Presupuesto</b>						<b>\$ 1'388,262.53</b>
<b>** UN MILLON TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 53/100 M.N. **</b>						
				I.V.A.	\$	222,122.00
				<b>Total</b>	\$	<b>1'610,384.53</b>
<b>** UN MILLON SEISCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 53/100 M.N. **</b>						

*Guadalupe Rodriguez Ureta*

**ING. GUADALUPE RODRIGUEZ URETA**  
 PERSONA FISICA