



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto		
Clave	Descripción	Unidad
100	PRELIMINARES	
200	CIMENTACIÓN.	
300	ESTRUCTURA	
400	ALBAÑILERIA Y ACABADOS	
500	HERRERIA Y CANCELERIA	
INST	INSTALACIONES	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
100	PRELIMINARES		1.00
100-A	PRELIMINARES PLANTA BAJA		1.00
1	DEMOLICION DE ZAPATA (Z-1) DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 2.70 MT DE ANCHO Y DE 40 CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.20
2	DEMOLICION DE ZAPATA (Z-2) DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 1.90 MT DE ANCHO Y DE 30 CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.20
3	DEMOLICION DE CONTRATRABE (CT-1) DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 0.25X1.50 MT., A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.20
4	DEMOLICION DE CONTRATRABE (CT-2) DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 0.30X1.50 MT., A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	1.20
5	DEMOLICION DE TRABE (T-1) DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 25X55 CM, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	2.40
6	DEMOLICION DE TRABE (T-3) DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 12X55 CM, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN	ML	1.20



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.		
7	DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	41.80
8	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	8.44
100-A	Total de PRELIMINARES PLANTA BAJA		1.00
100-B	PRELIMINARES PRIMER NIVEL		1.00
9	DEMOLICION DE TRABE (T-5) DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 25X55 CM, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	ML	2.40
10	DEMOLICION DE TRABE (T-3) DE CONCRETO ARMADO DE 250 KG/M2 DE 12X55 CM, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.	ML	1.20
11	DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE ESPESOR, A MANO UTILIZANDO CUÑA Y MARRO O EQUIPO ROMPEDOR ELECTRICO; INCLUYE: DEMOLICION DE CON CORTES DE VARILLA O MALLA SIN RECUPERACIÓN; LIMPIEZA Y ACARREOS AL CENTRO DE ACOPIO DE LA OBRA; ACARREOS DENTRO DE LA OBRA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	8.44
100-B	Total de PRELIMINARES PRIMER NIVEL		1.00
100	Total de PRELIMINARES		1.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
200	CIMENTACIÓN.		1.00
12	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON CAL Y NIVELETAS DE MADERA DE PINO DE 3RA; UTILIZANDO PIOLA PARA EL TRAZO Y MANGUERA DE NIVEL PARA LA NIVELACIÓN; INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	M2	84.97
13	EXCAVACION CON MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580K O SIMILAR EN MATERIAL TIPO II EN SECO, INCLUYE: CORTE, EXCAVACION Y CARGA, AFINE, VOLUMEN MEDIDO EN SITIO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, Y MANO DE OBRA.	M3	298.55
14	ACARREO EN CAMION AL PRIMER KILOMETRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INCLUYE: CARGA; ACARREO MEDIDO SUELTO; DESCARGA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M3	400.53
15	ACARREO EN CAMION KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICION INCLUYE: CARGA; ACARREO MEDIDO SUELTO; DESCARGA; MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M3	6,809.01
16	MATERIAL PARA RELLENO (TIPO BASE), INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL TIPO BASE PARA RELLENO PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	21.32
17	MATERIAL INERTE PARA RELLENO PUESTO EN OBRA, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO.	M3	235.32
18	RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DE SUMINISTRO DE BANCO, COMPACTADO A CON PISON DE MANO, VOLTEO A PALA; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA. Y EQUIPO.	M3	377.06
19	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5cm DE ESPESOR CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM, INCLUYE: CIMBRA EN FRONTERA, MUESTREO, NIVELADO, APIZONADO, HUMEDECIDO DE LA SUPERFICIE DEL TERRENO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	95.70
20	ZAPATA CORRIDA (Z-1) DE 2.70M DE ANCHO Y DE 40 A 20CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 @20 CM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 4 @15 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2., INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA. INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	8.13



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
21	ZAPATA CORRIDA (Z-2) DE 1.90M DE ANCHO Y DE 30 A 20CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 @25CM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 4 @20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2., INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	8.13
22	ZAPATA CORRIDA (Z-3) DE 3.50M DE ANCHO Y DE 45 A 25CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No. 4 @15CM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 5 @20 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2., INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	12.60
23	ZAPATA CORRIDA (Z-4) DE 1.20M DE ANCHO Y DE 15CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DEL No. 3 @25CM EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 3 @22 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2., INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	5.65
24	ZAPATA CORRIDA DE 0.50M DE ANCHO Y DE 15CM DE ESPESOR ARMADA CON 3 VARILLAS DEL No. 3 EN SENTIDO LONGITUDINAL Y DEL No. 3 @25 CMS. EN SENTIDO TRANSVERSAL; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2., INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRA.INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	10.59
25	DADO (D-1) DE 40X55 CM DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ANCLADO A ZAPATAS, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 8 + 4 VARILLAS No. 6, CON ESTRIBOS DOBLES DE 3/8" @10CM; INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO. Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	4.90



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
26	DADO (D-2) DE 40X55 CM DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, ANCLADO A ZAPATAS, ARMADO CON 4 VARILLAS No. 8 Y 6 VARILLAS No. 6, CON ESTRIBOS DOBLES DE 3/8" @10CM; INCLUYE: SUMINISTRO DEL CONCRETO PREMEZCLADO, COLADO, VIBRADO, CURADO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO. Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	4.90
27	CONTRATRABE (CT-1) (AHOGADA 30CM EN ZAPATA) DE 0.25X1.50 M. ARMADA CON 3 VS # 8 + 4 BASTONES VON VARILLAS #6 DE 7.24 MTS. EN LECHO SUPERIOR, CON 3 VS #8 + 4 BASTONES VON VARILLAS #6 DE 7.24 MTS. EN LECHO INFERIOR + CON 6 VS #3 ADICIONALES, ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 Y 25 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRADO.INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML.	8.13
28	CONTRATRABE (CT-2) (AHOGADA 40CM EN ZAPATA) DE 0.30X1.50 M. ARMADA CON 3 VS # 6 EN LECHO SUPERIOR, CON 3 VS #6 LECHO INFERIOR + CON BASTONES DE VS #6 Y 6 VARILLAS #3 ADICIONALES, ESTRIBOS DE 3/8" @ 15 Y 20 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRADO.INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML.	8.13
29	CONTRATRABE (CT-3) (AHOGADA 15CM EN ZAPATA) DE 0.25X0.60 M. ARMADA CON 2 VS # 6 EN LECHO SUPERIOR, CON 2 VS #6 LECHO INFERIOR Y 2 VARILLAS #3 ADICIONALES, ESTRIBOS DE 3/8" @ 25 CMS. CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2. INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO Y PLANEADO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO DE ACERO, HABILITADO Y COLOCADO DE CIMBRA, DESCIMBRADO.INCLUYE: PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML.	8.00
30	MURO DE CONCRETO EN CIMENTACIÓN DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DE 3/8" @ 30CM EN AMBOS SENTIDOS CON GRAPAS DE 11CM DE 3/8" @ 60CM EN AMBOS SENTIDOS, ANCLADAS A COLUMNA Y A TRABE; INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO, CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA	M2	10.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CONCRETO.		
31	MURO DE BLOCK EN CIMENTACION CON BLOCK 20X20X40 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA (1:3) INCLUYE: RELLENO DE LOS HUECOS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 Y UNA VARILLA VERTICAL DE 1/2" A CADA 40 CMS. ANCLADA A ZAPATA.	M2	44.36
32	ANCLAJE DE CASTILLOS DE 20X20CM CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS A CIMENTACION INCLUYE: ACERO Y ALAMBRE PARA AMARRES; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS.	PZA	16.00
33	CASTILLO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 20X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y EST. #2 @ 15, CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	26.40
34	CADENA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 20X20CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y EST. #2 @ 15, CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	ML	30.39
35	IMPERMEABILIZANTE SOBRE CIMIENTOS A BASE DE EMULSION ASFALTICA IMPERFEST E APLICADO CON CHULO. TRABAJO TERMINADO.	M2	362.62
200	Total de CIMENTACIÓN.		1.00
300	ESTRUCTURA		1.00
AA	PLANTA BAJA		1.00
AA2.01	COLUMNA DE 30X45 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1" + 4 VARILLAS DE 3/4" DOBLE ESTRIBO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM. CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO, CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 0.00 - 3.00 MT.	ML.	6.10
AA2.02	COLUMNA DE 30X45 CMS. DE CONCRETO ARMADO	ML.	6.10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CON 4 VARILLAS DE 1" + 6 VARILLAS DE 3/4" ESTRIBO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM. CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO, CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 0.00 - 3.00 MT.		
AA2.03	MURO DE CONCRETO DE 15 CMS. DE ESPESOR, ARMADO CON 2 PARRILLAS DE VARILLAS DE 1" @ 30 CMS. EN AMBOS SENTIDOS; ADEMÁS DE 20 BASTONES DE 1" DE 5.83 MTS. DE LARGO COLOCADOS EN DIAGONAL; GRAPAS DE 11 CMS. DE LARGO COLOCADAS @ 60 CMS. DE DISTANCIA ENTRE PARRILLAS DE REFUERZO, CONCRETO F'C=250KG/CMS2; DE 0.00 A 3.00 MTS.	M2	18.88
AA2.05	TRABE T-1 DE CONCRETO DE 25x55cm ARMADA CON 2 VARILLAS DE 1" EN LECHO SUPERIOR; 3 VARILLAS DE 3/4" EN LECHO INFERIOR; 2 VARILLAS 3/8" ADICIONALES; ESTRIBOS 3/8" @15,25,15cm; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2; AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO; HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO Y CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	11.76
AA2.06	TRABE T-2 DE CONCRETO DE 25x55cm ARMADA CON 2 VARILLAS DE 1" + 1 BASTON DE 1" EN LECHO SUPERIOR; 2 VARILLAS DE 3/4" + 1 BASTON DE 3/4" EN LECHO INFERIOR; 2 VARILLAS 3/8" ADICIONALES; ESTRIBOS 3/8" @10,25,10cm; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2; AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	18.66
AA2.07	TRABE T 3 DE CONCRETO DE 12x55cm ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" + 2 VARILLAS DE 3/8" (ADICIONALES) ESTRIBOS 3/8" @25cm; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2; AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE.INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIMBRA Y DESCIMBRADO, COLADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE	ML	5.88



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	0.00 A 3.00 MT DE ALTURA.		
AA2.09	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @27.5 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y @20CM EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BASTONEADA CON VARILLAS 3/8" @40CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE POR PARTE INFERIOR Y ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR PISO EN PARTE SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	112.67
AA	Total de PLANTA BAJA		1.00
BB	1ER NIVEL		1.00
BB2.22	MURO DE 15CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C= 250 KG/CM2, ARMADO CON DOBLE PARRILLA CON VARILLA DE 3/8" @ 30CM EN AMBOS SENTIDOS ADEMÁS DE 20 BASTONES DE 5.25 MTS. DE LARGO COLOCADAS EN DIAGONAL Y GRAPAS DE 3/8" @ 60CM EN AMBOS SENTIDOS, ANCALADAS A COLUMNA Y A TRABE; INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO, CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 3.00 - 6.00 MT.	M2	18.88
BB2.20	COLUMNA DE 30X45 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1" + 4 VARILLAS DE 3/4" DOBLE ESTRIBO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM. CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO, CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 3.00 - 6.00 MT.	ML.	8.30
BB2.21	COLUMNA DE 30X45 CMS. DE CONCRETO ARMADO CON 4 VARILLAS DE 1" + 6 VARILLAS DE 3/4" DOBLE ESTRIBO CON VARILLA DE 3/8" @ 10 CM. CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=250KG/CM2 INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, ANCLAJE, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIBRA Y DESCIMBRADO, COLADRO, VIBRADO, CUARADO, Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 3.00 - 6.00 MT.	ML.	8.30
BB2.24	TRABE T-5 DE CONCRETO DE 25x55cm ARMADA CON 2 VARILLAS DE 1" EN LECHO SUPERIOR; 3	ML	11.76



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	VARILLAS DE 3/4" EN LECHO INFERIOR; 2 VARILLAS 3/8" ADICIONALES; ESTRIBOS 3/8" @15,25,15cm; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2; AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE. DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIBRA Y DESCIBRA; COLADO, VIBRADO, CURADO Y PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.		
BB2.25	TRABE T-6 DE CONCRETO DE 25x55cm ARMADA CON 2 VARILLAS DE 1" + 1 BASTON DE 1" EN LECHO SUPERIOR; 2 VARILLAS DE 3/4" + 1 BASTON DE 3/4" EN LECHO INFERIOR; 2 VARILLAS 3/8" ADICIONALES; ESTRIBOS 3/8" @10,25,10cm; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2; AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE. DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA.INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIBRA Y DESCIBRA, COLADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO.	ML	18.66
BB2.26	TRABE T-7 DE CONCRETO DE 12x55cm ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8" + 2 VARILLAS DE 3/8" (ADICIONALES) ESTRIBOS 3/8" @25cm; CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2; AHOGADA 11 CM EN LOSA; ACABADO APARENTE.INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO Y ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, HABILITADO DE CIBRA Y DESCIBRA, COLADO, VIBRADO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 3.00 A 6.00 MT DE ALTURA.	ML	5.88
BB2.29	LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 11 CM DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @27.5 CM EN EL SENTIDO TRANSVERSAL Y @20CM EN EL SENTIDO LONGITUDINAL, BASTONEADA CON VARILLAS 3/8" @40CM CON CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, ACABADO APARENTE POR PARTE INFERIOR Y ACABADO FLOTEADO PARA RECIBIR PISO EN PARTE SUPERIOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE CONCRETO, HABILITADO, ARMADO, TRASLAPES, GANCHOS, CRUCES Y DESPERDICIOS DE ACERO, PRUEBAS DE LABORATORIO PARA CONCRETO. DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA.	M2	115.29
BB	Total de 1ER NIVEL		1.00
300	Total de ESTRUCTURA		1.00
400	ALBAÑILERIA Y ACABADOS		1.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
400-A	PLANTA BAJA		1.00
36	ANCLAJE DE CASTILLOS DE 15X15CM CON 4 VRS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CM A CIMENTACION INCL. ACERO Y ALAMBRE PARA AMARRES MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	13.00
37	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR CON TABIQUE 7X14X28 CMS. ACANDO COMUN POR AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: FILOS Y BOQUILLAS, HUMEDECIDO, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. DE 0.00 A 3.00 MTS DE ALTURA.	M2	38.11
38	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 15X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y EST. #2 @ 15, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS. ALAMBRE RECOCIDO DEL #18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 0.00 - 3.00 MT DE ALTURA.	ML	21.11
39	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y EST. # 2 @ 15 CM. CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 0.00 - 3.00 M DE ALTURA.	ML	21.11
40	CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CM CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 0.15 M. CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	ML	22.40
41	APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA, COLOCADO EN DOS CAPAS CON UN ESPESOR MAXIMO DE 2 CM, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE	M2.	82.58



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ZARPEADO, REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS, FABRICACION DEL MORTERO, ANDAMIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.		
42	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18 DE 0.28 MT DE DESARROLLO, PLACA DE POLIESTIRENO DE 3/4"X15CM ANCHO, FIJADA A COLUMNA CON BALAZOS. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION DE CANALETA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.	ML	14.90
43	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CMS.DE ESPESOR ARMADO CON MALLALAC 6.6.10.10, ACABADO FLOTEADO. INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION, ACARREOS, FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, COLOCACION DE LA MALLA DE ACERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	48.51
44	PISO DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR PARA BANQUETA, ACABADO PULIDO O RAYADO CON BROCHA DE PELO, JUNTAS FRIAS, ACABADO CON VOLTEADOR, INCLUYE: MALLALAC 6.6.10.10, CIMBRA FRONTAL, ACARREOS, FABRICACION DEL CONCRETO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M2	43.28
46	PULIDO Y DETALLADO DE TRABES, COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO, MUROS DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO Y DARAWELL. INCLUYE REHILETEADO CON PIEDRA DE CHAFLANES Y JUNTAS, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	M2	204.50
47	FORJADO DE NARIZ EN LOSA DE ENTREPISO; INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE OBRA DE 0.00 A 3.00 MTS.	ML	23.99
48	FORJADO DE NARIZ EN BANQUETA DE CONCRETO, INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE OBRA, DESCIMBRA, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	11.13



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
49	VITROPISO CERAMICO DE 31.5X31.5 CM. MARCA INTERCERAMIC, LINEA ARMENIAN COLOR BLANCO O GRIS PEGADO A BASE DE PEGAMENTO INTERCERAMIC PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA INTERCERAMIC DE COLOR. INCLUYE: CORTES, REMATES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	M2	69.75
50	ZOCLO CERAMICO DE 7.5 CM, MARCA INTERCERAMIC LINEA ARMENIAN, ASENTADO CON PEGAZULEJO INTERCERAMIC Y EMBOQUILLADOR DE COLOR MARCA INTERCERAMIC DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUYE CORTES, REMATES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, ACARREOS, NIVELACION, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00 M DE ALTURA.	ML	5.98
51	AZULEJO CERAMICO ASTRATTO BLANCO 20X30 P25 PRIMERA, EN MUROS INCLUYE: CORTES Y REMATES, ASENTADO CON PEGAMARMOL Y EMBOQUILLADO CON BOQUILLA DE COLOR MARCA INTERCERAMIC, EQUIPO, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 0.00 - 3.00 M DE ALTURA.	M2	108.84
54	CAJILLO FABRICADO A BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO A 2 CARAS DE 15 CM, 1 CARA DE 25 CM. FABRICADO CON TABLACIMIENTO MARCA DUROCK DE 13MM DE ESPESOR, CON POSTES METALICOS ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 20, CANALES ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 22, CANALES LISTONES EN CALIBRE 20, ACABADO EN CEMENTO FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS CON 2MM DE ESPESOR UNIFORME, CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS DE PANELES O DE CONTROL, TORNILLOS DE 1 1/4" Y 1 5/8", ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICO; TODOS LOS PERFILES DEBEN SER GALVANIZADOS G.60 CON PROTECCION ANTICORROSIVA; INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.	ML	8.82
55	CAJILLO FABRICADO A BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO A 3 CARAS DE 15 CM. FABRICADO CON TABLACIMIENTO MARCA DUROCK DE 13MM DE ESPESOR, CON POSTES METALICOS	ML	6.10



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ESTRUTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 20, CANALES ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 22, CANALES LISTONES EN CALIBRE 20, ACABADO EN CEMENTO FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS CON 2MM DE ESPESOR UNIFORME, CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS DE PANELES O DE CONTROL, TORNILLOS DE 1 1/4" Y 1 5/8", ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICO; TODOS LOS PERFILES DEBEN SER GALVANIZADOS G.60 CON PROTECCION ANTICORROSIVA; INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. DE 0.00 A 3.00 M. DE ALTURA.		
56	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS CON AGUA, CEPILLO Y JABON; INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.	M2	13.68
57	BARRA DE CONCRETO ARMADO DE 80CM ANCHO Y 8 CM DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 Y REFUERZO CON VARILLA DE 3/8" A CADA 30 CM EN AMBOS SENTIDOS, ACABADO APARENTE, INCLUYE: HABILITADO, CIMBRA, DESCIMBRA, HABILITADO, ARMADO Y COLOCACION DEL ACERO DE REFUERZO, FABRICACION, COLOCACION, VIBRADO, CURADO DEL CONCRETO, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAJE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	ML	4.39
58	MAMPARA PARA BAÑOS A BASE DE PERFIL DE ALUMINIO Y POLICARBONATO DE 6MM DE ESPESOR, PUERTAS ABATIBLES, Y PERFIL TOALLERO INTEGRADO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS.	M2	44.71
400-A	Total de PLANTA BAJA		1.00
400-B	1ER NIVEL		1.00
60	ANCLAJE DE CASTILLOS DE 15X15CM CON 4 VARILLAS DE 3/8" ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS A CIMENTACION INCLUYE: ACERO Y ALAMBRE PARA AMARRES; MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS. DE 3.00 A 6.00 MTS	PZA	8.00
61	MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CMS DE ESPESOR CON TABIQUE 7X14X28 CMS. ACANDO COMUN POR AMBAS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEM-CAL-ARENA 1:2:6, INCLUYE: FILOS Y BOQUILLAS, HUMEDECIDO, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS. DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA.	M2	11.83



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
62	DALA DE DESPLANTE DE CONCRETO F'C=250KG/CM2 DE 15X15CM ARMADA CON 4 VARILLAS #4 Y EST. #2 @ 15, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS. ALAMBRE RECOCIDO DEL #18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.	ML	10.76	
63	CADENA DE CERRAMIENTO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 DE 14X20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS # 3 Y EST. # 2 @ 15 CM. CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES, FABRICACION DEL CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.	ML	10.76	
64	CASTILLO DE CONCRETO DE 15X15 CM CON AGREGADO MAXIMO DE 19 MM. ARMADA CON 4 VARILLAS #3 FY=4200 KG/CM2 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 0.15 M. CON CIMBRA APARENTE EN LAS CARAS, INCLUYE: CRUCES DE VARILLAS, ACARREOS, ALAMBRE RECOCIDO DEL # 18 PARA AMARRES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO EN OBRA, CHAFLANES, VIBRADO, PICADO, HABILITADO DEL ACERO, CIMBRAS, ANCLAJES, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELES, RESANES, LIMPIEZA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.	ML	8.80	
65	APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:5 A PLOMO Y REGLA EN PLAFON O MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO O BLOCK CEMENTO-ARENA, COLOCADO EN DOS CAPAS CON UN ESPESOR MAXIMO DE 2 CM, ACABADO FLOTEADO, INCLUYE ZARPEADO, REMATES, FILOS, EMBOQUILLADOS, FABRICACION DEL MORTERO, ANDAMIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA.	M2.	23.66	
66	SEPARACION MURO-COLUMNA CON CANALETA DE LAMINA GALVANIZADA CAL 18 DE 0.28 MT DE DESARROLLO, PLACA DE POLIESTIRENO DE 3/4"X15CM ANCHO, FIJADA A COLUMNA CON BALAZOS. INCLUYE: ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION DE CANALETA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 03.00 - 6.00 M DE ALTURA.	ML	7.70	



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
67	FINO DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, DE 3 CM DE ESPESOR ACABADO FLOTEADO PARA ENTREPISO, SIN ARMAR. INCLUYE ACARREOS, FABRICACION DEL MORTERO EN OBRA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MAESTREADO, TRAZO, NIVELES, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA EN CUALQUIER NIVEL. DE 3.00 DE 6.00 M DE ALTURA.	M2	69.75
68	PULIDO Y DETALLADO DE TRABES, COLUMNAS, LOSA DE CONCRETO, MUROS DE CONCRETO CON MORTERO CEMENTO GRIS, CEMENTO BLANCO Y DARAWELL. INCLUYE REHILETEADO CON PIEDRA DE CHAFLANES Y JUNTAS, ACARREOS, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA.	M2	204.49
69	FORJADO DE NARIZ EN LOSA DE ENTREPISO; INCLUYE: CIMBRA Y MANO DE OBRA DE 3.00 A 6.00 MTS.	ML	23.99
70	VITROPISO CERAMICO DE 31.5X31.5 CM. MARCA INTERCERAMIC, LINEA ARMENIAN COLOR BLANCO O GRIS PEGADO A BASE DE PEGAMENTO INTERCERAMIC PISO SOBRE PISO Y BOQUILLA INTERCERAMIC DE COLOR. INCLUYE: CORTES, REMATES, BOQUILLAS, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, FABRICACION DEL MORTERO, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA.	M2	69.75
71	ZOCLO CERAMICO DE 7.5 CM, MARCA INTERCERAMIC LINEA ARMENIAN, ASENTADO CON PEGAZULEJO INTERCERAMIC Y EMBOQUILLADOR DE COLOR MARCA INTERCERAMIC DE 1 CM DE ESPESOR, INCLUYE CORTES, REMATES, DESPERDICIOS, EMBOQUILLADO, ACARREOS, NIVELACION, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 3.00 A 6.00 M DE ALTURA.	ML	35.05
72	PINTURA VINILICA LAVABLE MARCA BERELEX SUPER SATIN EN MUROS, PLAFONES, COLUMNAS, TRABES, INCLUYE PREPARAR SUPERFICIE, ANDAMIOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA,SELLADOR, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 3.00 A 6.00M DE ALTURA	M2.	206.81
73	PINTURA ESMALTE 100 ANTICORROSIVO ALKIDAL MARCA COMEX EN MUROS Y COLUMNAS (	M2	45.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	FRANJAS GUARDAPOLVO) INCLUYE: 2 MANO DE PINTURA, LIMPIEZA, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 3.00 A 6.00 MTS DE ALTURA..		
74	CAJILLO FABRICADO A BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO A 2 CARAS DE 15 CM, 1 CARA DE 25 CM. FABRICADO CON TABLACIMIENTO MARCA DUROCK DE 13MM DE ESPESOR, CON POSTES METALICOS ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 20, CANALES ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 22, CANALES LISTONES EN CALIBRE 20, ACABADO EN CEMENTO FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS CON 2MM DE ESPESOR UNIFORME, CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS DE PANELES O DE CONTROL, TORNILLOS DE 1 1/4" Y 1 5/8", ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICO; TODOS LOS PERFILES DEBEN SER GALVANIZADOS G.60 CON PROTECCION ANTICORROSIVA; INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.	ML	8.82
75	CAJILLO FABRICADO A BASE DE PANEL DE CEMENTO (DUROCK) EN FORMA DE "U" CON DESARROLLO A 3 CARAS DE 15 CM. FABRICADO CON TABLACIMIENTO MARCA DUROCK DE 13MM DE ESPESOR, CON POSTES METALICOS ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 20, CANALES ESTRUCTURALES DE 6.35CM DE ANCHO EN CALIBRE 22, CANALES LISTONES EN CALIBRE 20, ACABADO EN CEMENTO FLEXIBLE BASE COAT EN TODA LA SUPERFICIE EN AMBAS CARAS CON 2MM DE ESPESOR UNIFORME, CINTA DE REFUERZO EN JUNTAS DE PANELES O DE CONTROL, TORNILLOS DE 1 1/4" Y 1 5/8", ESQUINEROS Y JUNTAS DE CONTROL METALICO; TODOS LOS PERFILES DEBEN SER GALVANIZADOS G.60 CON PROTECCION ANTICORROSIVA; INCLUYE: CORTES, COLOCACION, ACARREOS, MANIOBRAS ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA. DE 3.00 A 6.00 M. DE ALTURA.	ML	6.10
76	LIMPIEZA DE VIDRIOS Y TABLETAS POR AMBAS CARAS CON AGUA, CEPILLO Y JABON; INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. DE 3.00 A 6.00M DE ALTURA.	M2	10.76
400-B	Total de 1ER NIVEL		1.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
400-C	AZOTEA		1.00
77	ENTORTADO SOBRE AZOTEA A BASE DE MEZCLA DE RELLENO FLUIDO F'C= 150 KG/CM2 PREMEZCLADO DE 5 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ELEVACION CON BOMBA PARA CONCRETO Y COLOCACION DEL MORTERO, ACABADO PLANEADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, LIMPIEZA, MANIOBRAS, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 6.00 A 12.00 MTS.	M2	115.29
78	CHAFLAN EN AZOTEA DE SECCION TRIANGULAR DE 10X10 CM. FABRICADO A BASE DE MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO CON LLANA DE MADERA; INCLUYE: FABRICACION DE MORTERO EN OBRA, ELEVACION DE MATERIALES, ACARREOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 6.00 A 12.00 MTS	ML	35.92
79	IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO MARCA THERMOTEK CON GARANTIA DE 5 AÑOS EN AZOTEA; A BASE DE SELLAR LAS GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO PLASTICEMENT THERMOTEK, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMARIO THERMOTEK, UNA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK SIN DILUIR, UNA CAPA DE MALLA DE REFUERZO THERMOTEK Y OTRA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE THERMOTEK SIN DILUIR; INCLUYE: ACARREOS, ELEVACIONES, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO ANTES DE INICIAR, RETIRO DE SOBRANTES, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	115.29
80	PASE PARA PREPARACION DE AIRE ACONDICIONADO CON TUBO DE 3" Y 30 CM DE LONG INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	8.00
400-C	Total de AZOTEA		1.00
400	Total de ALBAÑILERIA Y ACABADOS		1.00
500	HERRERIA Y CANCELERIA		1.00
500-A	PLANTA BAJA		1.00
GG101	CANCELERIA DE ALUMINIO PARA VENTANA FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA SECCION CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM Y ALUMINIO NATURAL ANODIZADO CON PERFIL DE 3" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, MANIOBRAS, INSTALACION, ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CUALQUIER NIVEL.	M2	8.08



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
GG102	PROTECCION EN VENTANA, FABRICADA A BASE DE ACERO CUADRADO DE 1/2" COLOCADO EN AMBOS SENTIDOS, A 13 CM HORIZONTALES Y 50 CM VERTICALES, PERIMETRO O MARCO CON PERFIL 109, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO, CORTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.	M2	8.08
FF20	PUERTA UNA HOJA BATIENTE DE LAMINA METALICA Y MARCO DE PERFIL 149 CAL. 14, DIMENSIONES DE 1.00X 2.20MT, INCLUYE: BISAGRAS DE LIBRO, UN FIJO DE LAMINA ENDUELADA 170 DE 1.00X0.35MT, CORTES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO, FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO MARCA COMEX, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, CHAPA PHILIPS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	2.00
GG111	PINTURA ESMALTE COMEX 100 ANTICORROSIVO ALKIDAL EN PROTECCIONES, BARANDALES Y REJAS DE ACERO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA, LIJADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EN CUALQUIER NIVEL.	M2	8.08
GG103	PLACA DE 10X10 CM, ESPESOR DE 1/4" Y ANCLA DE 15 CM FABRICADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" SOLDADA A LA PLACA. PARA COLOCAR PROTECCIONES DE ACERO, INCLUYE: COLOCACION, SOLDADURA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.	PZA	26.00
500-A	Total de PLANTA BAJA		1.00
500-B	1ER NIVEL		1.00
GG101	CANCELERIA DE ALUMINIO PARA VENTANA FORMADA POR UNA SECCION FIJA Y UNA SECCION CORREDIZA CON CRISTAL CLARO DE 6 MM Y ALUMINIO NATURAL ANODIZADO CON PERFIL DE 3" FIJADA CON TAQUETES Y TORNILLOS. INCLUYE: ACARREOS, CORTES, MANIOBRAS, INSTALACION, ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRAINTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. CUALQUIER NIVEL.	M2	8.08
GG102	PROTECCION EN VENTANA, FABRICADA A BASE DE ACERO CUADRADO DE 1/2" COLOCADO EN AMBOS SENTIDOS, A 13 CM HORIZONTALES Y 50	M2	8.08



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	CM VERTICALES, PERIMETRO O MARCO CON PERFIL 109, INCLUYE: FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO, CORTES, ACARREOS, MANIOBRAS, ANDAMIOS, ALMACENAMIENTO, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.		
FF20	PUERTA UNA HOJA BATIENTE DE LAMINA METALICA Y MARCO DE PERFIL 149 CAL. 14, DIMENSIONES DE 1.00X 2.20MT, INCLUYE: BISAGRAS DE LIBRO, UN FIJO DE LAMINA ENDUELADA 170 DE 1.00X0.35MT, CORTES, ACARREOS, ALMACENAMIENTO, FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO MARCA COMEX, FABRICACION, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, CHAPA PHILIPS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00
GG111	PINTURA ESMALTE COMEX 100 ANTICORROSIVO ALKIDAL EN PROTECCIONES, BARANDALES Y REJAS DE ACERO POR AMBOS LADOS, INCLUYE: 2 MANOS DE PINTURA, LIMPIEZA, LIJADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, ACARREOS, MANIOBRAS, ALMACENAMIENTO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. EN CUALQUIER NIVEL.	M2	8.08
GG103	PLACA DE 10X10 CM, ESPESOR DE 1/4" Y ANCLA DE 15 CM FABRICADA CON VARILLA CORRUGADA DE 3/8" SOLDADA A LA PLACA. PARA COLOCAR PROTECCIONES DE ACERO, INCLUYE: COLOCACION, SOLDADURA, MANIOBRAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. DE 0.00 A 3.00M DE ALTURA.	PZA	26.00
HH101	BARANDAL EN ESCALERA A BASE DE PERFIL 2X2" VERDE DE 89 CM DE ALTURA, COLOCADO VERTICAL ENTRE POSTES Y PERFIL 160 CAL. 20 COMO PASAMANOS, INCLUYE SOLDADURA 6011 1/8, FONDO ANTICORROSIVO ROJO OXIDO MARCA COMEX, CORTES CON DISCO DE 14", DESVASTE CON DISCO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 3.00 A 6.00M DE ALTURA.	ML	8.93
200.29	TUBO CEDULA 30 DE 3" PARA AJUSTE DE BARANDAL, INCLUYE: SOLDADURA, COLOCACION, FONDEADO CON ANTICORROSIVO ROJO OXIDO, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. CUALQUIER ALTURA	ML	10.00
500-B	Total de 1ER NIVEL		1.00
500	Total de HERRERIA Y CANCELERIA		1.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
INST	INSTALACIONES		1.00
H Y S	INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.		1.00
HS1	SALIDA SANITARIA DE 4" PARA DESAGUE DE MUEBLE WC A BASE DE TUBO PVC 4" MARCA DURALON, INCLUYE: DEMOLICIONES, EXCAVACIONES, AFINE DE PLANTILLA, COLOCACION DE TUBO Y ACCESORIOS DE PVC, ACOSTILLADO Y RELLENO CON LIMO O ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE, MATERIALES DIVERSOS PARA LA INSTALACION, PRUEBA, MANO DE OBRA, HTA, Y EQUIPO.	SAL	10.00
HS2	SALIDA SANITARIA DE 2" PARA DESAGUE DE MUEBLE TARJA, LAVABO O LAVADORA A BASE DE TUBO PVC 2" MARCA DURALON, INCLUYE: EXCAVACION DE ZANJA, RANURADO EN MURO, AFINE DE PLANTILLA, COLOCACION DE TUBO Y ACCESORIOS DE PVC, ACOSTILLADO Y RELLENO CON LIMO O ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE, MATERIALES DIVERSOS PARA LA INSTALACION, PRUEBA, MANO DE OBRA, HTA, Y EQUIPO.	SAL	8.00
HS5	SALIDA HIDRAULICA PARA AGUA FRIA EN MUEBLE LAVABO, TARJA, REGADERA, CON TUBO PLUS DE 13MM, INCLUYE: RANURADO EN MURO, COLOCACION DE TUBO Y ACCESORIOS, MATERIALES DIVERSOS PARA LA INSTALACION, PRUEBA, MANO DE OBRA, HTA Y EQUIPO.	SAL	18.00
HS8	OVALIN DE CERAMICA MARCA IDEAL STD COLOR BLANCO, INCLUYE LLAVE INDIVIDUAL MARCA URREA FIG 242, CESPOL BOTE DE PVC 1 SALIDA DURALON, LLAVE DE CONTROL ANGULAR SIN CONTRATUERCA URREA, MANGUERA METALICA FLEXIBLE PARA LAVAMANOS URREA, MANERAL CROMADO CHICO MQ URREA, MANIOBRAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	PZA	5.00
HS23	LLAVE NARIZ DE 1/2". INCLUYE: COPLE BRONCE ROSCA INTERIOR DE 1/2", SOLDADURA, PASTA, MATERIAL, HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA	PZA	2.00
100.55	TUBO VENTILACION DE PVC 2" CEDULA 40 MARCA DURALON O SIMILAR 3.75 M DE LONGITUD, INCLUYE: COLOCACION DE TUBO Y ACCESORIOS DE PVC, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	2.00
HS14	COLADERA DE CUPULA MARCA HELVEX MOD.CH-446 , INCLUYE: EXCAVACION, AFINE DE PLANTILLA, COLOCACION DE LA COLADERA Y ACCESORIOS DE PVC, ACOSTILLADO Y RELLENO CON LIMO O	PZA	2.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ARENA, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION COMPACTADO MANUALMENTE, NIVELACION, MATERIALES DIVERSOS PARA LA INSTALACION, PRUEBA, MANO DE OBRA, HTA, Y EQUIPO.		
ALBA43	VERTEDERO DE HASTA 0.70X1.15 MTS. Y 0.50 MTS. DE ALTURA A BASE DE MURO DE PANEL COVINTEC DE 3" DE ESPESOR (ADOSADO EN MURO EXISTENTE EN ESQUINA) APLANADO CON MORTERO DE CEMENTO ARENA 1:4 ACABADO FLOTEADO POR AMBAS CARAS Y RECUBIERTO CON AZULEJO INTERCERAMIC MODELO MARRUECOS, COLOR CASABLANCA, INCLUYE: COLOCACION Y ANCLAJE DEL PANEL POR MEDIO DE VARILLA DE 3/8" A CADA 40 CM., FABRICACION DEL MORTERO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. DE 00.00 A 5.00 MTS. DE ALTURA.	PZA	2.00
HS6	REGISTRO DE 60X40X80 CM CON BLOCK DE CEMENTO ARENA O TABIQUE DE BARRO ROJO ASENTADO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 INCLUYE: MARCO Y CONTRAMARCO METALICO DE ANGULO DE 3/16" X 1 1/4" Y 3/16" X 1 1/2" RESPECTIVAMENTE, TAPA DE CONCRETO COLADO EN OBRA, MEDIA CAJA Y PLANTILLA DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 ACARREOS, EXCAVACION, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	2.00
H Y S	Total de INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.		1.00
ELECT	ELECTRICAS		1.00
A	ALUMBRADO Y CONTACTOS.		1.00
A.1	SALIDA PARA ALUMBRADO CON TUBO PVC, 110V 15AMP. CON CAJA Y TAPA DE 4X4 DE LAMINA GALV., REFORZADA TIPO AMERICANA Y TUBO DE PVC LIGERO, CON TORNILLO DE 5/32X3/4 CON DOS TUERCAS DE 5/32, TERMINAL DE OJO CAL. 10 PARA TIERRA FISICA, INCLUYE: RANURADO, CAJA 4X4", CAJA 2X4", TUBO DE PVC, CONTRAS Y MONITORES, TAPAS, APAGADOR DOBLE DE PALANCA, 15 AMPS, 120/277V, MODELO 5224-I, CON PLACA DE ACERO INOX. DUPLEX MODELO: 84001-040, MARCA LEVITON, , CABLE CAL. # 12 THW-LS, MARCA CONDUMEX O VIAKON.	SAL	14.00
A.2	SALIDA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TUBO PVC 15 AMPS., 127 VOLTS INCLUYE: CAJA DE LAMINA GALV. REFORZADA TIPO AMERICANA, TIPO CHALUPA DE 2"X4", CON	SAL	6.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	TORNILLO DE 5/32X3/4 CON DOS TUERCAS DE 5/32, TERMINAL DE OJO CAL. 10 PARA TIERRA FISICA, TUBO PVC LIGERO DE 16MM(1/2"), CONECTORES, COPLES, PEGAMENTO Y CURVAS PARA TUBO PVC, CONTACTO DUPLEX COMERCIAL, 2 P, 3H, 15 AMPS, 125V, MODELO: CR15-I, PLACA DE ACERO INOX. DUPLEX MODELO: 84003-000, MARCA LEVITON, CABLE THW CAL. 12 THW-LS, AWG MCA. CONDUMEX O VIAKON, CINTA AISLANTE SUPER 33		
A.6	SALIDA PARA CONTACTO TIPO INTERPERIE EN AZOTEA, 15 AMPS., 127 VOLTS 1F, 3H, CON CABLES 2-12 FASES, 1-12 T.F. (10 MTS), TUBO GALV. C/R DE 1/2", COPLES, CODOS, Y FIJACION INCLUYE: CAJA TIPO FS, TAPA PARA INTERPERIE FS, TERMINAL DE OJO CAL. 10 PARA TIERRA FISICA, TUBO GALV. C/R DE 1/2", CONECTORES, COPLES, CABLE THW CAL. 12 THW-LS PARA LINEAS, CABLE CAL. #12 VERDE PARA TIERRA FISICA, MCA. CONDUMEX O VIAKON, CINTA AISLANTE SUPER 33.	SAL	4.00
A.8	SALIDA ELECTRICA PARA SECAMANOS 20A 110VOLTS. INCLUYE: CAJA DE LAMINA GALVANIZADA DE 2X4", CABLE DE COBRE CAL. 10 MARCA CONDUMEX, TAPA DE ALUMINIO, TUBO DE FO. GALV. DE 3/4", ACARREOS, CONEXIONES, ALMACENAMIENTO, MANIOBRAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA, MATERIAL, EQUIPO, PRUEBAS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA.	2.00
LU2	LUMINARIO MODULAR SOBREPONER A PRUEBA DE HUMEDAD DE LED, DE 40 WATTS, DE 1.20, 4000K, 120 GRADOS, IP65, CON REGLETA DE LEDS, DRIVER, ACRILICO PATRON # 12, 100% ACRILICO, LINEA ECOLOGICA. DEBERA SER MONTADA DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DE FABRICA Y A LA NOM-001-SEDE-2012	PZA	14.00
A	Total de ALUMBRADO Y CONTACTOS.		1.00
C	TABLEROS DE DISTRIBUCION.		1.00
C.5	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO O RIEL DIN, DE 1X15-1X20, 6-10KA SQUARE-D, ABB O BTICINO INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	PZA	3.00
C.8	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO CONTRA FALLA A TIERRA, TIPO QO-GFI, DE 1X30, CAT. QO130GFI, SQUARE-D, INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	PZA	2.00



UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA

DIRECCION DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

SUBDIRECCION DE CONSTRUCCION

CONVOCATORIA PUBLICA: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

No. DE LICITACION: UAS-DCM-FAMNMS-LP-2026-001

DESCRIPCION: UNIDAD ACADEMICA PREPARATORIA VILLA UNION; ADOSAMIENTO DE SANITARIOS PLANTA BAJA Y AULA EN PRIMER NIVEL. MAZATLAN, SINALOA.

APERTURAS TECNICAS-ECONOMICAS:
16 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA PROBABLE DE INICIO:
26 DE OCTUBRE DE 2026

FECHA DE TERMINACION:
28 DE FEBRERO DE 2027

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
C.6	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO QO O RIEL DIN, DE 2X15-2X40, 6-10KA SQUARE-D, ABB O BTICINO INCLUYE: CONEXIONES, PRUEBAS, IDENTIFICACION Y SEÑALIZACION DE INTERRUPTORES Y ALIMENTADORES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTAS NECESARIAS.	PZA.	2.00
C	Total de TABLEROS DE DISTRIBUCION.		1.00
D	ALIMENTACIONES PARA CONTACTO Y ALUMBRADO		1.00
D.1	ALIMENTACION DE ALUMBRADO PARA BAÑOS Y AULAS DESDE TABLERO EXISTENTE CON TUBO PVC LIGERO DE 19MM, CON 2 CABLES CAL. # 12 THW-LS, MARCA CONDUMEX O VIAKON COMO FACES. 1 CABLES CAL. # 12 THW-LS COMO NEUTRO + 1 CABLES CAL. # 12 THW-LS COMO TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	10.00
D.2	ALIMENTACION DE ALUMBRADO PARA AULAS DESDE TABLERO EXISTENTE CON TUBO PVC LIGERO DE 19MM, CON 2 CABLES CAL. # 12 THW-LS, MARCA CONDUMEX O VIAKON COMO FACES. 1 CABLES CAL. # 12 THW-LS COMO NEUTRO + 1 CABLES CAL. # 12 THW-LS COMO TIERRA FISICA, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	ML	5.00
D	Total de ALIMENTACIONES PARA CONTACTO Y ALUMBRADO		1.00
H	TELEFONIA Y RED DE DATOS.		1.00
H.2	SALIDA PARA INTERNET (UNICAMENTE CANALIZACION) INCLUYE: SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA PARA CONEXIONES,CAJA GALVANIZADA DE 2X4", CONECTOR, TUBERIA PVC LIGERO DE 19 MM, CONECTORES, COPLES, PEGAMENTO Y CURVAS PARA TUBO PVC, GUIA DE ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 16, Y PLACA CIEGA LINEA DOMUS; MANIOBRAS, CONEXIONES, ALMACENAJE, EQUIPO, HERRAMIENTA, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	SAL	1.00
H	Total de TELEFONIA Y RED DE DATOS.		1.00
ELECT	Total de ELECTRICAS		1.00
INST	Total de INSTALACIONES		1.00