



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CAIDO

CONSISTENTE EN 2 LINEAS DE 30" DE DIÁMETRO, UBICADO EN

BOULEVARD ANTONIO ROSALES Y AV. AGUSTINA RAMÍREZ,

LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO

EICR710522L33

Resumen de Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REPARACION DE PLUVIAL CAIDO				
1.1	REPARACION DE CAIDO			\$	149,175.48
1.2	VARIOS			\$	27,308.72
	Total de REPARACION DE PLUVIAL CAIDO			\$	176,484.20
	Subtotal de Presupuesto			\$	176,484.20
				Impuesto	\$ 28,237.47
				Total	\$ 204,721.67

FECHA DE INICIO: 07/MARZO/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 21/MARZO/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

J. Rito Espinoza Castro

JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL



H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CAIDO

CONSISTENTE EN 2 LINEAS DE 30" DE DIÁMETRO, UBICADO EN

BOULEVARD ANTONIO ROSALES Y AV. AGUSTINA RAMÍREZ,

LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO

EICR710522L33

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
1	REPARACION DE PLUVIAL CAIDO				
1.1	REPARACION DE CAIDO				
1.1.1	TRAZO Y NIVELACION PARA LINEAS DE INSTALACION HIDRAULICA Y SANITARIA, INCLUYE: REFERENCIAS, PLANOS, EJES, AUXILIARES, CRUCETAS, MOJONERAS, MATERIALES MENORES Y MANO DE OBRA	M2	44.00	\$ 42.22	\$ 1,857.68
1.1.2	EXCAVACIÓN CON MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 3.50 MT DE PROFUNDIDAD EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MAQUINARIA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	92.40	\$ 98.74	\$ 9,123.58
1.1.3	AFINE Y COMPACTACION MANUAL CON EQUIPO LIGERO DEL TERRNEO NATURAL PARA RECIBIR PLANTILLA DE GARAVON	M2	28.00	\$ 193.99	\$ 5,431.72
1.1.4	DEMOLICIÓN DE MURO DE CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR PARA COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO DE 30", INCLUYE: DEMOLICIÓN MANUAL O CON EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA	LOTE	1.00	\$ 4,009.79	\$ 4,009.79
1.1.5	COLADO DE MURO DE CONCRETO EN CONEXION DE TUBO DE 30" CON MURO, INCLYE: CONCRETO DE 200 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	LOTE	1.00	\$ 3,773.56	\$ 3,773.56
1.1.6	PLANTILLA Y/O ACOSTILLADO Y SOBRE EL LOMO DEL TUBO DE MATERIAL DE BANCO (GRAVA+ARENA), GRAVÓN, INCLUYE: REGALÍAS, EXTRACCIÓN, CRIBA, CARGA, ACARREO, DESCARGA A PIE DE CEPA, COLOCADO Y ACOMODADO EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO	M3	26.00	\$ 680.82	\$ 17,701.32
1.1.7	SUMINISTRO DE TUBERÍA DE Ø 76 CMS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL. INC. FLETES, ACARREOS, MATERIALES, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	6.00	\$ 3,393.09	\$ 20,358.54
1.1.8	COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 30" (76 CM) DE DIÁMETRO. INCLUYE: MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA, PRUEBA DE TUBERÍA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ASÍ COMO TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	6.00	\$ 3,049.02	\$ 18,294.12
1.1.9	RELLENO DE MATERIAL CALIDAD BASE HOMOGENIZADA DE BANCO COMPACTADO AL 90% DE SU P.V.S.M. EN CAPAS DE 15 CMS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN.	M3	61.60	\$ 788.83	\$ 48,591.93
1.2.5	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN SITIO 1ER KM. CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN VOLTEO, Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	92.40	\$ 59.45	\$ 5,493.18
1.2.6	ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DESMONTES Y DESPALMES. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EL CONCEPTO	M3/KM	1,293.60	\$ 11.24	\$ 14,540.06

FECHA DE INICIO: 07/MARZO/2023

FECHA DE TERMINACIÓN: 21/MARZO/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES

JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL



OBRAS Y SERVICIOS DE INGENIERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGÍA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CAIDO
CONSISTENTE EN 2 LINEAS DE 30" DE DIÁMETRO, UBICADO EN
BOULEVARD ANTONIO ROSALES Y AV. AGUSTINA RAMÍREZ,
LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO

EICR710522L33

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	TERMINADO.				
	Total de REPARACION DE CAIDO			\$	149,175.48
1.2	✓ VARIOS				
1.2.1	✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA PREVENTIVA AMARILLA CON LA LEYENDA PRECAUCION	ML	150.00	\$ 2.34	\$ 351.00
1.2.2	✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE PREVENTIVO CON TUBO DE PVC SANITARIO DE 4" CON BASE CIRCULAR DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA. (POSTES PREVENTIVOS PROPIEDAD DEL CONTRATISTA)	PZA	12.00	\$ 484.68	\$ 5,816.16
1.2.3	✓ SUMINISTRO Y COLOCACION DE CACHIMBA PREVENTIVA A BASE DE CUBETA DE LAMINA ARENA, DIESEL, MECHERO	PZA	10.00	\$ 559.96	\$ 5,599.60
1.2.4	✓ DESMONTE Y DESPALME CON EQUIPO EN AREA DE ARROYO DE AGUAS PLUVIALES, INCLUYE: EQUIPO HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	402.75	\$ 6.87	\$ 2,766.89
1.2.5	✓ CARGA Y ACARREO DE MATERIAL SECO PRODUCTO DE EXCAVACIÓN MEDIDO EN SITIO 1ER KM, CONSIDERANDO TARIFA DE ACARREO VIGENTE EN EL ESTADO. INCLUYE: EQUIPO DE CARGA, CAMIÓN VOLTEO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	42.00	\$ 59.45	\$ 2,496.90
1.2.6	✓ ACARREO EN CAMIÓN KMS SUBSECUENTES DEL PRIMERO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DESMONTES Y DESPALMES. INCLUYE : MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. EL CONCEPTO TERMINADO.	M3/KM	588.00	\$ 11.24	\$ 6,609.12
1.2.7	✓ LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	M2	402.75	\$ 9.11	\$ 3,669.05
	Total de VARIOS			\$	27,308.72
	Total de REPARACION DE PLUVIAL CAIDO			\$	176,484.20
	Subtotal de Presupuesto			\$	176,484.20
				Impuesto	\$ 28,237.47
				Total	\$ 204,721.67

FECHA DE INICIO: 07/MARZO/2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/MARZO/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 DÍAS NATURALES


JOSÉ RITO ESPINOZA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL