

TIPO DE MATERIAL	B
FACTOR DE ABUNDAMIENTO	1
FACTOR DE COMPACTACION	1

ESTACIÓN	VOLUMEN TERRAPLEN	VOLUMEN CORTE	ESPESOR TERRAPLEN	ESPESOR CORTE	ELEVACION SUBRASANTE	ELEVACION TERRENO
0+000.00	0.00	0.00		0.50	9.417	9.917
0+002.21	0.00	10.81		0.50	9.469	9.966
0+010.00	0.00	35.44		0.47	9.652	10.122
0+020.00	0.00	45.89		0.45	9.887	10.340
0+030.00	0.00	47.91		0.54	10.122	10.661
0+040.00	0.00	51.96		0.55	10.356	10.908
0+050.00	0.00	52.30		0.49	10.591	11.077
0+060.00	0.00	47.93		0.50	10.826	11.326
0+070.00	0.00	48.25		0.46	10.879	11.337
0+080.00	0.00	52.05		0.49	10.931	11.425
0+090.00	0.00	54.90		0.50	10.983	11.483
0+100.00	0.00	56.21		0.56	10.867	11.427
0+110.00	0.00	54.85		0.56	10.751	11.307
0+120.00	0.00	49.48		0.50	10.634	11.134
0+130.00	0.00	44.32		0.48	10.459	10.939
0+140.00	0.00	44.11		0.49	10.285	10.773
0+150.00	0.00	47.41		0.52	10.110	10.626
0+160.00	0.00	54.36		0.58	9.935	10.515
0+169.45	0.00	50.23		0.52	9.770	10.294
0+170.00	0.00	2.43		0.52	9.760	10.279
0+171.72	0.00	8.11		0.50	9.750	10.258

PERFIL CALLE EJIDO LA RASTRA

ESCALA HORIZONTAL 1 : 1000
ESCALA VERTICAL 1 : 1000
TOTAL VOLUMEN CORTE = 858.94m3
TOTAL VOLUMEN TERRAPLEN = 0.00m3



2019 – 2021

MAZATLÁN
DONDE SE ROMPEN LAS OLAS

PRESIDENTE MUNICIPAL
QFB. LUIS GUILLERMO BENITEZ TORRES

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
M.I. JUAN DE DIOS GARAY VELAZQUEZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ARQ. CARLOS JESUS TAPIA CAMACHO

JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTO Y TOPOGRAFIA:
ING. JUAN CARLOS GALARZA BARRON

INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS :
ING. CARLOS MANUEL TAPIA BARRON
ARQ. PATRICIA ARAUZ CRISTERNA
ARQ. JESUS IVAN MORENO JIMENEZ

OBRAS PUBLICAS

PROYECTO:
CALLE EJIDO LA RASTRA
ENTRE C. EJIDO DEL CONCHI Y C. CÍRCULO DE LA PRESA
COL. VALLES DEL EJIDO



NORTE

LOCALIZACION

ESCALA : S/E

LAMINA No. 2

FECHA : ABRIL DEL 2019

DISEÑO - DIBUJO:
ING. CARLOS MANUEL TAPIA BARRON
ARQ. JESUS IVAN MORENO JIMENEZ

CLAVE
LICITACION IO-MMA-DOP-2020-016
DOP-20-049

MUNICIPIO DE MAZATLAN
CALLE ANGEL FLORES S/N COLONIA CENTRO MAZATLAN , SIN.