



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS 2024: CHOIX				
B1	TECHO FIRME.-1.-Sr. AGUSTIN RODRIGUEZ SERNA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	53,413.51
B2	TECHO FIRME.-2.-Sra. ISABELA FLORES LEYVA , EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	76,945.22
B3	TECHO FIRME.-3.- Sra. CONCEPCION RODRIGUEZ VALENZUELA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	76,124.22
B4	TECHO METALICO.-4.- Sra. ELENA VALENZUELA GARCIA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	90,979.54
B5	TECHO FIRME.-5.-Sra. -JANY JUDY VAZQUEZ RODRIGUEZ, CHOIX, SINALOA.			\$	75,636.47
B6	TECHO FIRME.-6.-Sr. JESUS RAFAEL RODRIGUEZ VALENZUELA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	59,218.93
B7	TECHO METALICO.-7.- Sra. KARLA ELVIRA MUNGARRO ORDUÑO, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	35,738.73
B8	TECHO FIRME.-8.-Sra. KEYLA NICOLASA VALDEZ PALAFOX, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	53,631.17
B9	TECHO FIRME.-9.-Sra. MARIA ELENA RODRIGUEZ SERNA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	46,734.26
B10	TECHO METALICO.-10.- Sra. SILVINA MACHADO TORRES, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	51,090.27
B11	TECHO METALICO.-11.- Sra. SILVIA VAZQUEZ IBARRA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	81,974.64
B12	TECHO METALICO.-12.- Sr. VICTOR FLORES RODRIGUEZ , EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	43,314.58



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS 2024: CHOIX				\$	744,801.54
	** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 54/100 M.N. **					
	Subtotal de Presupuesto				\$	744,801.54
	** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 54/100 M.N. **					
				IVA \$		119,168.25
				Total \$		863,969.79
	** OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **					



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS 2024: CHOIX					
B1	TECHO FIRME.-1.-Sr. AGUSTIN RODRIGUEZ SERNA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOS/ ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	18.66	\$ 1,860.87	\$	34,723.83
	Total de LOSAS				\$	34,723.83
	** TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 83/100 M.N. **					
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE. UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	18.66	\$ 195.07	\$	3,640.01
	Total de CUBIERTA				\$	3,640.01
	** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 01/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **	M2	16.20	\$ 410.21	\$	6,645.40



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA			\$	6,645.40
	** SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 40/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,838.40	\$ 3,676.80
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,399.07	\$ 1,399.07
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	5,075.87
	** CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO FIRME.-1.-Sr. AGUSTIN RODRIGUEZ SERNA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	53,413.51
	** CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRECE PESOS 51/100 M.N. **				
B2	TECHO FIRME.-2.-Sra. ISABELA FLORES LEYVA , EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE:	M2	28.31	\$ 1,860.87	\$ 52,681.23



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CIMBRA DE CONTACTO PARA LOS/ ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **				
	Total de LOSAS ** CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 23/100 M.N. **			\$	52,681.23
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	28.31	\$ 195.07	\$ 5,522.43
	Total de CUBIERTA ** CINCO MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 43/100 M.N. **			\$	5,522.43
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **	M2	25.20	\$ 410.21	\$ 10,337.29
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA ** DIEZ MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. **			\$	10,337.29
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,838.40	\$ 3,676.80
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO.	SAL	1.00	\$ 1,399.07	\$ 1,399.07



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **					
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,075.87
	** CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON.	LOTE	1.00	\$	3,328.40 \$	3,328.40
	Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO FIRME.-2.-Sra. ISABELA FLORES LEYVA , EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA				\$	76,945.22
	** SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 22/100 M.N. **					
B3	TECHO FIRME.-3.- Sra. CONCEPCION RODRIGUEZ VALENZUELA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
	ESTRUCTURA					
3.02	MURO DE ENRASE DE HASTA 40 CM DE ALTURA A TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 7X14X28 CMS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROP 1:3, INCLUYE: FLETE, DESPERDICIO, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, ANDAMIOS, TRAZO, NIVELACION, PLOMEADOS, CORTES, AJUSTES, FABRICACION DEL MORTERO, COLOCACION, ENRASE, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, HERRAMIENTA , EQUIPO Y MANO DE OBRA.	ML	12.35	\$	312.72 \$	3,862.09
	Precio unitario: ** TRESCIENTOS DOCE PESOS 72/100 M.N. **					
3.03.	CASTILLO DE CONCRETO DE 15 X 15 CMS., ACABADO COMUN, ARMADO CON ARMEX 15 X 15-4, CONCRETO Fc=200 Kg/cm2, INCLUYE; CIMBRA, TUINO, DESCIMBRA, VIBRADO,	ML	2.00	\$	446.31 \$	892.62



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	ANCLAJES, MATERIALES. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 31/100 M.N. **				
	Total de ESTRUCTURA			\$	4,754.71
	** CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **				
4	LOSAS				
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOS/ ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	23.79	\$ 1,860.87	\$ 44,270.10
	Total de LOSAS			\$	44,270.10
	** CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 10/100 M.N. **				
5	CUBIERTA				
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	23.79	\$ 195.07	\$ 4,640.72
	Total de CUBIERTA			\$	4,640.72
	** CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 72/100 M.N. **				
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA				
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **	M2	20.88	\$ 410.21	\$ 8,565.18



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	8,565.18
	** OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 18/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,838.40	\$	5,515.20
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,399.07	\$	2,798.14
9.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL Q02; INCLUYE: PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 50 AMP. Y CABLEADO SEGUN PROYECTO A LA ACOMETIDA. Precio unitario: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 2,251.77	\$	2,251.77
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	10,565.11
	** DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 11/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO FIRME.-3.- Sra. CONCEPCION RODRIGUEZ VALENZUELA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA				\$	76,124.22
	** SETENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTICUATRO PESOS 22/100 M.N. **					
B4	TECHO METALICO.-4.- Sra. ELENA VALENZUELA GARCIA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
3	ESTRUCTURA					




SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL ONCE PESOS 38/100 M.N. **	ML	7.50	\$ 1,011.38	\$ 7,585.35
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC'=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	3.00	\$ 472.98	\$ 1,418.94
Total de ESTRUCTURA					\$ 9,004.29
** NUEVE MIL CUATRO PESOS 29/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	36.17	\$ 1,930.11	\$ 69,812.08
4.10	CUMBRERA A BASE DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, FIJADA CON PIJAS DE 1 1/2", INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 58/100 M.N. **	ML	6.47	\$ 424.58	\$ 2,747.03



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de LOSAS			\$	72,559.11
	** SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 11/100 M.N. **				
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,747.19	\$ 3,494.38
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,296.68	\$ 2,593.36
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$	6,087.74
	** SEIS MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N. **				
13	VARIOS				
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO METALICO.-4.- Sra. ELENA VALENZUELA GARCIA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	90,979.54
	** NOVENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 54/100 M.N. **				
B5	TECHO FIRME.-5.-Sra. JANY JUDY VAZQUEZ RODRIGUEZ, CHOIX, SINALOA.				
3	ESTRUCTURA				
3.08	TRABE EN PARTE SUPERIOR DE LOSA MACIZA DE 20X20 CM ARMADA CON 4	ML	3.80	\$ 738.71	\$ 2,807.10



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	VARILLAS DE 1/2" , CONCRETO F'C = 200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 71/100 M.N. **					
	Total de ESTRUCTURA ** DOS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 10/100 M.N. **				\$	2,807.10
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOSA ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	25.31	\$ 1,860.87	\$	47,098.62
	Total de LOSAS ** CUARENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N. **				\$	47,098.62
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	25.31	\$ 195.07	\$	4,937.22
	Total de CUBIERTA ** CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **				\$	4,937.22
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,	M2	22.31	\$ 410.21	\$	9,151.79



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **					
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	9,151.79
	** NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 79/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	3.00	\$ 1,838.40	\$	5,515.20
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,399.07	\$	2,798.14
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	8,313.34
	** OCHO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS 34/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO FIRME.-5.-Sra. JANY JUDY VAZQUEZ RODRIGUEZ, CHOIX, SINALOA.				\$	75,636.47
	** SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 47/100 M.N. **					
B6	TECHO FIRME.-6.-Sr. JESUS RAFAEL RODRIGUEZ VALENZUELA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN	M2	20.48	\$ 1,860.87	\$	38,110.62



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOS/ ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **					
	Total de LOSAS				\$	38,110.62
	** TREINTA Y OCHO MIL CIENTO DIEZ PESOS 62/100 M.N. **					
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	20.48	\$	195.07 \$	3,995.03
	Total de CUBIERTA				\$	3,995.03
	** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 03/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **	M2	17.82	\$	410.21 \$	7,309.94
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	7,309.94
	** SIETE MIL TRESCIENTOS NUEVE PESOS 94/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	2.00	\$	1,838.40 \$	3,676.80
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO	SAL	2.00	\$	1,399.07 \$	2,798.14



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **					
	Total de INSTALACION ELECTRICA			\$		6,474.94
	** SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 94/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$	3,328.40	\$ 3,328.40
	Total de VARIOS			\$		3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO FIRME.-6.-Sr. JESUS RAFAEL RODRIGUEZ VALENZUELA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$		59,218.93
	** CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 93/100 M.N. **					
B7	TECHO METALICO.-7.- Sra. KARLA ELVIRA MUNGARRO ORDUÑO, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
3	ESTRUCTURA					
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14, PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL ONCE PESOS 38/100 M.N. **	ML	5.20	\$	1,011.38	\$ 5,259.18
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO	PZA	2.00	\$	472.98	\$ 945.96



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC'=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **					
	Total de ESTRUCTURA ** SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 14/100 M.N. **				\$	6,205.14
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	12.00	\$ 1,930.11	\$	23,161.32
	Total de LOSAS ** VEINTITRES MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS 32/100 M.N. **				\$	23,161.32
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,747.19	\$	1,747.19
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$	1,296.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **				\$	3,043.87
13	VARIOS					




SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40	
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **			\$	3,328.40	
	Total de TECHO METALICO.-7.- Sra. KARLA ELVIRA MUNGARRO ORDUÑO, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA ** TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 73/100 M.N. **			\$	35,738.73	
B8	TECHO FIRME.-8.-Sra. KEYLA NICOLASA VALDEZ PALAFOX, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOS/ ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	18.71	\$ 1,860.87	\$ 34,816.88	
	Total de LOSAS ** TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS PESOS 88/100 M.N. **			\$	34,816.88	
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS,	M2	18.71	\$ 195.07	\$ 3,649.76	



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **					
	Total de CUBIERTA				\$	3,649.76
	** TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 76/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **	M2	16.48	\$ 410.21	\$	6,760.26
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	6,760.26
	** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA PESOS 26/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,838.40	\$	3,676.80
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,399.07	\$	1,399.07
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,075.87
	** CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	Total de TECHO FIRME.-8.-Sra. KEYLA NICOLASA VALDEZ PALAFOX, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA				\$	53,631.17
	** CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **					
B9	TECHO FIRME.-9.-Sra. MARIA ELENA RODRIGUEZ SERNA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
4	LOSAS					
4.01.	LOSA MACIZA DE 10 Cms DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C= 200 KG/CM2, ARMADA CON VARILLA 3/8" A @ 20 CMS EN AMBOS SENTIDOS UN SOLO LECHO, REFORZADOS CON BASTONES VARILLA 3/8" A @ 30 CMS EN EL PERIMETRO DE LOSA, INCLUYE: CIMBRA DE CONTACTO PARA LOS/ ACABADO APARENTE, BARROTES DE MADERA DE 4" X 2" Y CARGADOR APUNTALADO CON MADERA ROLLIZA, TUINO PARA GOTERO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ANDAMIOS, DESCIMBRADO, COLADO Y CURADO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS 87/100 M.N. **	M2	15.93	\$	1,860.87 \$	29,643.66
	Total de LOSAS				\$	29,643.66
	** VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N. **					
5	CUBIERTA					
5.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO EN COLOR BLANCO, MARCA IMPAC O SIMILAR CON CALIDAD DE 3 AÑOS, INCLUYE: LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, UNA CAPA DE SELLADOR PRIMER, PRIMERA APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE, UNA CAPA DE MEMBRANA DE REFUERZO UNA SEGUNDA CAPA DE IMPERMEABILIZANTE ELASTOMERICO. Precio unitario: ** CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 07/100 M.N. **	M2	15.93	\$	195.07 \$	3,107.47
	Total de CUBIERTA				\$	3,107.47
	** TRES MIL CIENTO SIETE PESOS 47/100 M.N. **					
6	DETALLES DE ALBAÑILERIA					
6.01	APLANADO CON ESTUCO MARCA	M2	13.60	\$	410.21 \$	5,578.86

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
	UNIBLOCK O SIMILIAR EN PLAFON, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 21/100 M.N. **					
	Total de DETALLES DE ALBAÑILERIA				\$	5,578.86
	** CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 86/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.05	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 40/100 M.N. **	SAL	2.00	\$ 1,838.40	\$	3,676.80
9.06	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON POLIFLEX 1/2", INCLUYE: CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 07/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,399.07	\$	1,399.07
	Total de INSTALACION ELECTRICA				\$	5,075.87
	** CINCO MIL SETENTA Y CINCO PESOS 87/100 M.N. **					
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS				\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **					
	Total de TECHO FIRME.-9.-Sra. MARIA ELENA RODRIGUEZ SERNA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA				\$	46,734.26
	** CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 26/100 M.N. **					
B10	TECHO METALICO.-10.- Sra. SILVINA MACHADO TORRES, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
3	ESTRUCTURA					
3.03	FABRICACION Y COLOCACION DE POLIN MONTEN CAJON DE 4" CAL. 14,	ML	11.60	\$ 1,011.38	\$	11,732.01





SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PARA COLUMNAS COMO SOPORTE DE TECHO DE LAMINA GALVANIZADA R-101 CAL. 26, INCLUYE: MATERIALES, SOLDADURA, MANO DE OBRA PARA TRAZO, CORTE, HABILITADO, ENSAMBLE, APLICACIÓN DE FONDO PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAMIENTA Y EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL ONCE PESOS 38/100 M.N. **				
3.06	COLOCACION Y FIJACION DE PLACA DE ACERO DE 6X6"X3/8" DE ESPESOR CON 4 VARILLAS DE ACERO CORRUGADO NUMERO 3 DE 30 CM DE LONGITUD CADA UNA COMO ANCLAJE DE SUJECION, A BASE DE CONCRETO DE FC=200 KG/CM2 EN MEDIDAS DE 20CM DE DIAMETRO POR 40 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: EXCAVACION, AFINE, CONCRETO Y LA PLACA BASE. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N. **	PZA	4.00	\$ 472.98	\$ 1,891.92
Total de ESTRUCTURA					\$ 13,623.93
** TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES PESOS 93/100 M.N. **					
4	LOSAS				
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	16.11	\$ 1,930.11	\$ 31,094.07
Total de LOSAS					\$ 31,094.07
** TREINTA Y UN MIL NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL,	SAL	1.00	\$ 1,747.19	\$ 1,747.19



EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
	MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **					
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$	1,296.68
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **				\$	3,043.87
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$	3,328.40
	Total de VARIOS ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				\$	3,328.40
	Total de TECHO METALICO.-10.- Sra. SILVINA MACHADO TORRES, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA ** CINCUENTA Y UN MIL NOVENTA PESOS 27/100 M.N. **				\$	51,090.27
B11	TECHO METALICO.-11.- Sra. SILVIA VAZQUEZ IBARRA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA					
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGUN INDIQUE PROYECTO, INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	36.72	\$ 1,930.11	\$	70,873.64



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
4.03	CUMBRERA A BASE DE CABALLETE DE LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22, FIJADA CON PIJAS DE 1 1/2" , INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA/ HERRAMIENTAS Y EQUIPO PARA SU CORRECTA INSTALACION. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **	ML	5.10	\$	242.03 \$	1,234.35
Total de LOSAS						\$ 72,107.99
** SETENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 99/100 M.N. **						
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	3.00	\$	1,747.19 \$	5,241.57
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$	1,296.68 \$	1,296.68
Total de INSTALACION ELECTRICA						\$ 6,538.25
** SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. **						
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE; RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$	3,328.40 \$	3,328.40
Total de VARIOS						\$ 3,328.40
** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **						
Total de TECHO METALICO.-11.- Sra. SILVIA VAZQUEZ IBARRA, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA						\$ 81,974.64
** OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 64/100 M.N. **						
B12	TECHO METALICO.-12.- Sr. VICTOR					



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
FLORES RODRIGUEZ						
, EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA						
4	LOSAS					
4.02	TECHUMBRE METALICA EN AZOTEA, HECHA A BASE DE POLIN 4 X 6 M C/14 C.C., LAMINA GALVANIZADA R-101 C/26, SEGÚN INDIQUE PROYECTO. INCLUYE: PINTURA ANTIOXIDANTE, ANCLAJE A MURO Y/O LOSA, MATERIALES NECESARIOS PARA SU INSTALIZACION Y CONSTRUCCION, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y EQUIPO NECESARIO. Precio unitario: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 11/100 M.N. **	M2	19.14	\$ 1,930.11	\$ 36,942.31	
Total de LOSAS					\$ 36,942.31	
** TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **						
9	INSTALACION ELECTRICA					
9.01	SALIDA DE LUMINARIA CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, APAGADOR, PORTALAMPARA, FOCO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 19/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,747.19	\$ 1,747.19	
9.02	SALIDA DE CONTACTO CANALIZADO CON TUBERIA CONDUIT VERDE 1/2", INCLUYE: RANURA Y RESANES EN MUROS, CONTACTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 68/100 M.N. **	SAL	1.00	\$ 1,296.68	\$ 1,296.68	
Total de INSTALACION ELECTRICA					\$ 3,043.87	
** TRES MIL CUARENTA Y TRES PESOS 87/100 M.N. **						
13	VARIOS					
13.01	LIMPIEZA GRUESA Y FINA DE OBRA, INCLUYE: RETIRO DE ESCOMBRO, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y BASURA, TANTO EN EL INTERIOR DEL PATIO Y FRENTE DE LA VIVIENDA, LIMPIEZA DEL PISO DE CUALQUIER TIPO DE MEZCLA Y LAVADO CON AGUA Y JABON. Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 3,328.40	\$ 3,328.40	



SEBIDES

SECRETARÍA DE BIENESTAR
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

EJECUCION DE 12 (DOCE) ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE UNIDADES HABITACIONALES DESTINADAS A CASA HABITACION DE LOS BENEFICIARIOS: 07 (SIETE) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO FIRME DE CONCRETO), 05 (CINCO) ACCIONES EN LA MODALIDAD DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA - (TECHO DE LAMINA GALVANIZADA), EN LA LOCALIDAD DEL AGUAJITO DE BAJAHUI; EN EL MUNICIPIO DE CHOIX, SINALOA

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	Total de VARIOS			\$	3,328.40
	** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. **				
	Total de TECHO METALICO.-12.- Sr. VICTOR FLORES RODRIGUEZ , EL AGUAJITO DEL BAJAHUI, CHOIX, SINALOA			\$	43,314.58
	** CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 58/100 M.N. **				
	Total de PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS Y TECHOS 2024: CHOIX			\$	744,801.54
	** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 54/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	744,801.54
	** SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS UN PESOS 54/100 M.N. **				
				IVA \$	119,168.25
				Total \$	863,969.79
	** OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 79/100 M.N. **				