H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

DEPARTAMENTO TECNICO DE JUMAPAS

OBRA: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, SIN.

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	PRESUPUESTO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				
1.1	OBRA ELECTROMECANICA				886,371.45
1.2	ROTULACION				9,064.76
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				895,436.21
	Subtotal de Presupuesto				895,436.21
				I.V.A. 16 %	143,269.79
				Total	1'038,706.00

ELABORO: Ing. Rosario Pérez Armenta

AUTORIZO: Ing. Carlos Eduardo Bracho García

H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

DEPARTAMENTO TECNICO DE JUMAPAS

OBRA: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, SIN.

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1	**PRESUPUESTO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.**				
1.1	**OBRA ELECTROMECANICA**				
DESINSBOMSUM-1(	DESINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 100 HP CON 90.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 6" DE DIAMETRO. Total: ** DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	12,788.57	12,788.57
SBOMBA-45LPS100I	SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA UN GASTO DE 45.00 LPS Y CDT DE 100.00 MTS, DESC 6" DE 8" DE DIAM., MCA GRUNDFOS O SIMILAR. Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **	PZA	1.00	257,355.66	257,355.66
SMOTORSUM-100HI	SUMINISTRO DE MOTOR SUMERGIBLE DE 100 HP TRIFASICO 460 V. DE 8" MCA GRUNDFOS O SIMILAR Total: ** TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 93/100 M.N. **	PZA	1.00	363,369.93	363,369.93
INSBOMSUM-100	INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLE, COPLADO A MOTOR ELECTRICO DE 100 HP CON 90.00 MTS DE COLUMNA DE FONO DE 6" DE DIAMETRO. Total: ** DOCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	12,788.57	12,788.57
703202GN125	SUMINISTRO, INSTALACION Y PROGRAMACION DE TABLERO DE CONTROL A TENSION REDUCIDA AUTO TRANSFORMADOR MCA. SIEMENS PARA EQUIPO DE BOMBEO TRIFASICO DE 125 HP EN 460 V, INCLUYE: GABINETE METALICO CON FUSIBLES Y PROTECCION FALLA DE FASE, RELEVADOR LOGICO PROGRAMADO, SALIDA PARA CLORADOR, SELECTOR DE MANUAL-AUTOMATICO, LAMPARAS DE SEÑALAMIENTO, Y PUESTO EN MARCHA. Total: ** DOSCIENTOS CUARENTA MIL SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	1.00	240,068.72	240,068.72
	Total de OBRA ELECTROMECANICA				**886,371.45**
1.2	**ROTULACION**				
ROTULO	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXAEN EL CROQUIS DE 1.2 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE ESTRUCTURA FABRICADA DE PERFIL DE 1 1/2" X 1 1/2" DE 1.50 MTS DE LARGO LIBRE A LA BASE INFERIOR DEL ANUNCIO Y SE AHOGARA EN CONCRETO DE 50 CMS. Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 03/100 M.N. **	PZA	1.00	5,364.03	5,364.03
PLACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA, INCLUYE; MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Total: ** TRES MIL SETECIENTOS PESOS 73/100 M.N. **	PZA	1.00	3,700.73	3,700.73
	Total de ROTULACION				**9,064.76**
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE AL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				**895,436.21**
	Subtotal de Presupuesto				**895,436.21**

H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
DEPARTAMENTO TECNICO DE JUMAPAS

OBRA: EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE
LOCALIDAD: GENARO ESTRADA, MUNICIPIO DE SINALOA, SIN.

Presupuesto de Obra

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
				I.V.A. 16 %	143,269.79
				Total	1'038,706.00