



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD.
LOCALIDAD: SEIS DE ENERO, MUNICIPIO DE SINALOA.

:1

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO, MUNICIPIO DE SINALOA.				
1	TRABAJOS PRELIMINARES				
LIMPIEZA	LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO. Precio U.: ** CATORCE PESOS 02/100 M.N. ** Total: ** CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 71/100 M.N. **	M2	29.58	14.02	414.71
CORTE	CORTE DE LOSA EXISTENTE EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL, INCLUYE; HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** OCHENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 30/100 M.N. **	ML	8.55	87.17	745.30
RETI	RETIRO DE MUFA EXISTENTE Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	139.94	139.94
CORTRETI	CORTE Y RETIRO DE APLANADOS. Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 65/100 M.N. ** Total: ** QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 40/100 M.N. **	M2	99.54	155.65	15,493.40
	Total de TRABAJOS PRELIMINARES				16,793.35
	** DIECISEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **				
5	ACABADOS DE AZOTEA				
IMPERMEA	IMPERMEABILIZACION DE LOSA Precio U.: ** TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 95/100 M.N. ** Total: ** OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **	M2	24.80	324.95	8,058.76
	Total de ACABADOS DE AZOTEA				8,058.76
	** OCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS 76/100 M.N. **				
6	PISOS Y REPIZONES				
PISO	PISO DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLALAC 6-6/10-10 CONCRETO F'C= 150 KG/CM2. Precio U.: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 62/100 M.N. **	M2	8.55	463.23	3,960.62
VITROPISC	VITROPISO DE 33X33 CMS Precio U.: ** SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS 65/100 M.N. **	M2	20.53	642.36	13,187.65
ZOCLO	ZOCLO DE VITROPISO DE 8 CM DE ANCHO Precio U.: ** CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 16/100 M.N. **	ML	21.80	189.09	4,122.16
	TOTAL DE HOJA :				46,122.54
	TOTAL ACUMULADO :				46,122.54

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS..



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD.
LOCALIDAD: SEIS DE ENERO, MUNICIPIO DE SINALOA.

:2

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
Total de PISOS Y REPIZONES					21,270.43
** VEINTIUN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS 43/100 M.N. **					
7	RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS				
RECUB	RECUBRIMIENTO DE MUROS EN AZULEJO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 66/100 M.N. **	M2	14.73	692.17	10,195.66
APLANADO	APLANADOS CON MORTERO CAL-ARENA 1 A 3 EN MUROS Y LOSAS, ACABADO FLOTEADO. Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N. ** Total: ** TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 60/100 M.N. **	M2	99.54	390.00	38,820.60
Total de RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS					49,016.26
** CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS 26/100 M.N. **					
8	CANCELERIA				
PUERTA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 1.00 X 2.10 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. **	PZA	1.00	6,278.17	6,278.17
Total de CANCELERIA					6,278.17
** SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. **					
9	INSTALACION ELECTRICA				
CENTRO	SUMINISTRO E INSTALACION ELECTRICA DE SALIDA CENTRO. Precio U.: ** SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 75/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N. **	SALIDA	3.00	789.75	2,369.25
CONTACTO	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE CONTACTO DOBLE POLARIZADO 110 VOLTS. Precio U.: ** SETECIENTOS SIETE PESOS 88/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTITRES PESOS 64/100 M.N. **	SALIDA	3.00	707.88	2,123.64
APAG	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE SALIDA DE APAGADOR POLARIZADO. Precio U.: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** UN MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 17/100 M.N. **	SALIDA	1.00	1,155.17	1,155.17
CARGA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA A 8	PZA	1.00	5,241.10	5,241.10
TOTAL DE HOJA :					66,183.59
TOTAL ACUMULADO :					112,306.13

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS..



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD.

LOCALIDAD: SEIS DE ENERO, MUNICIPIO DE SINALOA.

:3

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	TECLAS MARCA SQUARE D, INCLUYE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1x30. Precio U.: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 10/100 M.N. **				
REGISTR	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO A BASE DE CONCRETO DE 40X40 CMS; INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACION Y MANO DE OBRA Precio U.: ** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 58/100 M.N. **	PZA	1.00	2,342.58	2,342.58
41.5	CONSTRUCCIÓN DE MUFA 220 COMPLETA, INCLUYE: ZAPATA 1.00X1.00 MTS., COLUMNA SECCIÓN 15X20 CMS., MATERIALES Y LA MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** SIETE MIL SESENTA PESOS 54/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL SESENTA PESOS 54/100 M.N. **	pza	1.00	7,060.54	7,060.54
	Total de INSTALACION ELECTRICA ** VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **				20,292.28
10	PINTURA				
VINILICA	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio U.: ** CIENTO CINCO PESOS 38/100 M.N. ** Total: ** DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **	M2	121.76	105.38	12,831.07
	Total de PINTURA ** DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 07/100 M.N. **				12,831.07
	ROTULO				
ROTUL	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio U.: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 52/100 M.N. **	PZA	1.00	4,572.52	4,572.52
PLACA	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA DE 30X35 CMS, INCLUYE; ANCLAJE NECESARIO, MATERIAL, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio U.: ** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 57/100 M.N. **	PZA	1.00	3,889.57	3,889.57

TOTAL DE HOJA : 30,696.28
TOTAL ACUMULADO : 143,002.41

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS..



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: REHABILITACION DE CASA DE SALUD.
LOCALIDAD: SEIS DE ENERO, MUNICIPIO DE SINALOA.

:4

PRESUPUESTO					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	Total de ROTULO				8,462.09
	** OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 09/100 M.N. **				
12	VARIOS				
LIMPIAR	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	M2	29.58	14.54	430.09
	Precio U.: ** CATORCE PESOS 54/100 M.N. **				
	Total: ** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 09/100 M.N. **				
	Total de VARIOS				430.09
	** CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 09/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA LOCALIDAD DE SEIS DE ENERO, MUNICIPIO DE SINALOA.				143,432.50
	** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				143,432.50
	** CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **				
				I.V.A. 16%	22,949.20
				Total	166,381.70
	** CIENTO SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 70/100 M.N. **				

AUTORIZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS..