



**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**DEPARTAMENTO TECNICO**



**OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA**  
**LOCALIDAD: BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA.**

1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
<b>MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA.</b>					
<b>1</b>	<b>TRABAJOS PRELIMINARES</b>				
RETIMP	RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE CARTON ARENADO EN MAL ESTADO, INCLUYE; HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA NECESARIA Y RETIRO DE PRODUCTO DE RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE FUERA DE LA OBRA DONDE NO PERJUDIQUE. Precio U.: ** CINCUENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** TREINTA MIL DOS PESOS 34/100 M.N. **	M2	504.75	59.44	30,002.34
RETPUV	RETIRO DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO EN MAL ESTADO, INCLUYE; HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS 43/100 M.N. **	PZA	29.00	393.67	11,416.43
<b>Total de TRABAJOS PRELIMINARES</b>					<b>41,418.77</b>
<b>** CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS 77/100 M.N. **</b>					
<b>2</b>	<b>ACABADOS</b>				
ENTORT1	ENTORTADO DE LOSA DE AZOTEA, INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio U.: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL UN PESOS 30/100 M.N. **	M2	504.75	315.01	159,001.30
IMPERM	IMPERMEABILIZACION DE LOSA QUE INCLUYE: 1 RIEGO PRIMER, COLOCACION DE VITROPLY Y GRANULAR ROJO. Precio U.: ** SEISCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 39/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 60/100 M.N. **	M2	504.75	673.39	339,893.60
FILOS	FILOS EN VENTANAS A BASE DE MORTERO-ARENA; INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA NECESARIA Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA PESOS 79/100 M.N. ** Total: ** DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N. **	ML	131.20	150.79	19,783.65
VENTAN	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANCELERIA DE ALUMINIO DE 2" NATURAL Y CRISTAL DE 6 MM INCLUYE REPISON, TRABAJO TERMINADO. Precio U.: ** TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 96/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CATORCE PESOS 29/100 M.N. **	M2	52.65	3,175.96	167,214.29
VENTAN	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANCELERIA A BASE DE VARILLA DE 1/2" Y SOLERA DE 1 1/4" PARA PROTECCIONES, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio U.: ** TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS 52/100 M.N. ** Total: ** CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 38/100 M.N. **	M2	52.65	3,180.52	167,454.38
*TEMPO	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 0.90 X 2.20 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 54/100 M.N. **	PZA	2.00	6,741.77	13,483.54

**TOTAL DE HOJA : 908,249.53**  
**TOTAL ACUMULADO : 908,249.53**

**AUTORIZO:**

**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**DEPARTAMENTO TECNICO**



**OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA**  
**LOCALIDAD: BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA.**

2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
PUERTA <sup>A</sup>	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 1.10 X 2.20 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** SIETE MIL PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL PESOS 02/100 M.N. **	PZA	2.00	7,000.01	14,000.02
*TEMP2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 1.15 X 2.20 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** SIETE MIL DIEZ PESOS 06/100 M.N. ** Total: ** CATORCE MIL VEINTE PESOS 12/100 M.N. **	PZA	2.00	7,010.06	14,020.12
*TEMP1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA A BASE DE HERRERIA DE 0.95 X 2.50 MTS, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 47/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N. **	PZA	2.00	6,794.47	13,588.94
<b>Total de ACABADOS</b>					<b>908,439.84</b>
<b>** NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **</b>					
<b>3</b>	<b>VARIOS</b>				
VINILICA <sup>A</sup>	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA EN MUROS MARCA BEREL O SIMILAR DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA. Precio U.: ** NOVENTA Y TRES PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **	M2	1,281.74	93.07	119,291.54
<b>Total de VARIOS</b>					<b>119,291.54</b>
<b>** CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 54/100 M.N. **</b>					
	<b>ROTULO</b>				
ROTUL	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 2" X 2" DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN CONCRETO 30 CMS. Precio U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N. **	PZA	1.00	3,326.20	3,326.20
<b>Total de ROTULO</b>					<b>3,326.20</b>
<b>** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 20/100 M.N. **</b>					
<b>12</b>	<b>VARIOS</b>				
LIMPIAR	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA.	LOTE	1.00	4,675.62	4,675.62
<b>Total de VARIOS</b>					<b>4,675.62</b>
<b>** CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 62/100 M.N. **</b>					
<b>Total de MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA LOCALIDAD DE BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA.</b>					<b>1'077,151.97</b>
<b>** UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. **</b>					
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>168,902.44</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>1'077,151.97</b>

AUTORIZO:

  
**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**DEPARTAMENTO TECNICO**



**OBRA: MEJORAMIENTO DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA**  
**LOCALIDAD: BABURIA, MUNICIPIO DE SINALOA.**

3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total

Subtotal de Presupuesto

1'077,151.97

\*\* UN MILLON SETENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 97/100 M.N. \*\*

I.V.A. 16% 172,344.32

Total 1'249,496.29

\*\* UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. \*\*

AUTORIZO: \

\_\_\_\_\_  
JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA MUNICIPIO  
2021-2024  
Dirección de Obras Públicas Municipales



## **25. EXPLOSION DE INSUMOS**