

CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO TEHUECO - LAS ESTACAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

HOJA # 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE 2,300 METROS DE CAMINO RURAL CON UN ANCHO DE 6.50 METROS					
1	ACABADOS				
1.001	MEZCLADO, HOMOGENIZADO, TENDIDO Y COMPACTACIONES CON EQUIPO MECANICO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% FORMADA CON MATERIAL INERTE DE BANCO, VOLUMEN MEDIDO COMPACTO, 2,300 METROS DE LARGO CON UN ANCHO DE 6.50 METROS, INCLUYE: NIVELACION DANDO BOMBEO Y CONSTRUCCION DE CUNETA DONDE SEA NECESARIO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	14,950.00	\$ 10.88	\$ 162,656.00
1.002	AGUA EMPLEADA PARA COMPACTACIONES, INCLUYE: OBTENCION, CARGA Y DESCARGA.	M3	448.50	\$ 25.06	\$ 11,239.41
1.003	PAGO DE REGALIAS POR OBTENCION DE AGUA UTILIZADA EN LA COMPACTACION DE LAS TERRACERIAS	M3	448.50	\$ 43.91	\$ 19,693.63
1.004	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SUB-RASANTE, INCLUYE: CARGA MECANICA Y PAGO DE REGALIAS. MEDIDO SUELTO	M3	2,915.25	\$ 261.90	\$ 763,503.97
	Total de ACABADOS				\$ 957,093.01
	** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES PESOS 01/100 M.N. **				
2	PRELIMINARES				
2.001	ACARREO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DESDE EL BANCO AL SITIO DE LA OBRA, MEDIDO SUELTO PRIMER KILOMETRO.	M3	2,915.25	\$ 21.85	\$ 63,698.21
2.002	SOBREACARREO DE MATERIAL PARA SUBRASANTE DESDE EL BANCO HASTA EL SITIO DE LA OBRA, KILOMETROS SUBSECUENTES	M3/KM	64,135.50	\$ 9.93	\$ 636,865.52
2.003	SOBREACARREO PARA CUALQUIER DISTANCIA DEL AGUA UTILIZADA EN LAS COMPACTACIONES DE LAS TERRACERIAS.	M3/KM	2,673.00	\$ 6.63	\$ 17,721.99
	Total de PRELIMINARES				\$ 718,285.72
	** SETECIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 72/100 M.N. **				
3	OTROS				
3.001	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,581.89	\$ 2,581.89
	Total de OTROS				\$ 2,581.89
	** DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **				
	Total de REHABILITACION DE 2,300 METROS DE CAMINO				\$ 1'677,960.62

C. JESUS CUBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.
MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:
REHABILITACION DE CAMINO RURAL (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, COMPACTADO CON EL EQUIPO DE TRABAJO, REALIZACION DE CUNETAS), EN TRAMO TEHUECO - LAS ESTACAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

HOJA # 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

RURAL CON UN ANCHO DE 6.50 METROS

** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 62/100 M.N. **

\$ 1'677,960.62

Subtotal de Presupuesto

** UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 62/100 M.N. **

IVA 16% \$ 268,473.70

Total \$ 1'946,434.32

** UN MILLON NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 32/100 M.N. **


C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com

