

MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(153AH23PR) CONSTRUCCION DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.


FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

RESUMEN DE PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.		10.00	55,972.33	
1.1	PRELIMINARES		1.00	6,056.29	6,056.29
1.2	LOSAS		1.00	40,257.33	40,257.33
1.3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00	3,859.24	3,859.24
1.4	LIMPIEZA Y ACABADOS		1.00	5,799.47	5,799.47
1	Total de LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.		10.00	55,972.33	559,723.30
	** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. **				
	Total de Presupuesto				559,723.30
	** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(153AH23PR) CONSTRUCCION DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.


FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F'C=200 KG/CM2.		10.00	55,972.33	
1.1	PRELIMINARES		1.00	6,056.29	
1.1.1	DEMOLICIÓN DE LOSA DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM. DE PERALTE, POR MEDIOS MECÁNICOS (ROMPEDORA NEUMÁTICA), HASTA 3.5 M. DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, UTILIZACIÓN DE LA HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO, ACARREO DENTRO DE LA OBRA AL SITIO DE ACOPIO, UTILIZACIÓN DE ANDAMIOS, TRASPALEOS.	M2	24.00	217.95	5,230.80
1.1.2	CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN A 5 KM. DEL MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN Ó DEMOLICIÓN FUERA DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M3	3.12	264.58	825.49
1.1	Total de PRELIMINARES ** SEIS MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N. **		1.00	6,056.29	6,056.29
1.2	LOSAS		1.00	40,257.33	
1.2.1	SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO No. 3 (3/8") F'Y=4200 KG/CM2 EN LOSAS, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIALES, HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	TON	0.20	60,158.62	12,031.72
1.2.2	CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE AZOTEA CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", EL TERMINADO SUPERIOR DE LOSA SERA PLANEADO, ACABADO PARA RECIBIR IMPERMEABILIZANTE, INCLUYE: RENIVELACIÓN PERIMETRAL CON LADRILLO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 PARA RECIBIR CIMBRA, SUMINISTRO, COLOCACIÓN, VIBRADO Y CURADO.	M3	2.40	6,949.58	16,678.99
1.2.3	CIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: DESCIMBRA, REBABEADO, DETALLADO FINO, MATERIAL Y MANO DE OBRA.	M2	23.09	500.07	11,546.62
1.2	Total de LOSAS ** CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 33/100 M.N. **		1.00	40,257.33	40,257.33
1.3	INSTALACIÓN ELÉCTRICA		1.00	3,859.24	
1.3.1	INSTALACIÓN ELÉCTRICA SEGÚN PROYECTO INCLUYE: RAMALEO A BASE DE MANGUERA POLIDUCTO NARANJA DE 1/2" (17.65 M.), CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA GALVANIZADA, DE 3"X3" (2 PZAS), EN SALIDA A LOSA Y 2X4 (3 PZAS) EN MUROS; RANURADO, COLOCACIÓN Y RESANE EN POLIDUCTO PARA INSTALACIÓN DE CABLES MARCA IUSA Ó SIMILAR EN CALIDAD, THW CALIBRE No. 12 (15.90 M.) Y No.14 (5.46 M.), SE CONSIDERA UNA ACOMETIDA ELÉCTRICA DE 1.50 M. DE LONGITUD CONDUCTIDA CON MANGUERA POLIDUCTO DE 1" (1.50 M) Y CABLE MARCA IUSA Ó SIMILAR EN CALIDAD CALIBRE No. 8 (3.00 M.), Y No.10 (1.50M.), LA INSTALACIÓN DE ACCESORIOS MARCA MODUS Ó SIMILAR EN CALIDAD EN APAGADOR SENCILLO (2 PZAS), TAPAS DE 1,2,3 VENTANAS (1 PZA), CONTACTO DOBLE POLARIZADO CON TAPA(2 PZAS), ROSETA DE PORCELANA DE 4" (2 PZAS), PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	LOTE	1.00	3,859.24	3,859.24

ATENTAMENTE:

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(153AH23PR) CONSTRUCCION DE 240 M2 TECHO FIRME PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDAS EN DISTINTAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE AHOME.

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

PRESUPUESTO					
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1.3	Total de INSTALACIÓN ELÉCTRICA ** TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 24/100 M.N. **		1.00	3,859.24	3,859.24
1.4	LIMPIEZA Y ACABADOS		1.00	5,799.47	
1.4.1	CHAFLAN DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 DE 10X10 CM. DE SECCIÓN, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR.	ML	4.00	60.28	241.12
1.4.2	DIAMANTES PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL EN LOSA DE AZOTEA DE 5 CM. DE ESPESOR PROMEDIO, A BASE DE MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: ELEVACIÓN, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	1.00	287.18	287.18
1.4.3	IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE RESINA ACRÍLICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE, SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLÁSTICO ACRÍLICO, APLICACIÓN DE UNA CAPA DE SELLADOR ACRÍLICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCIÓN 1:3 CON CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE AGUA POR CUBETA DE 18 LT. Ó SIMILAR, COLOCACIÓN DE MALLA DE REFUERZO POLIÉSTER SENCILLO TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE THERMOTЕК RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR Ó SIMILAR.	M2	24.00	170.67	4,096.08
1.4.4	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA A BASE DE ACRÍLICO DE 15X30 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL Y LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE PLÁSTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	PZA	1.00	184.43	184.43
1.4.5	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.	M2	24.00	9.75	234.00
1.4.6	MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	LOTE	1.00	756.66	756.66
1.4	Total de LIMPIEZA Y ACABADOS ** CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 47/100 M.N. **		1.00	5,799.47	5,799.47
1	Total de LOSA DE AZOTEA ARMADA CON VARILLA DE 3/8", CONCRETO F' C=200 KG/CM2. ** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. **		10.00	55,972.33	559,723.30
Total de Presupuesto ** QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 30/100 M.N. **					559,723.30

ATENTAMENTE:

C. NORMA JASIBE LARA BOJORQUEZ

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 29/11/2023
PLAZO DE EJEC.: 45 DIAS NAT.