

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.			
PRELIMINARES			
1	TRAZO Y NIVELACION PRELIMINAR, DE ACUERDO CON LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.	M2	760.00
2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA, INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION, MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES	PZA	1.00
3	DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.70
4	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	96.66
RELLENO			
5	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 15 CM., DE ACUERDO A LA	M3	343.97

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 1

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		
	ACARREOS		
6	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	131.21
7	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	1,312.10
	MURO DE CONTENCION		
	EXCAVACION		
8	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	170.78
	ACARREOS		
9	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL	M3	222.02

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.		
10	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	2,220.20
ALBAÑILERIA			
11	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	107.69
12	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION DE PIEDRA BRAZA DE 1.00M DE BASE Y 50CM DE CORONA, (ALTURA VARIABLE VER DETALLES EN PLANO), ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:3 TERMINACION ACABADO COMUN INCLUYE: AGUA, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA, ACARREOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M3	184.53
ANDADORES			
RELLENO			
13	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 15 CM., DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y	M3	71.92

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 3

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.		
	ALBAÑILERIA		
14	FIRME DE CONCRETO ESTAMPADO COLO ROJO OXIDO DE 10CM DE ESPESOR F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	479.46
15	GUARNICION TIPO "I" 0.10 X 0.40 M. HECHA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	163.98
	AREA VERDE		
16	COLOCACION DE TIERRA LAMA POR MEDIOS MANUALES EN CAPAS DE 20CM, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	3.51
17	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO SAN AGUSTIN EN ROLLO, INCLUYE: MANTENIMIENTO DEL MISMO HASTA SU ENTREGA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	M2	17.53
	AREA DE JUEGOS		
18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARENA PARA AREA DE JUEGOS EN CAPA DE 20CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M3	7.84
19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLUMPIO PP EN A CON 2 ASIENTOS DE BANDA MODELO COL-AB-01-00 MARCA JUMBO	PZA	1.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	O SIMILAR, INCLUYE: FLETE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS		
20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASAMANOS ONDULADO 2 x 3 MTS. MODELO PAS-00-02-00 MARCA JUMBO O SIMILAR , INCLUYE: FLETE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00
21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA TRIPLE MODELO SUB-00-01-02 MARCA JUMBO O SIMILAR, INCLUYE: FLETE, MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS	PZA	1.00
ALUMBRADO			
EXCAVACIONES			
22	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	40.00
ACARREOS			
23	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	52.00
24	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS	M3-KM	520.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.		
	ELECTRICO		
25	BASE DE ALUMBRADO TRAPEZOIDAL DE 40X 40 CM X 1.50 M DE ALTURA, INCLUYE: DEMOLICION DE BASE, CONCRETO FC= 200 KG/CM2, CIMBRA APARENTE, DESCIMBRA, ANCLAS DE VARILLA CON ROSCA DE 3/4" CON HUASA Y TUERCA, ESTRIBOS DE VARILLA DE 3/8" SOLDADOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EXCAVACION, ACARREOS Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	10.00
26	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE 40X40X40 INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	10.00
27	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE METALICO DE 8.00M. DE ALTURA EN BASE DE CONCRETO INCLUYE: BRAZO, MATERIALES, MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
28	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA FORLEXA 130W LED LUMILED DRIVER PHILIPS SUPRESOR DE PICO 10KV IRC-70 IP 65 NOM-031 (5 AÑOS DE GARANTIA) O SIMILAR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
29	SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLIDUCTO NARANJA DE ALTA DENSIDAD DE 1 1/2", INCLUYE: NIVELACION, EXCAVACION DE ZANJA, PLANTILLA DE ARENA DE 5CM, ACARREO Y TENDIDO DE POLIDUCTO DE 1 1/2", SUMINISTRO Y COLOCACION DE CINTA DE ADVERTENCIA SOBRE POLIDUCTO, RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE EXCAVACION, LIMPIEZA DE POLIDUCTO, GUIADO DE POLIDUCTO PARA PREPARACION DE CABLEADO, RETIRO DE ESCOMBRO, LIMPIEZA DE AREA DE TRABAJO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO	ML	130.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 6

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE (2+1) CALIBRE 2, INCLUYE: CONEXIONES, MATERIALES, ERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y TOTAL COLOCACION.	ML	130.00
31	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VARILLA COPPERWELD 5/8" X 2.4 MTS-10MICRONS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	10.00
MURETE DE MEDICION			
32	CONSTRUCCION DE NICHOS A BASE DE LADRILLO DE 1.50X1.31X0.67 M, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00
33	SUM. Y COLOC. DE CENTRO DE CARGA QO-08,(INSTALACION A 4 MTS). INCLUYE: TABLERO QO-8 SQUARE'D, INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 X 20 (2 PZAS). INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2X30 AMPERES (3 PZAS), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, MANIOBRAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	1.00
KIOSKO			
EXCAVACIONES			
34	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE PLANTILLA Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	12.86

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 7

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026

No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
ACARREOS			
35	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.	M3	16.71
36	ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.	M3-KM	167.10
CIMENTACION			
37	AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS (BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	12.90
38	PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	12.90
39	ZAPATA AISLADA DE 80X80CM Y 15CM DE ESPESOR, CON CONCRETO F'C=200KG/CM2, T.M.A. 1 1/2" REV. DE 14 A 12CM, PREMEZCLADO ARMADO CON VS DE 3/8" @20CM EN AMBOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	PZA	6.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026

No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	EJECUCION.		
40	DADO DE 25X25CM X1.30M DE ALTO CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA CON 6VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 3/8" A CADA 15CM CON UN RECUBRIMIENTO DE 4CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
41	CONTRATRABE DE 15X30CM CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO CON 6VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	17.05
42	ENRASE DE 50CM DE TABIQUE ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO .ARENA PROPORCION 1:5 CONSIDERANDO UN GROSOR DE BOQUILLA DE 1.5 A 2CM, EJECUDADO A UN PRIMER NIVEL , INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	8.53
	RELLENO		
43	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	9.45
	FIRME		
44	FIRME DE CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA, F'C=150KG/CM2 DE 10CM DE ESPESOR T.M.A. 3/4", ACABADO SEMIPULIDO, ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA, MATERIALES, MANO	M2	21.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 9

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.		
	ALBAÑILERIA		
45	COLUMNA DE 25X25CM CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2 T.M.A. 1 1/2", ARMADA CON 6VS DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 15CM CON UN RECUBRIMIENTO DE 4CM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	15.60
46	CONSTRUCCION DE ARCOS DE MEDIA LUNA DE 20CM DE ESPESOR DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ACABADO APLANADO FLOTEADO (AREA=0.44M2), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO, CURADO, CIMBRA, DES-CIMBRA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
47	DALA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. ACABADO APARENTE CON TWIN EN LAS 4 ESQUINAS. INCLUYE:CIMBRA Y DESCIMBRA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	17.05
	ACABADOS		
48	APLANADO ACABADO FLOTEADO EN MUROS CON MORTERO-ARENA 1:6, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	43.51

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 10

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
PINTURA			
49	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA EN MURO DE VINIL, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	43.51
REVESTIMIENTO			
50	REVESTIMIENTO DE COLUMNAS DE 20X20CM CON FACHALETA TIPO LADRILLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	4.80
ANCLAJE			
51	ANCLA DE 6 VARILLAS REDONDA LISA DE 3/8" CON 3 ROSCA MILIMETRICA FABRICADA EN TORNO CON UNA LONGITUD DE 40CMS CORDONADA A VARILLA DE DADO CON SOLDADURA 60-11X1/8", SOLDADO A VARILLA DE ANCLAJE, INCLUYE: MATERIALES, MANIOBRAS, EQUIPO MENOR, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
ESTRUCTURA			
52	CEMENT GROUT EN JUNTA PERIMETRAL DE DADO DE 25X25CM, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	6.00
53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA DE BASE DE 25X25CM ESPESOR 3/8", PESO=72.69 KG/M2, CON 8 PERFORACIONES DE 1", INCLUYE: CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.06LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.06LT), THINNER (0.02LT), ESTOPA (0.01KG), BROCHA DE 3" (0.01PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO	PZA	6.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026

No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
54	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE DE MONTEN DOBLE DE 6" SOLDADA A PLACA BASE, INCLUYE: CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.5LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.5LT), THINNER (0.16LT), ESTOPA (0.06KG), BROCHA DE 3" (0.66PZ), SOLDADURA 70 18X1/8" (1KG), DISCO DE CORTE (0.04PZ), DISCO DE DESBASTE (0.04PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.00
55	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRABE DE MONTEN DOBLE DE 3" SOLDADA A PLACA BASE, INCLUYE: CROMATO DE ZINC COMEX O SIMILAR (0.25LT), PINTURA ESMALTADA COMEX O SIMILAR (0.25LT), THINNER (0.08LT), ESTOPA (0.03KG), BROCHA DE 3" (0.33PZ), SOLDADURA 70 18X1/8" (0.68KG), DISCO DE CORTE (0.02PZ), DISCO DE DESBASTE (0.02PZ), MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	7.20
56	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA DE GALVA-TEJA COLOR AZUL ANCLADA EN LARGUEROS, CON PIJA PUNTA DE BROCA DE 3/16 X 1", INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	33.00
57	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUERCAS DE 3/4" PARA CONTRAVENTE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	36.00
58	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLDANA DE PRESION, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	PZA	36.00
59	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLDANA DE PLANA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,	PZA	36.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto		
N°	Descripción	Cantidad

MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ALUMBRADO

60	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA PRINCIPAL TIPO COLONIAL O SIMILAR EN TECHO DE KIOSKO, INCLUYE: MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	1.00
----	---	-----	------

HERRERIA

61	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL EN KIOSKO DE 2.30M DE LARGO POR 90CM DE ALTO A BASE DE PASAMANOS A BASE DE SOLERA DE 2 1/2"X3/8" (6.36ML), PTR DE 1 1/2" CAL. 14 (2.16ML), VARILLA CUADRADO 3/8" @15CM (12.88ML), SOLDADURA 70 18X1/8" (1KG) , SOLDADURA 60 11X1/8" (0.5KG) , BROCHA 3" (1PZ) , THINNER (1LT) , DISCO DE CORTE (1PZ), DISCO DE DESBASTE (1PZ), ESTOPA (0.5KG), CROMATO DE ZINC (1LT), PINTURA ESMALTADA (1LT), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
----	--	-----	------

ESCALERAS

62	HECHURA DE ESCALERA TIPO "I" DE 1.00M DE ANCHO X 1.00M DE LARGO, CON 3 HUELLAS DE 35CMS X 10CMS DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 TERMINADO ESCOBILLADO CON NARIZ VOLCADA DE 5 CMS, 5 PERALTES DE 0.17MTS DE ALTO A BASE DE TABIQUE ROJO, INCLUYE: RELLENO, CIMBRA, DECIMBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
----	---	-----	------

BANCAS

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
63	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANCA PARA PLAZA CON ARMazón DE METAL DE 6" DE ALUMINIO PULVIRREVESTIDO Y RESISTENTE A LA OXIDACIÓN O SIMILAR EMPOTRADA EN FIRME DE CONCRETO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	6.00
RAMPAS Y ESCALERAS			
ALBAÑILERIA			
64	DALA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	22.60
65	CASTILLO DE 15 X 15 CMS. CON CONCRETO REFORZADO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM. INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA A TRES CARAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	ML	33.60
66	MURO DE TABIQUE DE 7 X 14 X 28 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR ACABADO COMUN ASENTADO CON MORTERO HIDRAULICO-ARENA PROP. 1:5 CONSIDERANDO UN GROSOR DE DE BOQUILLA DE 1.5 A 2 CM. EJECUTADO A UN PRIMERA NIVEL, INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.	M2	22.60
67	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENJARRE CEMENTO-ARENA PROP 1:4 EN MUROS ACABADO FINO, INCLUYE: MANO DE	M2	45.20

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026

No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.		
	PINTURA		
68	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE FONDO CON SELLADOR VINILICO A DOS MANOS EN MUROS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	M2	45.20
69	PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION	M2	45.20
	RELLENO		
70	RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE BANCO (BALASTRE) EN CAPAS DE 20 CM., INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	19.61
	ESCALERAS		
71	HECHURA DE ESCALERA TIPO "I" DE 3.23M DE LARGO X 1.00M DE ANCHO, CON 6 HUELLAS DE 30CMS X 10CMS DE ESPESOR Y 2 HUELLAS DE 83CM (DESCANSO EN FORMATRANGULAR) A BASE DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 TERMINADO ESCOBILLADO CON NARIZ VOLCADA DE 5 CMS, 8 PERALTES DE 17CM DE ALTO A BASE DE TABIQUE ROJO, INCLUYE: RELLENO, CIMBRA, DECIMBRA, CONCRETO HECHO EN OBRA, CURADO, HERRAMIENTA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00
	RAMPAS		

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto					
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad		
72	RAMPA DE CONCRETO F'c=150KG/CM2 ACABADO CORRUGADO ARMADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 DE 0.100X1.00X4.40MTS, CON UN DESCANSO DE 1.15X2.40 INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, MANO DE OBRA Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	PZA	2.00		
PASAMANOS					
73	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL EN RAMPA DE 2.20M DE LARGO POR 90CM DE ALTO A BASE DE PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED-40 (2.64ML), VERTICALES DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED-40 ANCLADO EN FIRME (2.16ML), SOLDADURA 70 18X1/8" (1KG) , BROCHA 3" (1PZ) , THINNER (0.5LT) , DISCO DE CORTE (1PZ), DISCO DE DESBASTE (1PZ), ESTOPA (0.5KG), CROMATO DE ZINC (1LT), PINTURA ESMALTADA (1LT), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00		
74	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL EN RAMPA DE 4.52M DE LARGO POR 90CM DE ALTO A BASE DE PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED-40 (5.42ML), VERTICALES DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED-40 ANCLADO EN FIRME (4.32ML), SOLDADURA 70 18X1/8" (1KG) , BROCHA 3" (1PZ) , THINNER (0.5LT) , DISCO DE CORTE (1PZ), DISCO DE DESBASTE (1PZ), ESTOPA (0.5KG), CROMATO DE ZINC (1LT), PINTURA ESMALTADA (1LT), INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00		
75	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BARANDAL EN ESCALERA DE 3.90M DE LARGO POR 90CM DE ALTO A BASE DE PASAMANOS DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED-40 (4.68ML), VERTICALES DE TUBO GALVANIZADO DE 2" CED-40 ANCLADO EN FIRME (4.32ML), SOLDADURA 70 18X1/8" (1KG) , BROCHA 3" (1PZ) , THINNER (0.5LT) , DISCO DE CORTE (1PZ), DISCO DE DESBASTE (1PZ), ESTOPA (0.5KG), CROMATO DE ZINC (1LT), PINTURA ESMALTADA (1LT), INCLUYE: MANO DE	PZA	2.00		

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS



H. Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa.

2024 - 2027

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PLAZUELA, POBLADO MIRAVALLES.

04/SEPTIEMBRE/2026
No.- de Obra DOP-26-487

Presupuesto			
N°	Descripción	Unidad	Cantidad
	OBRA, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
	LIMPIEZA		
76	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA SUPERFICE EN EL AREA DE TRABAJO.	M2	760.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Hoja: 17

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430