

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE RUMBO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE
CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE RUMBO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.					
01	INSTALACIONES BASICAS				
GP01	POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 1-1/4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TERRENO TIPO B, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 80/100 M.N. **	ML	223.99	\$ 247.80	\$ 55,504.72
GP02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE XLP DS AL 3 CAL. 6 AWG, 600 VOLTS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 79/100 M.N. **	ML	228.99	\$ 117.79	\$ 26,972.73
GP05	SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" x 1.50 m. CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 74/100 M.N. **	PZA	2.00	\$ 1,194.74	\$ 2,389.48
GP255	LUMINARIA VIAL LED TECNOLOGÍA FLR MODELO FORLEXA 3, FABRICADA EN ALUMINIO PURO INYECTADO MEDIDAS 720X308X93 MM, PROTECCIÓN IP66/IK08, CON TRES MÓDULOS (48 LEDS) POTENCIA DE 106 - 150 WATTS, EFICIENCIA LUMINOSA DE 110 LM/W, CON DRIVER PROGRAMABLE PHILIPS DE 120-277 V., INCLUYE: BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL DE 0.30X0.70X0.90 M., POSTE CONÍCO DE FIERRO DE 8.00 M. DE ALTURA, BRAZO DE 2.40 M. DE FIERRO, LAMPARA COMPLETA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. Precio unitario: ** VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 24,571.15	\$ 245,711.50
GP25	REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO DE 40X40X40 CM CON TAPA DE CONCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON MARCO DE FIERRO GALVANIZADO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8" CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/4"X 1 1/4"X1/8", INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, EXCAVACIÓN, RELLENO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 83/100 M.N. **	PZA	10.00	\$ 1,219.83	\$ 12,198.30
GP06	INTERCONEXION A RED ELECTRICA INCLUYE MATERIAL MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 1,299.84	\$ 1,299.84
Total de INSTALACIONES BASICAS				\$	344,076.57
** TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. **					
02	TRABAJOS FINALES				
GP088	LIMPIEZA DE OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** NUEVE PESOS 36/100 M.N. **	ML	223.99	\$ 9.36	\$ 2,096.55
GBR671	LETRERO INFORMATIVO ALUSIVO A LA OBRA FABRICADO, INCLUYE: INFORMACIÓN DE LA OBRA, PATAS DE METAL COLADA CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 48/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 4,859.48	\$ 4,859.48
Total de TRABAJOS FINALES				\$	6,956.03
** SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 03/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE RUMBO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.				\$	351,032.60

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA.



CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO DE ILUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DE
LIBRE CIRCULACIÓN EN CALLE RUMBO A LA CLINICA DE LA COMUNIDAD DE
CIENEGA DE LOS LARA, SINDICATURA DE LA CIENEGA DE LOS LARA, EN EL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
-------	-------------	--------	----------	-----------------	-------

**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ****

Subtotal de Presupuesto

\$ 351,032.60

**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ****

Impuesto \$ 56,165.22

Total \$ 407,197.82

**** CUATROCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS 82/100 M.N. ****

C.ING. RUBIEL RINCON RAMOS.
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA