



**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**DEPARTAMENTO TECNICO**

**OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES**  
**LOCALIDAD: TOBOBAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA.**

**Presupuesto base de obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES, EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA.</b>					
<b>PRELIMINARES</b>					
LIMP	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Precio unitario: ** TRECE PESOS 09/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL VEINTINUEVE PESOS 33/100 M.N. **	M2	537.00	\$ 13.09	\$ 7,029.33
DEMC	DEMOLICION Y REPOSICION DE LOSA EXISTENTE DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA. Precio unitario: ** UN MIL OCHENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N. ** Total: ** DIECIOCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 95/100 M.N. **	M2	16.66	\$ 1,082.83	\$ 18,039.95
EXC	EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD Precio unitario: ** TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL QUINIENTOS DIECISIETE PESOS 46/100 M.N. **	M3	20.16	\$ 372.89	\$ 7,517.46
PLAN	PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 5 CM DE ESPESOR PARA ZAPATA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO EN OBRA, ACARREOS, TRAZOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA, Y RETIRO DE SOBANTES, HERRAMIENTA, EQUIPO MATERIAL Y MANO DE OBRA. Precio unitario: ** TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 77/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL CINCUENTA Y UN PESOS 36/100 M.N. **	M2	20.16	\$ 349.77	\$ 7,051.36
<b>Total de PRELIMINARES</b>				<b>\$</b>	<b>39,638.10</b>
<b>** TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N. **</b>					
<b>CIMENTACION</b>					
ZAP	ZAPATA DE CIMENTACIÓN AISLADA DE 1.20X1.20 M DE 35 CM. DE ESPESOR, ARMADA CON VAR. 3/8" A C 15 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200 KG/CM2-3/4", INCLUYE DADO DE 0.50 X 0.50 MTS ARMADO CON 8 VARS. DE 1/2" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 15 CMS., CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 Precio unitario: ** CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS 30/100 M.N. ** Total: ** OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS 20/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 5,800.30	\$ 81,204.20
ANCL	ANCLAS PARA FIJAR COLUMNA CON DADO ARMADA CON ANCLAS DE VARILLA REDONDA LISA DE 3/4" 85 CM. DE LONGITUD CON ROSCA EN UN EXTREMO DE 5 CM. INCLUYE ESTRIBOS DE 1/4" Y TUERCAS HEXAGONALES DE 3/4" Precio unitario: ** DOS MIL SETENTA Y SEIS PESOS 09/100 M.N. **	JGO	14.00	\$ 2,076.09	\$ 29,065.26
<b>TOTAL DE HOJA :</b>				<b>\$</b>	<b>149,907.56</b>
<b>TOTAL ACUMULADO :</b>				<b>\$</b>	<b>149,907.56</b>

**AUTORIZO:**

\_\_\_\_\_  
**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**DEPARTAMENTO TECNICO**

**OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES**  
**LOCALIDAD: TOBOBAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA.**

**Presupuesto base de obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** VEINTINUEVE MIL SESENTA Y CINCO PESOS 26/100 M.N. **					
<b>Total de CIMENTACION</b>				<b>\$</b>	<b>110,269.46</b>
<b>** CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 46/100 M.N. **</b>					
<b>ESTRUCTURA</b>					
COL	COLUMNA DE 4.00 M FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 12 ENCAJONADO CON PLACA BASE DE 14" X 12" X 1/2" DE ESPESOR Y PLACA EN LA PARTE SUPERIOR DE 14"X12" DE 1/2" DE ESPESOR CON BARRENOS, INCLUYE: SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE. Precio unitario: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N. ** Total: ** CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	14.00	\$ 9,393.86	\$ 131,514.04
TRAB	TRABE DE MARCO FABRICADA CON POLIN DE 12" CAL. 14 ENCAJONADA CON CLIPS DE ANGULAR DE 3" X 3/16", INCLUYE PLACA DE ACERO DE 14" X 12" X 1/2" PARA CONEXIÓN EN LA PARTE CENTRAL, Y EN LAS PARTES EXTREMAS PLACAS DE 14" X 12" X 1/2", SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y MONTAJE. Precio unitario: ** CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N. ** Total: ** TRESCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS 19/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 45,988.17	\$ 321,917.19
LARG	LARGUEROS A BASE DE POLIN DE 4" X 6 M CAL. 14 ATORNILLADO EN LOS EXTREMOS EN CLIP DE ANGULAR SOLDADOS A TRABES. Precio unitario: ** DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 27/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 16/100 M.N. **	PZA	108.00	\$ 2,450.27	\$ 264,629.16
TENS	TENSOR PARA CONTRAVENTE FABRICADO CON REDONDO LISO DE 5/8" CON 2 CLIPS DE CONEXIONES EXTREMAS, CON PLACA DE 3 X 3/16. Precio unitario: ** UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 53/100 M.N. ** Total: ** DIECISIETE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 36/100 M.N. **	PZA	12.00	\$ 1,430.53	\$ 17,166.36
SEPA	SEPARADOR DE PTR DE 1" ENTRE LARGUEROS COLOCADO AL CENTRO ENTRE LAS TRABES. INCLUYE ANGULAR DE 1 1/4" X 3/16" SOLDADO A LARGUERO Y 2 TORNILLOS UNICOS. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 04/100 M.N. **	PZA	96.00	\$ 591.74	\$ 56,807.04
LAM	LAMINA GALVANIZADA TIPO R.72 CALIBRE 26 DE 34 PIES DE LARGO, INCLUYE EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJA BUSCARROSCA DE 1/4" X 3/4". Precio unitario: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIUN PESOS 42/100 M.N. **	M2	597.25	\$ 491.12	\$ 293,321.42
CAB	CABALLETE GALVANIZADO DE 10' CAL. 26 INCLUYE	ML	30.60	\$ 355.44	\$ 10,876.46
				<b>TOTAL DE HOJA :</b>	<b>\$ 1'096,231.67</b>
				<b>TOTAL ACUMULADO :</b>	<b>\$ 1'246,139.23</b>

**AUTORIZO:**

**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**



**H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA**  
**DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**  
**DEPARTAMENTO TECNICO**

**OBRA: CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES**  
**LOCALIDAD: TOBOBAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA, SINALOA.**

**Presupuesto base de obra**

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SUMINISTRO, COLOCACIÓN, FIJÁNDOLA CON PIJAS AUTORROSCABLES DE 1/4" X 3/4". Precio unitario: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 44/100 M.N. ** Total: ** DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 46/100 M.N. **				
PINT	APLICACIÓN DE PRIMARIO ANTICORROSIVO ESTRUCTURAL LOTE COLOR GRIS, Y PINTURA DE LA MISMA INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN A TODA LA ESTRUCTURA. Precio unitario: ** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS 05/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE PESOS 05/100 M.N. **	LOTE	1.00	\$ 43,115.05	\$ 43,115.05
<b>Total de ESTRUCTURA</b>					<b>\$ 1'139,346.72</b>
<b>** UN MILLON CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 72/100 M.N. **</b>					
<b>VARIOS</b>					
LIMPG	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA Precio unitario: ** DOCE PESOS 36/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. **	M2	576.00	\$ 12.36	\$ 7,119.36
<b>Total de VARIOS</b>					<b>\$ 7,119.36</b>
<b>** SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 36/100 M.N. **</b>					
<b>Total de CONSTRUCCION DE TECHADO EN CANCHA DE BAILES, EN LA LOCALIDAD DE TOBOBAMPO, MUNICIPIO DE SINALOA.</b>					<b>\$ 1'296,373.64</b>
<b>** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **</b>					
<b>Subtotal de Presupuesto</b>					<b>\$ 1'296,373.64</b>
<b>** UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 64/100 M.N. **</b>					
				I.V.A. 16%	\$ 207,419.78
				Total	\$ 1'503,793.42
<b>** UN MILLON QUINIENTOS TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 42/100 M.N. **</b>					

**AUTORIZO:**

\_\_\_\_\_  
**JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA**  
**DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS**