

CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA VIEJA MOCHIS - SAN BLAS (SECTOR VARADERO), SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA # 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO					
1.- DEMOLICION DE CUNETA					
1.001	DEMOLICION DE CUNETA DE CONCRETO (1.80 X 1.00 X 0.15 m) CON ROMPEDORA ELECTRICA, INCLUYE: CORTE DE PISO CON CORTADORA DE CONCRETO HASTA 15 CMS. DE PROFUNDIDAD, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	PZA	14.00	\$ 660.50	\$ 9,247.00
1.002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2 (REPOSICION DE CUNETA), INCLUYE: AFINE, ACABADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO.	M3	4.00	\$ 3,400.01	\$ 13,600.04
Total de DEMOLICION DE CUNETA				\$	22,847.04
** VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 04/100 M.N. **					
2.- TRABAJOS PREVIOS PARA CARPETA ASFALTICA					
2.001	CORTE CON DISCO PUNTA DE DIAMANTE EN ASFALTO CON PENETRACION DE 10 CMS PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	222.60	\$ 142.37	\$ 31,691.56
2.002	DEMOLICION DE CARPETA ASFALTICA DE 7.5 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	289.38	\$ 203.98	\$ 59,027.73
2.003	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE SUBBASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, COMPACTADA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL, CONFORMACION, HUMECTACION, MEZCLADO, TENDIDO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	178.08	\$ 517.64	\$ 92,181.33
2.004	FORMACION YCOMPACTACION DE BASE HIDRAULICA, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACAMELLONADO, EXTENDIDO DEL MATERIAL, INCORPORACION DE AGUA, HOMOGENIZACION, COMPACTADO EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	178.08	\$ 615.32	\$ 109,576.19
Total de TRABAJOS PREVIOS PARA CARPETA ASFALTICA				\$	292,476.81
** DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 81/100 M.N. **					
3.- RED DE ATARGEAS DE 8"					
3.001	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS, ESTABLECIENDO EJES, NIVELES Y PUNTOS DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	409.85	\$ 31.18	\$ 12,779.12
3.002	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "TIPO II" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	136.05	\$ 180.00	\$ 24,489.00

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA VIEJA MOCHIS - SAN BLAS (SECTOR VARADERO), SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA # 2

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
3.003	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL "TIPO III" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	209.81	\$	221.14	\$ 46,397.38
3.004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CM DE CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	24.59	\$	824.58	\$ 20,276.42
3.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 8" (200 MM) DE DIAM. SISTEMA METRICO, SERIE-20, INCLUYE : CARGA Y ACARREOS PARA PONERLO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	409.85	\$	438.22	\$ 179,604.47
3.006	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM. SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	122.96	\$	824.58	\$ 101,390.36
3.007	CINTA DE PRECAUCION EN ZANJA PARA PROTECCION DE TUBERIA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	409.85	\$	5.49	\$ 2,250.08
3.008	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE 20 CMS CADA CAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	198.16	\$	473.21	\$ 93,771.29
3.009	SONDEO PARA LOCALIZAR TUBERIA EXISTENTE, INCLUYE: APILES DE MATERIAL A UNA DISTANCIA DE 20 METROS.	PZA	1.00	\$	561.35	\$ 561.35
Total de RED DE ATARGEAS DE 8"					\$	481,519.47
** CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS 47/100 M.N. **						
4.-	DESCARGAS DOMICILIARIAS					
4.001	TRAZO Y NIVELACION CON APARATOS TOPOGRAFICOS ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M2	50.85	\$	31.18	\$ 1,585.50
4.002	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL "TIPO II" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	16.71	\$	180.00	\$ 3,007.80
4.003	EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJA EN MATERIAL "TIPO III" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.	M3	25.23	\$	221.14	\$ 5,579.36
4.004	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 10 CM DE CAMA DE ARENA PARA COLOCACION DE TUBERIA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M3	3.05	\$	824.58	\$ 2,514.97
4.005	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO DE 6" (15 CMS) DE DIAM. SISTEMA METRICO, SERIE-20, INCLUYE : CARGA Y ACARREOS PARA PONERLO EN EL LUGAR DE LA OBRA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	50.85	\$	378.61	\$ 19,252.32
4.006	RELLENO APISONADO Y/O ACOSTILLADO HASTA 30 CM.	M3	13.73	\$	824.58	\$ 11,321.48

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterrainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA VIEJA MOCHIS - SAN BLAS (SECTOR VARADERO), SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA # 3

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	SOBRE EL LOMO DE TUBERIA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO (ARENA), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.				
4.007	CINTA DE PRECAUCION EN ZANJA PARA PROTECCION DE TUBERIA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	ML	50.85	\$ 5.49	\$ 279.17
4.008	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION DE 20 CMS CADA CAPA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	15.18	\$ 473.21	\$ 7,183.33
4.009	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA DURADREN VERDE DE 8" X 6", INCLUYE: CODO PVC DE 45" X 6", MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	22.00	\$ 1,133.81	\$ 24,943.82
Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS				\$	75,667.75
** SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N. **					
5.-	REGISTROS DOMICILIARIOS				
5.001	CONSTRUCCION DE REGISTRO DE ALBAÑAL DE 0.6X0.4X0.8M (MEDIDAS INTERIORES) CON PLANTILLA DE CONCRETO, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, APLANADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 INCLUYE: TAPA DE CONCRETO DE 4 CM. DE ESPESOR ARMADA CON ACERO, Y MARCO DE 45X65 CM. CON ANGULO DE 1 1/2" X 3/16" DE ESPESOR.	PZA	22.00	\$ 9,164.81	\$ 201,625.82
Total de REGISTROS DOMICILIARIOS				\$	201,625.82
** DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS 82/100 M.N. **					
6.-	POZOS DE VISITA				
6.001	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE 1.00 A 1.50 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. 1.9 M DE DIAMETRO INTERIOR, 0.60 CM DE DIAMETRO SUPERIOR CON JUNTAS DE CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO INTERIOR PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2; INCLUYE: BROCAL Y TAPA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MARCO, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	9.00	\$ 31,963.27	\$ 287,669.43
6.002	CONSTRUCCION DE POZOS DE VISITA DE 1.50 A 2.00 M. DE PROFUNDIDAD A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO 7X14X28 CM. 1.9 M DE DIAMETRO INTERIOR, 0.60 CM DE DIAMETRO SUPERIOR CON JUNTAS DE CEMENTO ARENA 1:3 ACABADO INTERIOR PULIDO, PLANTILLA DE CONCRETO F'c=150 KG/CM2; INCLUYE: BROCAL Y TAPA, SUMINISTRO DE MATERIAL, MARCO, ACARREOS, MANIOBRAS LOCALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00	\$ 33,510.13	\$ 67,020.26

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA VIEJA MOCHIS - SAN BLAS (SECTOR VARADERO), SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA # 4

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

Total de POZOS DE VISITA

**** TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **** **\$ 354,689.69**

7.- ACARREOS

7.001	CARGA MECANICA Y ACARREO DE MATERIAL, PRODUCTO DE EXCAVACION Y DEMOLICIONES A 1ER KM. EN CAMION DE VOLTEO. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	275.82	\$ 125.03	\$ 34,485.77
7.002	ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION A KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO (2 KILOMETROS) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3-KM	551.64	\$ 25.64	\$ 14,144.05
7.003	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO (PRIMER KM) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	164.33	\$ 125.03	\$ 20,546.18
7.004	ACARREO DE ARENA PARA PLANTILLA Y ACOSTILLADO KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO (4 KILOMETROS) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MK-KM	657.32	\$ 25.64	\$ 16,853.68
7.005	ACARREO DE SUB BASE (PRIMER KM) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	48.09	\$ 125.03	\$ 6,012.69
7.006	ACARREO DE SUBBASE KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO (10 KILOMETROS) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MK-KM	480.90	\$ 25.64	\$ 12,330.28
7.007	ACARREO DE BASE HIDRAULICA (PRIMER KM) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M3	48.09	\$ 125.03	\$ 6,012.69
7.008	ACARREO DE BASE HIDRAULICA KILOMETRO SUBSECUENTE DEL PRIMERO (10 KILOMETROS) EN CAMION DE VOLTEO, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	MK-KM	480.90	\$ 25.64	\$ 12,330.28

Total de ACARREOS

**** CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS 62/100 M.N. **** **\$ 122,715.62**

8.- PAVIMENTACIONES

8.001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 10 CMS. DE ESPESOR, MEDIDOS COMPACTOS, INCLUYE CORTE DE CARPETA EXISTENTE, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO NECESARIO PARA SU COLOCACION.	M2	244.86	\$ 556.66	\$ 136,303.77
-------	--	----	--------	-----------	---------------

Total de PAVIMENTACIONES

**** CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 77/100 M.N. **** **\$ 136,303.77**

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterrainconstructora@gmail.com



CONSTRUCTORA ALTE RAIN, S. DE R.L. DE C.V.

MUNICIPIO DE EL FUERTE, SINALOA.

PRESUPUESTO DE OBRA:

AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CARRETERA VIEJA MOCHIS - SAN BLAS (SECTOR VARADERO), SAN BLAS, MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

HOJA # 5

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
9.-	CARTEL ALUSIVO A LA OBRA					
9.001	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 2,611.94	\$	2,611.94
Total de CARTEL ALUSIVO A LA OBRA					\$	2,611.94
** DOS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS 94/100 M.N. **						
10.-	LIMPIEZA DE OBRA					
10.001	LIMPIEZA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS, INCLUYE ACARREOS DE LOS MATERIALES.	PZA	1.00	\$ 3,278.64	\$	3,278.64
Total de LIMPIEZA DE OBRA					\$	3,278.64
** TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 64/100 M.N. **						
Total de REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO					\$	1'693,736.55
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	1'693,736.55
** UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 55/100 M.N. **						
					IVA 16%	\$ 270,997.85
					Total	\$ 1'964,734.40
** UN MILLON NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 40/100 M.N. **						

C. JESUS CUTBERTO GASTELUM CRUZ

Domicilio: Cuahutemoc 147, Int. 12
Col. Bienestar, Los Mochis, Sin. 81820
alterrainconstructora@gmail.com

