

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3


PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL DIQUE, CABECERA MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION					
1.-	INSTALACIONES ESPECIALES				
1.1	RED DE MEDIA TENSION				
1.1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA 1TR1A DE 25 Kva 33000YT/19050-120/240 VOLTS, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ESTRIBO COMPLETO, CONECTOR LINEA VIVA PERICO, CRUCETA GALV. PV-75, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINC 27 KV, CORTACIRCUITOS FUSIBLES 27 KV, TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA 33000YT/19050-120/240 VOLTS, SOPORTES CV1, VARILLAS COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGAS CADWELD No. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 139,007.70	\$ 139,007.70
1.1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA AP1N PARA 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 34.5 KV, GRAPA REMATE RAL-8, CONECTOR A COMPRESION VCSE-66, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, CRUCETA GALV. PV-75, ABRAZADERA UL, AISLADOR 33PD, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$ 45,018.89	\$ 90,037.78
1.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA VS1N PARA 33 KV EN POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, AISLADOR 33PD, CRUCETA GALV. PV-75, ABRAZADERA UL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 45,411.08	\$ 45,411.08
1.1.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO PC-12-750, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 38,336.58	\$ 38,336.58
1.1.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA RETENIDA RDA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: ANCLA CONICA C3, PERNO ANCLA 1PA, PLACA 2PC, ROSADERA R REMATES PREFORMADO 5/16", CABLE DE ACERO AG-5/16", AISLADOR 4R, PROTECTOR PARA RETENIDA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	4.00	\$ 15,872.09	\$ 63,488.36
1.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE ENTRONQUE TS3N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12 MTS, CRUCETA PT 250, AISLADOR 33 PD, AISLADOR ASUS 34.5 KV,	EST.	1.00	\$ 56,562.46	\$ 56,562.46

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91

RFC. GUBC790727BE3

PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL DIQUE, CABECERA MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	GRAPA REMATE RAL-8, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, OJO RE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.				
1.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA RP1N PARA 33KV EN POSTE DE CONCRETO EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, ABRAZADERA 1AG, AISLADOR ASUS 35 KV, GRAPA REMATE RAL-8, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	1.00	\$ 19,840.57	\$ 19,840.57
1.1.8	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE DE ALUMINIO ACSR CAL. 1/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	ML	159.70	\$ 294.12	\$ 46,970.96
1.1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA BAJANTE DE TIERRA PARA LINEA PRIMARIA EN POSTE DE CONCRETO, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CONECTOR A COMPRESION VCL-54, ALAMBRE DE COBRE CU-4, VARILLA COPPERWELD 5/8" X 3.05 MTS, CARGA CADWELD NO. 90, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	3.00	\$ 10,069.45	\$ 30,208.35
Total de RED DE MEDIA TENSION					
** QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 84/100 M.N. **				\$	529,863.84
1.2	RED DE BAJA TENSION				
1.2.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA DE REMATE LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B1, BASTIDOR B3, AISLADORES 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	EST	2.00	\$ 11,667.78	\$ 23,335.56
1.2.2	SUMINISTRO, TENDIDO Y TENSIONADO DE CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: CABLE MULTIPLE DE ALUMINIO NEUTRANEL 2+1 CAL. 3/0 AWG, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.	ML	144.20	\$ 295.55	\$ 42,618.31
1.2.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE MURETE DE MEDICION EN BAJA TENSION 220 VOLTS, INCLUYE: MURETE DE MEDICION DE CONCRETO NORMALIZADO, CEPA, COLOCACION EN SITIO, CABLEADO CON CABLE CAL. 8 AWG PARA 220 VOLTS, CENTRO DE CARGA CON INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 2X30 AMP. CORRECTA COLOCACION DE BAJANTE DE TIERRA, BASE SOCKET.	PZA	6.00	\$ 18,616.29	\$ 111,697.74
1.2.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES PARA ESTRUCTURA	EST.	2.00	\$ 15,258.25	\$ 30,516.50

ATENTAMENTE:


Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez

CARMINA ANTONIA GUTIERREZ BOJÓRQUEZ

C. Camino Real SN, Caimanero, Guasave, Sinaloa. Tel. 687 110 78 91
RFC. GUBC790727BE3


PRESUPUESTO:

AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN LA COLONIA EL DIQUE, CABECERA MUNICIPAL,
MUNICIPIO DE EL FUERTE, ESTADO DE SINALOA.

AT'N: MUNICIPIO DE EL FUERTE
EL FUERTE, SIN. A JULIO DE 2025

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	PASO LINEA SECUNDARIA EN POSTE EXISTENTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CFE, INCLUYE: BASTIDOR B3, BASTIDOR B1, AISLADOR 1C, REMATES PREFORMADO 1/0 ACSR, CONECTORES A COMPRESION, CINTA DE ALGODON IMPREGNADO, FLEJE DE ACERO INOX. 5/8", HEBILLA PARA FLEJE 5/8", MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES Y AL PLANO DEL PROYECTO.				
	Total de RED DE BAJA TENSION				\$ 208,168.11
	** DOSCIENTOS OCHO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO PESOS 11/100 M.N. **				
1.3	ALUMBRADO PUBLICO				
1.3.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA DE LEDS PARA ALUMBRADO PUBLICO, MODELO FORLEXA DE 100 WATTS CON FOTOCELDA 127 V-220 V, INCLUYE: COLOCACION DE BRAZO A BASE DE TUBO DE 2" DE 76 CMS DE LONGITUD CED-20 CON SOLERA DE 2" X 8" X 3/16" SOLDADA A TUBO EN UN EXTREMO, SUJETO A POSTE MEDIANTE 1 FLEJE DE ACERO DE 5/8" CON HEBILLA, CABLE THW CAL. 14, 2 CONECTORES L CALIBRE 1/0, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO DE GRUA.	PZA	4.00	\$ 10,274.03	\$ 41,096.12
	Total de ALUMBRADO PUBLICO				\$ 41,096.12
	** CUARENTA Y UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **				
	Total de INSTALACIONES ESPECIALES				\$ 779,128.07
	** SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTIOCHO PESOS 07/100 M.N. **				
2.-	OTRA				
2.1	FABRICACION Y COLOCACION EN OBRA DE SEÑALAMIENTO INFORMATIVO CON MEDIDAS TAMAÑO DOBLE CARTA, ELABORADO DE ALUMINIO, INCLUYE: MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	\$ 4,417.98	\$ 4,417.98
	Total de OTRA				\$ 4,417.98
	** CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 98/100 M.N. **				
	Total de AMPLIACION DE ELECTRIFICACION				\$ 783,546.05
	** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 783,546.05
	** SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 05/100 M.N. **				
				16% DE IVA	\$ 125,367.37
				Total	\$ 908,913.42
	** NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 42/100 M.N. **				

ATENTAMENTE:



Carmina Antonia Gutierrez Bojorquez