

832



PRESUPUESTO REFERENTE A REENCARPETADO DE GAZAS TREBOL EL DIEZ, CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
E1	REENCARPETADO GAZAS TREBOL			
P06	OBRAS VIALES			
P06S18	RIEGO DE LIGA			
P06S18C006	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN CATIONICA ECR-60 A RAZÓN DE 0.50 LT/M2, DE ACUERDO A LAS NORMAS SCT N.CTR.CAR.1.04.005/00 Y N.CMT.4.05.001/06 INCLUYE: BARRIDO DE LA SUPERFICIE CON BARREDORA CON CEPILLO, APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO, BOMBEO, CARGA DE LOS MATERIALES EN LOS ALMACENAMIENTOS Y ACARREOS EN LA PLANTA Y AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DE LOS MATERIALES ASFÁLTICOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. APLICACIÓN, ALMACENAMIENTO, CALENTAMIENTO Y BOMBEO DE MATERIALES ASFÁLTICOS.	LT	20,152.25	
P06S27	CONSTRUCCIÓN DE CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO Y COMPACTACIÓN AL 95% Y 100% DE SU DENSIDAD TEÓRICA MÁXIMA POR MEDIOS MECÁNICOS			
P06S27C002P	SUMINISTRO PUESTO EN OBRA DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: ADQUISICIÓN O PROCESAMIENTO DE MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CARPETAS, ELABORADA EN PLANTA, CON AGREGADO MÁXIMO DE 3/4" Y CEMENTO ASFÁLTICO TIPO PG 64-22, SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO DE LOS MATERIALES PÉTREOS Y ASFÁLTICOS, TODOS LOS ACARREOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA MEZCLA, FLETES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS AL LUGAR DE LA APLICACIÓN EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, VOLUMEN MEDIDO COMPACTADO.	M3	1,612.18	
P06S27C003	TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA (MEZCLA CALIENTE), INCLUYE: TENDIDO Y COMPACTACIÓN.	M3	1,612.18	
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO			
P06S31C012	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA,	M3	23.85	



PRESUPUESTO REFERENTE A REENCARPETADO DE GAZAS TREBOL EL DIEZ, CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 2

Presupuesto				
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	
	SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.			
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL			
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO			
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	6.30	
P34S02C029	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO TIPO TRAFICO VÍA COLOR CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	4.20	
P34S02C030	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	1.20	
P34S04	VIALETAS			
P34S04C006	VIALETA COLOR BLANCA, REFLEJANTE POR UNA CARA, CON MEDIDAS DE 4"X4"X0.656" (10.16X10.16X1.67 CM.) ELABORADA EN ABS. LADO REFLEJANTE EN FORMA TRAPEZOIDAL METALIZADO AL ALTO VACIO Y HECHO A BASE DE ACRILICO, RELLENO A BASE DE POLIURETANO Y ARENA SILICE, RENDIMIENTO OPTICO SEGÚN NORMA ASTM D 4280-08, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	500.00	
P34S04C007	VIALETA COLOR AMARILLA, REFLEJANTE POR UNA CARA, CON MEDIDAS DE 4"X4"X0.656" (10.16X10.16X1.67 CM.) ELABORADA EN ABS. LADO REFLEJANTE EN FORMA TRAPEZOIDAL METALIZADO AL ALTO VACIO Y HECHO A BASE DE ACRILICO, RELLENO A BASE DE POLIURETANO Y	PZA	280.00	



PRESUPUESTO REFERENTE A REENCARPETADO DE GAZAS TREBOL EL DIEZ, CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 3

Presupuesto			
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
	ARENA SILICE, RENDIMIENTO OPTICO SEGÚN NORMA ASTM D 4280-08, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.		