



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA.
LOCALIDAD: EL COYOTE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.					
1.-	TRABAJOS PRELIMINARES				
1.1	TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS DE TERRACERIA Y PAVIMENTACIÓN ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LAS DIFERENTES CAPAS QUE COMPONEN EL CUERPO DEL PAVIMENTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** DIECISIETE PESOS 59/100 M.N. ** Total: ** TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 63/100 M.N. **	M2	795.09	\$ 17.59	\$ 13,985.63
1.2	CORTE EN CAJA CON EQUIPO MECANICO Precio unitario: ** SESENTA Y TRES PESOS 37/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 96/100 M.N. **	M3	39.75	\$ 63.37	\$ 2,518.96
1.3	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL CON MEDIOS MECANICOS (BAILARINA). Precio unitario: ** TREINTA Y UN PESOS 20/100 M.N. ** Total: ** VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS PESOS 81/100 M.N. **	M2	795.09	\$ 31.20	\$ 24,806.81
1.7	RELLENO EN AREA DE BANQUETA CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: CARGA Y ACARREO, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD, COMPACTADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio unitario: ** QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 63/100 M.N. ** Total: ** CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 08/100 M.N. **	M3	81.55	\$ 594.63	\$ 48,492.08
Total de TRABAJOS PRELIMINARES				\$	89,803.48
** OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 48/100 M.N. **					
2.-	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
2.1	CONSTRUCCION DE GUARNICION TRAPEZOIDAL CON BASE DE 20 CMS, BORDILLO DE 15 CMS Y ALTURA DE 30 CMS DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN TRAMO RECTO REFORZADO CON ARMEX 15x30-4 ELECTROSOLDADO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EXCAVACION A MANO DE 20 CMS DE ANCHO Y 15 CMS DE PROFUNDIDAD. Precio unitario: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 07/100 M.N. ** Total: ** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **	ML	561.02	\$ 448.07	\$ 251,376.23
2.2	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-1010, INCLUYE: EXCAVACIONES, TODOS LOS MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. Precio unitario: ** SEISCIENTOS CUATRO PESOS 59/100 M.N. **	M2	795.09	\$ 604.59	\$ 480,703.46

TOTAL DE HOJA : \$ 821,883.17
TOTAL ACUMULADO : \$ 821,883.17

AUTOROZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS



H. AYUNTAMIENTO DE SINALOA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO TECNICO



OBRA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA.
LOCALIDAD: EL COYOTE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Total: ** CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS 46/100 M.N. **					
Total de GUARNICIONES Y BANQUETAS				\$	732,079.69
** SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y NUEVE PESOS 69/100 M.N. **					
3.-	VARIOS				
3.1	LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA SU ENTREGA	M2	795.09	\$ 14.85	\$ 11,807.09
Precio unitario: ** CATORCE PESOS 85/100 M.N. **					
Total: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS 09/100 M.N. **					
3.2	ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGADA EN CONCRETO 30 CMS.	PZA	1.00	\$ 5,366.12	\$ 5,366.12
Precio unitario: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **					
Total: ** CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 12/100 M.N. **					
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PZA	1.00	\$ 3,329.35	\$ 3,329.35
Precio unitario: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N. **					
Total: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 35/100 M.N. **					
3.4	RENIVELACIÓN DE REGISTRO SANITARIO DE 0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. DE 0.00 A 1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3 CON BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE PERALTE ACABADO INTERIOR PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Y 0.10 MTS. DE ESPESOR.	PZA	7.00	\$ 2,811.89	\$ 19,683.23
Precio unitario: ** DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 89/100 M.N. **					
Total: ** DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N. **					
Total de VARIOS				\$	40,185.79
** CUARENTA MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 79/100 M.N. **					
Total de CONSTRUCCION DE BANQUETAS CON GUARNICION INTEGRADA EN LA LOCALIDAD DE EL COYOTE, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA.				\$	862,068.96
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **					
Subtotal de Presupuesto				\$	862,068.96
** OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y OCHO PESOS 96/100 M.N. **					
				I.V.A.	\$ 137,931.03
				Total	\$ 999,999.99
** NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N. **					

AUTOROZO:

JUAN MANUEL LOPEZ MENCHACA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS