



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9

CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.					
1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)					
EQUIPOS DE BOMBEO					
1.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO CENTRIFUGO AUTOCEBANTE MARCA GORMAN-RUPP MODELO 11 1/2 A3-E2 Y 1P PARA UN GASTO DE 2.5 LPS Y 12 M.C.A. ROSCABE DE 1.5"X1.5", SELLO TIPO 21, MECANICO AUTOLUBRICADO. CARA ROTATORIA EN CARBÓN Y ESTACIONARIA EN NI-RESIST. ELASTÓMEROS EN BUNA N. JAULA Y RESORTE EN ACERO INOXIDABLE 18-8. TEMPERATURA MÁXIMA DEL LÍQUIDO A BOMBLEAR 160°F (71°C). TIPO DE ACLOPAMIENTO Y MOTOR ACOPLADO DIRECTAMENTE DE 2 HP A 3450 RPM, ARMAZON 56, TIPO TCCV, PARA 1F, 115V/230V, 60HZ., CAPACITOR DE ARRANQUE POR INDUCCIÓN, PROTECCIÓN TÉRMICA POR SOBRECARGA 23/11.5 AMPERES A PLENA CARGA. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 49/100 M.N. **	PZA	2.00	149,587.49	299,174.98
1.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL AUTOMATICO PARA PROGRAMAR EL ARRANQUE A TENSION PLENA DE TRES BOMBAS 2 HP/220 VCA 2F 4H,60HZ, ALTERNADAS Y SIMULTANEADAS ENTRE SI, CON FUNCION LOGICA PARA EL VACIADO DE UN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE ACUERDO AL NIVEL EXISTENTE EN EL MISMO, CUENTA CON PROTECCION POR BAJO NIVEL. INCLUYE: SECCION DE CONTROL, CONTROL AUTOMATICO ELECTRONICO PARA REALIZAR LA FUNCION LOGICA. LAMPARA PILOTO INDICADORA DE "MOTOR OPERANDO" POR MOTOR.? SELECTOR DE OPERACIÓN "MANUAL-FUERA-AUTOMATICO" PORMOTOR.? ALARMA AUDIO-VISUAL POR ALTO NIVEL EN EL CARCAMO. CINCO SENSORES DE NIVEL TIPO "PERA", ESPECIAL PARA AGUAS NEGRAS CON CAPACIDAD DE 10 AMP. / 220 VOLTS Y 5 MTS. DECABLE SUMERGIBLE.? BARRA PRINCIPAL DE CONEXIONES. SECCION DE POTENCIA, ARRANCADOR MAGNETICO CON PROTECCION POR SOBRECARGA POR MOTOR. GABINETE, GABINETE DE SOBREPONER IP65 DE TAMAÑO ADECUADO PARA INTEGRAR LOS COMPONENTES. MODELO: APLCA-3AS-5-2V Precio U.: ** VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 36/100 M.N. **	PZA	1.00	25,877.36	25,877.36

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE NIVEL TIPO PERA MODELO INT, FABRICADO EN POLIPROPILENO DE UNA SOLA PIEZA, CON CAPSULA DE MERCURIO, SE SUMINISTRA CON 10 METROS DE CABLE SUMERGIBLE USO RUDO Y UN CONTRAPESO DE ACERO ESMALTADO. Precio U.: ** CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 93/100 M.N. **	PZA	4.00	5,266.93	21,067.72
Total de EQUIPOS DE BOMBEO ** TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTE PESOS 06/100 M.N. **					346,120.06
PIEZAS ESPECIALES DE ACERO					
1.4	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 2" DE DIAMETRO EN MANIFUL, INCLUYE RECUBRIMIENTO INTERIOR Y EXTERIOR, CORTES Y SOLDADURA. Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N. **	ML	14.00	1,284.97	17,989.58
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE 2" Ø Precio U.: ** UN MIL CIENTO TRECE PESOS 79/100 M.N. **	PZA	19.00	1,113.79	21,162.01
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN EXCÉNTRICA DE 3" X 2" Ø DE ACERO AL CARBON BRIDADA POR UN EXTREMO (VER DETALLE EN PLANO) Precio U.: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	2,255.88	4,511.76
Total de PIEZAS ESPECIALES DE ACERO ** CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 35/100 M.N. **					43,663.35
PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO					
1.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTRABRIDA DE 2"Ø. Precio U.: ** OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 24/100 M.N. **	PZA	4.00	838.24	3,352.96
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACION DE NIPLE DE FOGO DE 0.20 X 1 1/2" Ø, ROSCADO. Precio U.: ** TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 99/100 M.N. **	PZA	6.00	325.99	1,955.94
1.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE NIPLE DE FOGO ROSCADO POR AMBOS EXTREMOS DE 1/2" X 0.15 MTS. Precio U.: ** DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N. **	PZA	2.00	228.99	457.98
1.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1"Ø. Precio U.: ** TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **	PZA	3.00	338.67	1,016.01
1.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE SOLDABLE DE 1/2"Ø. Precio U.: ** TRESCIENTOS QUINCE PESOS 13/100 M.N. **	PZA	2.00	315.13	630.26

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
1.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO GALVANIZADO DE 1 1/2" Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 71/100 M.N. **	PZA	2.00	144.71	289.42
1.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDUCCION BUSHING DE 2"X 1 1/2"Ø. Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N. **	PZA	4.00	353.68	1,414.72
Total de PIEZAS DE FIERRO GALVANIZADO ** NUEVE MIL CIENTO DIECISIETE PESOS 29/100 M.N. **					9,117.29
PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO					
1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE FO FO DE 90° X 2" Ø Precio U.: ** UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 67/100 M.N. **	PZA	4.00	1,931.67	7,726.68
1.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCCIÓN DE FO FO DE 4" X 2" Ø Precio U.: ** UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 04/100 M.N. **	PZA	1.00	1,833.04	1,833.04
Total de PIEZAS DE FIERRO FUNDIDO ** NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 72/100 M.N. **					9,559.72
PIEZAS DE PVC					
1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTREMIDAD ESPIGA PVC DE 4" Ø Precio U.: ** UN MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 30/100 M.N. **	PZA	1.00	1,211.30	1,211.30
1.17	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE DE PVC DE 4" Ø Precio U.: ** CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	414.71	414.71
Total de PIEZAS DE PVC ** UN MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS 01/100 M.N. **					1,626.01
VALVULAS					
1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA CHECK DE 2" DIAM. Precio U.: ** SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS 67/100 M.N. **	PZA	2.00	6,761.67	13,523.34
1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO DE 2" Ø. Precio U.: ** CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 95/100 M.N. **	PZA	3.00	5,712.95	17,138.85
1.20	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1" Ø Precio U.: ** UN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 03/100 M.N. **	PZA	3.00	1,632.03	4,896.09
1.21	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VALVULA ESFERA DE 1/2" Ø Precio U.: ** NOVECIENTOS DIEZ PESOS 87/100 M.N. **	PZA	2.00	910.87	1,821.74
1.22	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VALVULA COMBINADA DE	PZA	3.00	11,791.48	35,374.44

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	ADMISION, EXPULSION Y ELIMINACION DE AIRE MARCA A.R.I ,MODELO D-021, CUERPO DE NYLON REFORZADO, PN 10 BAR, PLASTICA ROSCABLE MACHO NPT DE 1" DE DIAMETRO. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION. Precio U.: ** ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 48/100 M.N. **				
1.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO, MARCA SEAMETRICS, MODELO IMAG4700, CERTIFICACIÓN NSF, PROTECCIÓN IP 68, ALIMENTACIÓN MEDIANTE BATERÍAS, ANILLOS PARA TIERRA DE ACERO INOXIDABLE 304, TOTALIZADOR COMPACTO CON SALIDA DE PULSOS, NO INCLUYE CABLE, BRIDAS ANSI CLASE 150 DE 2" DE DIÁMETRO. Precio U.: ** SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOS PESOS 56/100 M.N. **	PZA	1.00	73,302.56	73,302.56
1.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANOMETRO TIPO BOURDON CARATULA DE 102 M (4") PARA UNA PRESION DE 0-7 KG/CM2 ROSCADO 6.3 MM (1/4")Ø ACERO INOXIDABLE, NEMA 4X, TIPO INTERPERIE INUNDADO DE GLICERINA CON SELLO QUIMICO PARA FUNCION DE AGUAS NEGRAS. Precio U.: ** TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 30/100 M.N. **	PZA	2.00	3,328.30	6,656.60
Total de VALVULAS ** CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 62/100 M.N. **					152,713.62
EMPAQUES Y TORNILLOS					
1.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE PLOMO DE 2" Ø Precio U.: ** CIENTO VEINTIUN PESOS 79/100 M.N. **	PZA	23.00	121.79	2,801.17
1.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPAQUE DE NEOPRENO DE 4" Ø Precio U.: ** NOVENTA Y TRES PESOS 59/100 M.N. **	PZA	1.00	93.59	93.59
1.27	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 3" Precio U.: ** SETENTA Y UN PESOS 34/100 M.N. **	PZA	8.00	71.34	570.72
1.28	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO DE ACERO INOXIDABLE CON TUERCA HEXAGONAL DE 5/8" X 2 1/2" Precio U.: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 59/100 M.N. **	PZA	116.00	55.59	6,448.44
Total de EMPAQUES Y TORNILLOS ** NUEVE MIL NOVECIENTOS TRECE PESOS 92/100 M.N. **					9,913.92

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
OBRA CIVIL					
1.29	SUMINISTRO Y FABRICACION DE ATRAQUE DE CONCRETO DE F'C= 250 KG/CM2, SECCION PIRAMIDAL ARMADA CON VARILLA DE 3/8" DE 0.60 X 0.60 X 1.20 MTS, BASE SUPERIOR DE 30 CMS, INCLUYE: 2.00 PZAS ABRAZADERA DE SOLERA DE 4"X1/4" DE ESPESOR PARA ABRAZAR TUBERIA, INCLUYE TORNILLOS DE ANCLAJE. Precio U.: ** TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	2.00	3,998.80	7,997.60
Total de OBRA CIVIL					7,997.60
** SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 60/100 M.N. **					
Total de 1. ARREGLO HIDRAULICO EN CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DE LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)					580,711.57
** QUINIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS ONCE PESOS 57/100 M.N. **					
2. REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)					
2.1	REJILLA DE ALUMINIO ATRAPA SOLIDOS DE 1.30 X 0.90 M. ARMADA CON SOLERA DE 1 1/2" X 1/4" CON UNA SEPARACION DE 5/8" Y BASTIDOR DE ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES, ARMADO Y COLOCACION. Precio U.: ** NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. **	PZA	1.00	9,376.10	9,376.10
2.2	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE REJILLA METALICA DE 0.90 X 1.50 M. EN TRAMPA DE SOLIDOS ARMADA CON PTR DE 1 1/2" X 1/8" CON UNA SEPARACION DE 2", MARCO ANGULAR DE 1 1/2" X 1/4", CON BISAGRA TUBULAR DE 5/8". Precio U.: ** CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS 71/100 M.N. **	PZA	1.00	4,490.71	4,490.71
2.3	SUMINISTRO, ARMADO Y COLOCACION DE TAPA METALICA DE 0.70 X 0.70 M. CON MARCO Y CONTRAMARCO DA ANGULAR DE 1 1/2" X 1/8", LAMINA CORRUGADA. Precio U.: ** DOS MIL QUINIENTOS SIETE PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	2,507.51	2,507.51
2.4	CONSTRUCCIONDE SARDINEL A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 10 CM DE ESPESOR POR 10 CM DE ALTURA, SECCION CIRCULAR DE 30 CM DE DIAMETRO INTERIOR PARA COLOCACON DE COLUMNA DE SUCCION, ARMADO CON ARMEX 6-6 10/10 Y CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOSA DE 15 CM DE ESPESOR. Precio U.: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 05/100 M.N. **	ML	2.00	410.05	820.10

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9

CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
2.5	CONSTRUCCION DE MURO EN CARCAMO DE BOMBEO PARA INSTALACION DE EQUIPOS DE BOMBEO DE 120 CM DE ALTURA, BASE DE BLOCK HUECO SECCION 15X20X40 CM, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, INCLUYE: CASTILLOS DE 15X15 CM, ARMEX DE 12X12, Y DALA DE DESPLANTE Y CERRAMIENTO SECCION 20X15 CM (VER DETALLE EN PLANO) Precio U.: ** CUATRO MIL SETENTA Y UN PESOS 17/100 M.N. **	ML	2.80	4,071.17	11,399.28
2.6	DEMOLICION, RETIRO, SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS, CON PROPORCION 1:3, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. Precio U.: ** TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N. **	M2	8.00	358.00	2,864.00
2.7	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES, PRIMER, MATERIALES Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N. **	M2	8.00	202.52	1,620.16
2.8	RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM. Precio U.: ** CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 10/100 M.N. **	M3	1.80	410.10	738.18
2.9	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLALAC CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. Precio U.: ** UN MIL CIENTO OCHO PESOS 44/100 M.N. **	M2	1.80	1,108.44	1,995.19
Total de 2. REHABILITACION DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)					35,811.23

** TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 23/100 M.N. **

3. CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS

3.1	SUMINISTRO DE MATERIALES, FABRICACION Y COLOCACION DE APLANADO PULIDO EN MUROS CON PROPORCION 1:3, INCLUYE ACARREO DE MATERIALES. Precio U.: ** TRESCIENTOS TRECE PESOS 75/100 M.N. **	M2	36.00	313.75	11,295.00
3.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA VINILICA COLOR BLANCO A DOS MANOS INCLUYE: LIMPIEZA, RESANES,	M2	18.00	202.52	3,645.36

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9

CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
	PRIMER, MATERIALES Y HERRAMIENTA. Precio U.: ** DOSCIENTOS DOS PESOS 52/100 M.N. **				
3.3	PINTURA ESMALTE COLOR AZUL EN HERRERIA, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION. Precio U.: ** DOSCIENTOS QUINCE PESOS 92/100 M.N. **	M2	12.00	215.92	2,591.04
3.4	IMPERMEABILIZACION DE LOSA SUPERIOR, INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES Y MANO DE OBRA. Precio U.: ** CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 97/100 M.N. **	M2	3.00	421.97	1,265.91
Total de 3. CASETA DE CONTROLES ELECTRICOS ** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 31/100 M.N. **					18,797.31
4. OBRA DE PROTECCION					
4.1	DESMONTE Y APILE DE MALEZA Y HIERBA POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE RETIRO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 2 KM. Precio U.: ** CUARENTA Y UN PESOS 29/100 M.N. **	M2	84.00	41.29	3,468.36
4.2	RELLENO COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR CON MATERIAL EXTRAIDO DE BANCO, INCLUYE SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIAL LIMO DE BANCO A UNA DISTANCIA MAXIMA DE 5 KM. Precio U.: ** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 22/100 M.N. **	M3	9.10	441.22	4,015.10
4.3	LOSA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS DE ESPESOR, ARMADA CON MALLALAC CALIBRE 10-10, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO DE ACUERDO A PLANOS Y ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN. Precio U.: ** UN MIL CIENTO OCHO PESOS 44/100 M.N. **	M2	84.60	1,108.44	93,774.02
4.4	COLOCACION DE PUERTA VEHICULAR EXISTENTE MEDIANTE JUEGO DE HERRAJES Precio U.: ** DOS MIL DIECISEIS PESOS 11/100 M.N. **	PZA	1.00	2,016.11	2,016.11
4.5	LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR. Precio U.: ** CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 70/100 M.N. **	HR	5.00	4,342.70	21,713.50
Total de 4. OBRA DE PROTECCION ** CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 09/100 M.N. **					124,987.09
5. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)					

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
BAJA TENSION					
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO C/GABINETE DE 3X50 AMP S.D. Precio U.: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 91/100 M.N. **	PZA	2.00	3,251.91	6,503.82
5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M Precio U.: ** CIENTO QUINCE PESOS 87/100 M.N. **	PZA	4.00	115.87	463.48
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 73/100 M.N. **	ML	200.00	107.73	21,546.00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 3/4" Ø. Precio U.: ** CUATROCIENTOS OCHO PESOS 49/100 M.N. **	PZA	21.00	408.49	8,578.29
5.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONDULET 1B DE 3/4" Precio U.: ** CIENTO UN PESOS 23/100 M.N. **	PZA	12.00	101.23	1,214.76
5.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNICANAL DE 3/4" Precio U.: ** CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. **	PZA	1.00	491.19	491.19
5.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA UNICANAL DE 3/4" Precio U.: ** CIENTO UN PESOS 02/100 M.N. **	PZA	20.00	101.02	2,020.40
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVA CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" Ø Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 41/100 M.N. **	PZA	9.00	134.41	1,209.69
5.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" Precio U.: ** CIENTO NUEVE PESOS 41/100 M.N. **	PZA	3.00	109.41	328.23
5.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA AISLANTE DE 3M Precio U.: ** CIENTO QUINCE PESOS 87/100 M.N. **	PZA	4.00	115.87	463.48
5.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL DE OJO CALIBRE 10 AWG Precio U.: ** SETENTA Y UN PESOS 62/100 M.N. **	PZA	6.00	71.62	429.72
5.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LICUATITE DE 3/4" Ø Precio U.: ** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 50/100 M.N. **	ML	3.00	234.50	703.50
5.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LICUATITE DE 3/4" Precio U.: ** CIENTO VEINTISEIS PESOS 16/100 M.N. **	PZA	6.00	126.16	756.96
Total de BAJA TENSION					44,709.52
** CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS 52/100 M.N. **					

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
ALUMBRADO					
5.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CENTRO DE CARGA TRIFASICO DE 4 VENTANAS Precio U.: ** SETECIENTOS VEINTE PESOS 62/100 M.N. **	PZA	1.00	720.62	720.62
5.15	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 1 X 30 A S.D. Precio U.: ** DOSCIENTOS CUARENTA PESOS 80/100 M.N. **	PZA	1.00	240.80	240.80
5.16	SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TERMICA 2 X 30 A S.D. Precio U.: ** SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 13/100 M.N. **	PZA	1.00	681.13	681.13
5.17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	1.00	299.60	299.60
5.18	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE 1/2" CONDUIT Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA PESOS 67/100 M.N. **	ML	40.00	280.67	11,226.80
5.19	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 10 DE COBRE Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 73/100 M.N. **	ML	100.00	107.73	10,773.00
5.20	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE AWG CALIBRE 14 DE COBRE Precio U.: ** NOVENTA Y OCHO PESOS 65/100 M.N. **	ML	200.00	98.65	19,730.00
5.21	SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTRODO DE TIERRA CW Precio U.: ** DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N. **	PZA	2.00	283.32	566.64
5.22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR PARA ELECTRODO DE TIERRA Precio U.: ** DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 95/100 M.N. **	PZA	2.00	261.95	523.90
5.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 100 W 220V. Precio U.: ** CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS 26/100 M.N. **	PZA	2.00	4,680.26	9,360.52
5.24	SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE METALICO OCTAGONAL DE 8 M Y BRAZO DE 2.4 M Precio U.: ** DIEZ MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS 26/100 M.N. **	PZA	2.00	10,922.26	21,844.52
5.25	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE DE CONCRETO PIRAMIDAL Precio U.: ** CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 98/100 M.N. **	PZA	2.00	5,581.98	11,163.96
5.26	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO ELECTRICO Precio U.: ** TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS 80/100 M.N. **	PZA	2.00	3,158.80	6,317.60
5.27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ROSETA DE PORSELANA Precio U.: ** CIENTO SIETE PESOS 14/100 M.N. **	PZA	2.00	107.14	214.28

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
5.28	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA AHORRADORA 24 W Precio U.: ** CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	2.00	134.72	269.44
5.29	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONTACTO DOBLE MODUS Precio U.: ** CIENTO SETENTA Y UN PESOS 88/100 M.N. **	PZA	2.00	171.88	343.76
5.30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA CHALUPA Precio U.: ** CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 15/100 M.N. **	PZA	2.00	152.15	304.30
5.31	SUMINISTRO E INSTALACION DE APAGADOR MODUS Precio U.: ** CIENTO NUEVE PESOS 51/100 M.N. **	PZA	1.00	109.51	109.51
5.32	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA 1 VENTANA MODUS Precio U.: ** OCHENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	1.00	85.92	85.92
5.33	SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO CUADRADO DE 4" Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N. **	PZA	2.00	145.49	290.98
5.34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"Ø. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	2.00	144.96	289.92
5.35	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE PVC DE 1/2" Ø. Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	6.00	299.60	1,797.60
5.36	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED GRUESA Precio U.: ** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N. **	PZA	2.00	299.60	599.20
5.37	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE PVC USO PESADO DE 1/2"Ø. Precio U.: ** CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 96/100 M.N. **	PZA	2.00	144.96	289.92
5.38	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 1/2". Precio U.: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N. **	PZA	2.00	94.92	189.84
5.39	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR CONDUIT 3/4". Precio U.: ** CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **	PZA	20.00	55.00	1,100.00
5.40	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAQUETE PL 3/8" C/PIJA 10 X 38 MM. Precio U.: ** SESENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **	PZA	30.00	69.18	2,075.40
5.41	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIJA AUTORROSCABLE 25 MM. Precio U.: ** NOVENTA Y UN PESOS 89/100 M.N. **	PZA	10.00	91.89	918.90
5.42	SUMINISTRO E INSTALACION DE VARILLA ROSCADA DE 1/2". Precio U.: ** CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 94/100 M.N. **	PZA	1.00	193.94	193.94

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL



CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL
CONSTRUCTORA JERI, S.A. DE C.V.

R.F.C. CJE-080310-BP9
CALLE LOPEZ MATEOS #985 3ER. PISO, COL. ANGEL FLORES,
GUASAVE, SINALOA, C.P. 81040 TEL. 687 110 0538

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE

FECHA: 22 DE OCTUBRE DE 2025

ADJUDICACION DIRECTA No.
JUMAPAG/R33/62/2025

FECHA DE INICIO: 27 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINO: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 66 DIAS NATURALES

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

"REHABILITACIÓN DE CARCAMO No. 1 DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA,
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA."

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
5.43	RETIRAR MATERIAL EXISTENTE EN ESTRUCTURA, INCLUYE MANO DE OBRA Y ENTREGA DE MATERIALES A C.F.E. Precio U.: ** ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 67/100 M.N. **	LOTE	1.00	11,878.67	11,878.67
	Total de ALUMBRADO				114,400.67
	** CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS PESOS 67/100 M.N. **				
	Total de 5. INSTALACION ELECTRICA PARA CARCAMO DE AGUAS NEGRAS EN LA LOCALIDAD DE BAMOA (SECTOR PANTEON)				159,110.19
	** CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ PESOS 19/100 M.N. **				
	Total de PRESUPUESTO REFERENTE A LA REHABILITACIÓN DE CARCAMO DE AGUAS NEGRAS DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE BAMOA, MUNICIPIO GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.				919,417.39
	** NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 39/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				919,417.39
	** NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS 39/100 M.N. **				
				I.V.A. 16%	147,106.78
				Total	1'066,524.17
	** UN MILLON SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS 17/100 M.N. **				

ATENTAMENTE
CONSTRUCTORA JERI S.A. DE C.V.

C. JESUS FELIX GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL