



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SEPTIEMBRE 2025

1

'REHABILITACION DEL MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE INDEPENDENCIA Y DEGOLLADO EN COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Capítulo	1	REHABILITACION DE AZOTEA EN MERCADO INDEPENDENCIA				
Subcapítulo	1.1	TUBERIA DE PVC			\$	12,292.42
Subcapítulo	1.2	IMPERMEABILIZANTE			\$	854,879.18
Subcapítulo	1.3	VENTANAS			\$	13,772.88
		Total de REHABILITACION DE AZOTEA EN MERCADO INDEPENDENCIA			\$	880,944.48
		** OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **				
		Subtotal de Presupuesto			\$	880,944.48
		** OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **				
					16% IVA	\$ 140,951.12
					Total	\$ 1'021,895.60
		** UN MILLON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
REHAB-MERCADO INDEPENDENCIA

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SEPTIEMBRE 2025
1

REHABILITACION DEL MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE INDEPENDENCIA Y DEGOLLADO EN COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
Capítulo	1	REHABILITACION DE AZOTEA EN MERCADO INDEPENDENCIA				
Subcapítulo	1.1	TUBERIA DE PVC				
Concepto	1.1.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 6" INCLUYE: INSTALACION, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** NOVENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N. ** Total: ** SIETE MIL ONCE PESOS 27/100 M.N. **	ML	74.58	\$ 94.01	\$ 7,011.27
Concepto	1.1.2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE "TE" DE 6" CON REDUCCION DE 6" A 4" EN BAJANTE DE 4" DE PVC INCLUYE: 2 CODS DE 4" Y 2 REDUCCIONES, 1 M. DE TUBO DE PVC DE 4", INSTALACION, PEGAMENTO, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Precio unitario: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 45/100 M.N. ** Total: ** CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 15/100 M.N. **	PZA	7.00	\$ 754.45	\$ 5,281.15
Total de TUBERIA DE PVC						\$ 12,292.42
** DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. **						
Subcapítulo	1.2	IMPERMEABILIZANTE				
Concepto	1.2.1.	IMPERMEABILIZACIÓN A BASE DE THERMOTEK 5 AÑOS O SIMILAR, INCLUYE: PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN Precio unitario: ** DOSCIENTOS SIETE PESOS 74/100 M.N. ** Total: ** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **	M2	4,115.14	\$ 207.74	\$ 854,879.18
Total de IMPERMEABILIZANTE						\$ 854,879.18
** OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 18/100 M.N. **						
Subcapítulo	1.3	VENTANAS				
Concepto	1.3.1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICON MARCA SISTA PARA USO EXTERIOR EN VENTANAS DE 1.48 M X 0.99 M EN AZOTEA, INCLUYE: PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS 16/100 M.N. **	PZA	16.00	\$ 156.51	\$ 2,504.16
Concepto	1.3.2	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SILICON MARCA SISTA PARA USO EXTERIOR EN VENTANAS DE 1.68 M X 1.08 M EN AZOTEA, INCLUYE: PREPARACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN. Precio unitario: ** CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 51/100 M.N. ** Total: ** ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 72/100 M.N. **	PZA	72.00	\$ 156.51	\$ 11,268.72
Total de VENTANAS						\$ 13,772.88
** TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 88/100 M.N. **						

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOJO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
REHAB MERCADO INDEPENDENCIA

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS,
URBANISMO Y ECOLOGÍA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

SEPTIEMBRE 2025
2

'REHABILITACION DEL MERCADO INDEPENDENCIA EN CALLE INDEPENDENCIA Y DEGOLLADO EN
COLONIA CENTRO, LOS MOCHIS, MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

PRESUPUESTO

Tipo	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
		Total de REHABILITACION DE AZOTEA EN MERCADO INDEPENDENCIA			\$	880,944.48
		** OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **				
		Subtotal de Presupuesto			\$	880,944.48
		** OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 48/100 M.N. **				
					16% IVA	\$ 140,951.12
					Total	\$ 1'021,895.60
		** UN MILLON VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. **				

ELABORÓ:

ING. TOMÁS SOTO ÁVILA
SUBDIRECTOR TÉCNICO
REHAB-MERCADO INDEPENDENCIA

REVISÓ Y AUTORIZÓ:

ARQ. JESUS ERNESTO TAPIA CASTRO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS