



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA

(021AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E
INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, SINDICATURA
HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS
1	RED DE ALUMBRADO				
01	LUMINARIAS				\$ 151,050.18
	Total de RED DE ALUMBRADO				\$ 151,050.18
	** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto				\$ 151,050.18
	** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **				
				Impuesto	\$ 24,168.03
				Total	\$ 175,218.21
	** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N. **				


ING. CARLOS HORACIO HERMOSILLO
REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA

(021AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD LA FORTUNA, SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO (EL GUAYABO) EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

PRESUPUESTO						
CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE EN PESOS	
1	RED DE ALUMBRADO					
01	LUMINARIAS					
001	SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. PRECIO UNITARIO: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 99/100 M.N. **	PZA	36.00	\$ 4,182.99	\$	150,587.64
002	SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINÍL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. PRECIO UNITARIO: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 54/100 M.N. **	PZA	1.00	\$ 462.54	\$	462.54
Total de LUMINARIAS					\$	151,050.18
** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **						
Total de RED DE ALUMBRADO					\$	151,050.18
** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	151,050.18
** CIENTO CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA PESOS 18/100 M.N. **						
Impuesto					\$	24,168.03
Total					\$	175,218.21
** CIENTO SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 21/100 M.N. **						


ING. CARLOS HORACIO HERMOSILLO
REPRESENTANTE LEGAL