



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023  
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023  
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA

(024AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E  
INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, SINDICATURA  
HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

RESUMEN DE PRESUPUESTO

| Clave | Descripción   | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total      |
|-------|---|--------|----------|-----------------|------------|
| 1     | RED DE ALUMBRADO  |        |          |                 |            |
| 01    | LUMINARIAS  |        |          | \$              | 272,175.60 |
|       | Total de RED DE ALUMBRADO   |        |          | \$              | 272,175.60 |
|       | ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. ** |        |          |                 |            |
|       | Subtotal de Presupuesto   |        |          | \$              | 272,175.60 |
|       | ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. ** |        |          |                 |            |
|       |   |        |          | Impuesto \$     | 43,548.10  |
|       |   |        |          | Total \$        | 315,723.70 |
|       | ** TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 70/100 M.N. **       |        |          |                 |            |

  
ING. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
REPRESENTANTE LEGAL



FECHA DE INICIO: 22 DE MAYO DE 2023  
FECHA DE TERMINO: 20 DE JUNIO DE 2023  
DURACION: 30 DIAS NATURALES

FECHA DE PRESENTACION: 18 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCION DE LA OBRA

(024AH23PR) REHABILITACION DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS LED EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO, SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

**PRESUPUESTO**

| Clave   | Descripción  | Unidad | Cantidad | Precio Unitario | Total         |
|---|--|--------|----------|-----------------|---------------|
| 1   | RED DE ALUMBRADO   |        |          |                 |               |
| 01  | LUMINARIAS   |        |          |                 |               |
| 001   | SUMINISTRO Y COLOCACION LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA INCLUYE:LUMINARIA LED NOA 50 W 85-265 V 6500K CON FOTOCELDA, BRAZO DE 1.20 MT. DE LARGO Y 1 1/2" DE DIAMETRO GALVANIZADO EN FRIO, CABLE THW CAL. 12, FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 3/4" Y HEBILLA P/FLEJE INOXIDABLE 3/4", CONECTORES VCL-54, CINTA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.<br>Precio Unitario: ** CUATRO MIL CIENTO OCHENTA PESOS 22/100 M.N. ** | PZA    | 65.00    | \$ 4,180.22     | \$ 271,714.30 |
| 002   | SUMINISTRO É INSTALACIÓN DE PLACA EN POSTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE PVC RIGIDO DE 30X20 CM. CON CALCOMANÍA EN VINIL DE 15 X 30 CON LEYENDA SEGÚN PROGRAMA, FIJADA CON FLEJE Y HEBILLA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.<br>Precio Unitario: ** CUATROCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 30/100 M.N. **   | PZA    | 1.00     | \$ 461.30       | \$ 461.30     |
| Total de LUMINARIAS   |  |        |          |                 | \$ 272,175.60 |
| ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. ** |  |        |          |                 |               |
| Total de RED DE ALUMBRADO   |  |        |          |                 | \$ 272,175.60 |
| ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. ** |  |        |          |                 |               |
| Subtotal de Presupuesto   |  |        |          |                 | \$ 272,175.60 |
| ** DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS 60/100 M.N. ** |  |        |          |                 |               |
| Impuesto  |  |        |          |                 | \$ 43,548.10  |
| Total   |  |        |          |                 | \$ 315,723.70 |
| ** TRESCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 70/100 M.N. **       |  |        |          |                 |               |

  
ING. CARLOS HORACIO HERMOSILLO  
REPRESENTANTE LEGAL